

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

PS 512 265 zast. Prostřední Lipka - oprava osvětlení zastávky

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_16_64020202_2021

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	POČET	CENA	Celkem
		<u>DEMONTÁŽE</u>				
1	7493171012	Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m - včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice)	kus	2,0		0,0
		<u>MONTÁŽE</u>				
2	7493100010	Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)	kus	4,0		0,0
3	7497302260	Vodiče trakčního vedení Tabulka číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	4,0		0,0
4	7493100650	Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 26 - 35 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.	kus	4,0		0,0
5	7493152530	Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár	kus	4,0		0,0
6	7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	120,0		0,0
7	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm	m	120,0		0,0
8	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg	113,0		0,0
9	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	119,0		0,0
10	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	10,0		0,0
11	7491601440-R	Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ	kus	8,0		0,0
12	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	8,0		0,0
13	7498451010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	4,0		0,0
14	7492501686-R	Kabel silový, plastová izolace 3x4 Cu	m	149,0		0,0
15	7492555010-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 - 4 mm ²	m	149,0		0,0
16	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	16,0		0,0
17	7492501680-R	Kabel silový, plastová izolace 2x1,5 - 3x1,5 Cu	m	28,0		0,0

18	7592700655	Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m	150,0		0,0
19	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m	150,0		0,0
		Zemní práce				
20	460150163	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	135,0		0,0
21	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m	135,0		0,0
22	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,8		0,0
24	1310010001-R	Zřízení startovacích jám místa pro zafukování, přifouknutí optického kabelu nebo MT ve volném terénu	kus	4,0		0,0
		VRN				
30	012103000-R	Geodetické práce	hod	20,0		0,0
31	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod	40,0		0,0
32	020001000-R	Příprava staveniště	hod	8,0		0,0
33	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod	4,0		0,0
34	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod	6,0		0,0
35	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod	4,0		0,0
36	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod	12,0		0,0
37	065002000-R	Mimostaveništní doprava materiálů	hod	16,0		0,0
		ON				
40	7498154010	Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství	kus	4,0		0,0
41	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1,0		0,0
42	7498151010	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč	kus	1,0		0,0
43	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1,0		0,0

44	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	80,0		0,0
45	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	16,0		0,0
	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozděčů	hod	12,0		0,0
		Celkem				523165,0

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1599908

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ae25822-9d41-4f7c-94f7-30802e8761c1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2021 11:57:00



d277bfe1-17cf-41fa-82fd-95dbcc23cf8f