

Zateplení stěny polystyrenem 100mm tl. Plocha 110m²

Škrábání malby

Penetrace podkladů

Lepení polystyren

Montáž ukončovací lišty

Olepovaný oken, folie-paska

Kotvení

Perlinka s lepidlem. Sterka

Štukova omítka

Úklid

Materiál včetně práce 1300kč/m²

Demontáž okna včetně likvidaci 750kč/ks

Oprava špalety 2NP 8bm 700kč/bm

Montáž zateplovak $110\text{m}^2 \times 1300 = 143\ 000\text{kč}$

Demontáž okna $14\text{ks} \times 750 = 10\ 500\text{kč}$

Oprava špalety $8\text{bm} \times 700 = 5600\text{kč}$

Cena je bez DPH