

**REVITALIZACE PARKOVÉ PLOCHY V ULICI 5. KVĚTNA, ČESKÁ LÍPA  
ROZPOČET REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ - MĚNĚPRÁCE**

Objednatel: Město Česká Lípa

Zpracovatel: TV Facility Group, a.s.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
MĚNĚPRÁCE						
34	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m <sup>3</sup>	-32,1	124 Kč	-3 986,7 Kč
35	181301102	Rozprostření a urovnání zeminy z odkopávek v místě v ploše do 500 m2 a vrstvě do 15 cm (použití zeminy na dorovnání terénu pro založení travobylinných porostů)	m <sup>2</sup>	-214,0	40 Kč	-8 531,1 Kč
36	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	-128,5	10 Kč	-1 245,2 Kč
37	564851111	Podklad ze štěrkdrti fr. 0-63 s rozprostřením a zhutněním v tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	-128,5	98 Kč	-12 560,9 Kč
38	564811112	Podklad ze štěrkdrti fr. 0-32 s rozprostředním a zhutněním v tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	-128,5	46 Kč	-5 920,0 Kč
39	589116112	Krycí ohrusná vrstva z hutněného lomového prachu fr.0-4 v tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	-128,5	61 Kč	-7 886,0 Kč
40	specifikace	Montáž ocelových pásnic - obrub mlatového povrchu	bm	-44,0	60 Kč	-2 640,0 Kč
41	specifikace	Štěrkdrt' fr. 0-63	m <sup>3</sup>	-19,2	480 Kč	-9 216,0 Kč
42	specifikace	Štěrkdrt' fr. 0-32	m <sup>3</sup>	-7,7	480 Kč	-3 700,8 Kč
43	specifikace	Lomový prach fr. 0-4	m <sup>3</sup>	-5,1	550 Kč	-2 827,0 Kč
44	specifikace	Ocelová pásnice 150/6 vč. spojovacího a kotevního materiálu + 3%	bm	-45,3	180 Kč	-8 157,6 Kč
45	998229111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	-57,8	250 Kč	-14 444,2 Kč
<b>MĚNĚPRÁCE CELKEM</b>						<b>-81 115,5 Kč</b>