

Položkový rozpočet

S:	JK2021000073 Kanalizace a ČOV Podhradní Lhota
O:	SO 01.04 Oprava jednotné stoky "AB"
R:	JK2021000073 Úsek Š 52 až Š55 záměna výkopu za vložkování - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				xxx
1	19000	Provedení opravy kanalizačního potrubí skelným rukávem vytvrzovaným UV zářením, minimální tl.únosné vrstvy 4mm při minimálnímE-modulu 10kN/mm2 vč.přípravných prací (čištění, frézování, přečerpávání OV	m	78,50000	xxx	xxx
ověření a zapravení 5ks přípojek, : dokumentace po opravě : 78,5				78,50000		
2	190001	Provedení opravy revizní stěrkou zednickým způsobem, vytvoření kynety, sanace povrchu speciálním tmelem, osazení stupaček	ks	2,00000	xxx	xxx