

TSMP - OPRAVA MK RADĚTÍN

SO 01 Komunikace Radětín

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
1	460030142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženeho tloušťky do 20 cm	378,00	m2		0,00
2	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	113,40	t		0,00
3	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km <i>378*0,15*2</i>	113,40	t		0,00
4	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti <i>5*113,4</i>	567,00	t		0,00
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky <i>378*0,15</i>	56,70	m3		0,00
6	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	378,00	m2		0,00
7	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	378,00	m2		0,00
8	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	378,00	m2		0,00
9	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	378,00	m2		0,00
10	460030192	Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 10 cm	6,00	m		0,00
11	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	6,00	m		0,00
12	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	6,00	m		0,00
13	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm <i>118*0,3*2</i>	70,80	m2		0,00
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	156,79	t		0,00
Celkem			cena bez DPH:			0,00
STAVBA CELKEM			Sazba DPH			0,00
			21,00			
			DPH celkem			0,00
			cena bez DPH:			0,00
			cena s DPH:			0,00