

ZMĚNOVÝ LIST

Název zakázky (akce): „Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín“

Číslo veřejné zakázky*: E633-S-1895_2021

Pořadové číslo změnového listu: 1

Změna projednána s kým**:

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci výše uvedené stavby došlo po zahájení prací k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změna je níže řešena.

SO 01.1 zast. Vésky - kolej

SO 02.1 zast. Popovice - kolej

- 1) Použitá technologie svařování kolejnic termitem je kvalitativně stejná jako původně zamýšlená technologie odtavovacím stykovým svařováním. Použitím technologie svařování kolejnic termitem nedošlo k porušení předpisu S3/2 článku 112, kde je uvedeno. Odtavovacím stykovým svařováním musejí být svařeny kolejnice do pásů:
 - pro koleje ve směrových obloucích o poloměru $R \leq 400$ m, kromě případů, kdy z důvodu hodných zřetele je vhodnější použít jinou standartní technologii svařování kolejnic.
- 2) Z důvodu změny technologie svařování nedošlo k přepravě svařovny.
- 3) Z důvodu neúnosného materiálu kolejového lože na zastávce Vésky nebylo možné použít dostatečné množství vyzískaného šterku, tento materiál musel být uložen na skládku, čímž se navýšilo množství materiálu odvezeného a uloženého na skládku.
- 4) Z důvodů změny technologie svařování bylo nutné kolejnice zakrátit a svary zhotovit v mezipražcovém prostoru. Tím došlo k potřebě vložení 2ks kolejnicových vložek a tím navýšení počtu svarů o dva kusy v zastávce Popovice.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

** vyplnit pouze v případě „výjimky“ (viz bod 11 MP)

Finanční vyjádření změny v Kč:


Rekapitulace soupisu prací	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01.1 zast. Vésky - kolej, Vícepráce a méněpráce – dle příloženého soupisu		
SO 02.1 zast. Popovice - kolej, Vícepráce a méněpráce – dle příloženého soupisu		

Celkem		
Celkem finanční nárůst po rozdílu více a méněprací		0
Cena dle SOD		9 743 416,98 Kč
Cena díla včetně předchozích Dodatků		9 743 416,98 Kč
Cena díla po změně dle Dodatku		9 743 416,98 Kč


Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 4§ 222 ZZVZ)		
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD (ods. 5§ 222 ZZVZ)		
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD		

1/ Návrh změny vypracoval*:

Ing. Miloš Kolouch, IDS - Olomouc a.s.

V Olomouci Datum: 24.5.2021 Podpis:.....

Jan Slováček, Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc, ST Zlín

V Olomouci Datum: 24.5.2021 Podpis:.....

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Jan Slováček Datum: 24.5.2021 Podpis:.....

3/ Stanovisko přednosty ST:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Ing. Květoslav Glos Datum: 31.5.2021 Podpis:.....


4/ Stanovisko NPI:

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Weiss Jan Datum: 31.5.2021 Podpis:.....

5/ Stanovisko ředitele OŘ:


Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Ing. Kašpar Ladislav Datum: 31.5.2021 Podpis:.....
Ředitel OŘ Olomouc

(razítko)

Příloha změnového listu: krycí list rozpočtu, rozpočet

* jméno, funkce, organizace/firma

 Správa
státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc
Nerudova 1, 779 00 Olomouc
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
[099]

Návrh změnového I 1

Název stavby :
Název PS,SO

Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín
SO - 02.1 zast. Popovice - kolej

Poř. číslo	Položka	Měrná jednotka	Množství	ZL	ZL	ZL	Množství	Jednotková	ZL Cena celkem	ZL Cena víceprací	ZL Cena méněprací	Položka je o
pol.	Název položky	specifikace	vč. dodatků	Celkem	Vícepráce	Méněpráce	po	cena	bez DPH	bez DPH	bez DPH	oceněná
				množství	množství	množství	změně	(CZK)	(CZK)	(CZK)	(CZK)	podle:
9	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	5910020130										
10	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	5910015020										
11	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	5910015230										
Celková cena CZK									6 000,00	75 600,00	-69 600,00	

Zpracováno dne: 24.5.2021

Souhlasí :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Návrh změnového listu 1

Název stavby :
Název PS,SO

Oprava nástupiště v obvodu ST Zlín
SO - 01.1 zast. Věsky - kolej

Poř. číslo	Položka technické	Měrná jednotka	Množství dle SOD	ZL Celkem	ZL Vícepráce	ZL Méněpráce	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena celkem bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	Položka je o oceněná podle:
9	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49											
10	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49											
11	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49											
36	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km											
41	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km											
42	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku											
Celková cena CZK									-6 000,00	128 600,00	-134 600,00	

Zpracováno dne: 24.5.2021

Souhlasí :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Soupis prací - rekapitulace ZL1
Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín

číslo PS,SO	Název PS,SO	Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem
SO 01.1	zast. Věsky - kolej			
SO 02.1	zast. Popovice - kolej			
	CELKEM			0,00

Zpracováno dne: 24.5.2021

Souhlasí :

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1617505

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f1f7053b-dfd9-4b57-8f59-c66b83b5c356

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 10:55:02



0e3bd3fc-3ae5-462a-ac26-d3fdde7c189f