

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

**uzavřené dne 06.05.2021
na realizaci akce**

„Měřiče rychlosti – preventivní opatření“

uzavřené ve smyslu § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. kupujícím: **město Cheb**
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**
IČO: **00253979**
DIČ: **CZ 00253979**
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**
zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou**

a

2. prodávajícím: **Gornex s.r.o.**
se sídlem: **Vinohradská 2165/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze, spisová značka C 123845
IČO: **27881598**
DIČ: **CZ27881598**
bankovní spojení: **35-9366850297/0100**
zastoupený: **Ivem Št'ástkou, jednatelem**

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně předmětné kupní smlouvy:

Preambule

Na základě vyjádření správce veřejného osvětlení není možné realizovat předmět plnění (lokality č. 1 a 8) postupem uvedeným v příloze č. 1 smlouvy, tj. převěsem napájecího kabelu přes komunikaci. Správce veřejné osvětlení požaduje realizaci položením napájecího kabelu do země pod povrch místní komunikace. Dále bylo v rámci realizace předmětu plnění zjištěno, že v rámci lokality č. 3 uvedené v příloze č. 1 kupní smlouvy nebude dodávána maketa okamžitého měření a v lokalitě č. 7 nebude využit zamýšlený výložník, který bude nutné dodat v rámci lokality č. 6.

Z výše uvedeného důvodu se mění odst. 1 čl. III. Doba plnění a dodací podmínky kupní smlouvy a její příloha č. 1.

I. Předmět dodatku

Původní znění odst. 1 článku III. smlouvy ve znění:

1. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy řádně dodat a protokolárně je předat kupujícímu v níže uvedených lhůtách:

projektová dokumentace: **do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.**

dodávka, montáž a zprovoznění: **do 60 kalendářních dnů ode dne získání povolení dotčených subjektů kupujícím.**

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

1. Prodávající se zavazuje předmět smlouvy řádně dodat a protokolárně je předat kupujícímu v níže uvedených lhůtách:

projektová dokumentace: **do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.**

dodávka, montáž a zprovoznění: **do 60 kalendářních dnů ode dne získání povolení dotčených subjektů kupujícím.**

Dále dochází k úpravám v příloze č. 1 kupní smlouvy. Nová podoba přílohy č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Kupující se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

V Chebu dne

za prodávajícího
Ivo Šťástka, jednatel

za kupujícího
Mgr. Antonín Jalovec, starosta

Přílohy:

1. Lokality plnění

Příloha č. 1 - Lokality plnění

Lokalita 1

ulice Osvobození

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

umístění: nový sloup na pravé straně vozovky ve směru ke kruhové křižovatce naproti domu čp. 74

posouzení a návrhy: umístění vhodné, nový sloup umístit v dobré vzdálenosti od krajnice (náklady započítány v ceně..

Sloup: nový sloup

Napájení: z VO

Maketa okamžitého měření rychlosti: Ano, 1 ks

Vyosení: Ano, budou zapotřebí vyosovací lišty

Situace zařízení: ve směru

Bílá čára: Ano, 1 ks



Lokalita 2

ulice 17.listopadu

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

umístění: ocelový sloup VO na pravé straně vozovky ve směru do centra města před čp.32

posouzení a návrhy: umístění vhodné, sloup ve vzdálenosti cca 2 m od krajnice,

Sloup: Současný sloup

Napájení: z VO

Maketa okamžitého měření rychlosti: Ano, 1 ks

Vyosení: Ano, budou zapotřebí vyosovací lišty

Situace zařízení: ve směru
Bílá čára: Ano, 1 ks



Lokalita 3

Ašská ulice

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

umístění: ocelový sloup VO na pravé straně vozovky

posouzení a návrhy: ve směru do centra dvoupruhová komunikace.

Sloup: Současný sloup

Napájení: z VO

Vyosení: NE

Situace zařízení: ve směru

Bílá čára: Ano, 2 ks

Zde je navržen atypický ukazatel rychlosti, který bude sledovat oba pruhy. Zařízení bude mít dvouřádkový displej a dvě kamery, které dokáží sledovat oba pruhy a číst RZ z obou pruhů. Zařízení vyhodnotí rychlejší vozidlo a tomu ukáže jeho rychlost.

Zařízení bude mít dále:

- UPS
- 2 detailové kamery
- Výložník pro 2 detailové kamery
- Externí radarová hlava
- Dvouřádkový spodní displej

V případě že bude měření překážet porost, je prodávající povinen prostříhat (náklady započítány v ceně).



Lokalita 4

Pražská ulice

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

umístění: sloup VO u čp.33

posouzení a návrhy: ve směru do centra jednopruhová komunikace.

Sloup: Současný sloup

Napájení: z VO

Maketa okamžitého měření rychlosti: Ano, 1 ks

Vyosení: Ano, budou zapotřebí vyosovací lišty.

Situace zařízení: ve směru

Bílá čára: Ano, 1 ks



Lokalita 5

místní část Hradiště

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

posouzení a návrhy: ve směru do centra jednopruhová komunikace.

Sloup: Současný sloup

Napájení: z VO

Maketa okamžitého měření rychlosti: Ano, 1 ks

Vyosení: Ano, budou zapotřebí vyosovací lišty.

Situace zařízení: ve směru

Bílá čára: Ano, 1 ks



Lokalita 6

místní část Podhrad

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

umístění: sloup VO č.10 ve směru na Lipovou, 2 m od krajnice posouzení a

navrhy: Lokalita je vhodná na umístění ukazatele – nutný výložník cca 1,5 m

Sloup: Současný sloup

Napájení: z VO

Maketa okamžitého měření rychlosti: Ano, 1 ks

Vyosení: NE

Situace zařízení: ve směru

Bílá čára: Ano, 1 ks



Lokalita 7

ulice Na návrší

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

umístění: sloup VO č.15 ve směru Vrázovu ulici, 2 m od krajnice (posoudit stabilitu sloupu, případně nový sloup)

posouzení a návrhy: Lokalita je vhodná na umístění ukazatele.

Sloup: Současný sloup. Doporučení statická kontrola sloupu – v případě nutnosti jeho výměna (náklady započítány v ceně).

Napájení: z VO

Maketa okamžitého měření rychlosti: Ano, 1 ks

Vyosení: NE

Situace zařízení: ve směru

Bílá čára: Ano, 1 ks



Lokalita 8

ulice Americká

zařízení: ukazatel rychlosti se zobrazením

umístění: nový sloup umístěný v rostlém terénu v místě DZ B12 ve směru na sídliště Skalka (náklady započítány v ceně)

posouzení a návrhy: Lokalita je vhodná na umístění, je třeba posoudit v kterém směru je porušování rychlosti větší nebezpečnější

Sloup: Současný sloup VO č. 27 ve směru od sídliště Skalka.

Napájení: z VO

Maketa okamžitého měření rychlosti: Ano, 1 ks

Vyosení: Ano, budou zapotřebí vyosovací lišty.

Situace zařízení: ve směru

Bílá čára: Ano, 1 ks

