

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/2255/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 201621130017

I.
Smluvní strany

1. statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřinský, náměstek primátora, na základě pověření dle
bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 1439/42/7/2016 ze dne
21.4.2016
IČ: 003 01 825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Zdeněk Dostál, úsek přípravy a realizace investic, Odbor řízení projektů a investic, tel.: +420
581 268 604, e-mail: zdenek.dostal@prerov.eu

(dále jen „objednatel“)

a

2. PSS Přerovská stavební a.s.

se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I – město, 750 02
zastoupena: Ing. Alešem Frídlem, místopředsedou představenstva
Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva
ve věcech smlouvy Ing. Alešem Frídlem
ve věcech technických Kamilem Minarovičem
ve věcech stavby Kamilem Minarovičem
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 681848831/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3033
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Kamil Minarovič, tel.: 602 583 382

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť**“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace zpracované projekční společností B&M eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, 750 02 Přerov, IČ 29453968, zpracovaná v 11/2014, dále soupisu dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým

správcům, bude-li potřebné,

- h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje provést dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
 9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 45 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místo plnění je MŠ Na Odpoledni č. 16, na pozemku st. P. 3646/2, parc. č. 3646/1, viz projektová dokumentace stavby.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací zhotovitel požádá o prodloužení termínu dokončení prací o příslušný počet dní a žádost doloží odůvodněním vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu stavebních prací a harmonogramu postupu stavebních prací. Na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín dokončení prací podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
5. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodloužení s plněním díla.
6. Zhotovitel dále není v prodloužení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	1 947 893,07 Kč
sazba DPH je 21 %	409 058,00 Kč
cena celkem	2 356 951,07 Kč

a) Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. **DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 29 zákona o DPH a výši daně je podle § 92a odst. 2 zákona o DPH povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). Povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné výše daně z přidané hodnoty nebudou uzavírat dodatek ke smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur **je 30 dnů**. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze pro účely DPH měsíční zúčtovací období, které je považováno za dílčí plnění k poslednímu dni kalendářního měsíce. Při konečném předání díla (event. části díla) je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí díla jako celku (event. části díla).
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - c) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přijímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

 - a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla
 - b) Pokud objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.
4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
4. Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technologický předpis výroby, dopravy, rozprostírání, hutnění a kontroly asfaltových směsí zástupci objednatele stavby. Základní obsah technologického předpisu:
 - a) úvodní ustanovení
 - b) materiály a směsi
 - c) doprava směsi
 - d) úprava podkladu
 - e) rozprostírání směsi
 - f) případné zdršňování vrstvy
 - g) zkoušky typu (evidenční údaje o vypracování, schválení a době platnosti)
 - h) kontroly a zkoušky
 - i) přejímka hotové vrstvy
 - j) bezpečnost a ochrana při práci
 - k) citované a související normy a ostatní předpisy

IX. Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu minarovic@pss.cz, faxem na číslo 581 705 305, či datovou schránkou (k2ncgyc).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby v podrobnosti na týdny. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkryt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
20. Zhotovitel je povinen osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen bezodkladně, nejpozději však do 2 kalendářních dnů, nahlásit osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně změnu těchto osob během realizace stavby.

Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
21. Nejpozději do 60 dnů od provedení díla je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý ze subdodavatelů poskytl) v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách.
22. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené objednateli podle zákona o veřejných zakázkách v důsledku nesplnění povinnosti zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.
23. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel tuto část plnit. Jakákoli změna subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým subdodavatelem a po předchozím písemném schválení objednatelem.
24. Byl-li součástí nabídky zhotovitele jakožto uchazeče ve veřejné zakázce na stavbu podle této smlouvy seznam subdodavatelů (subdodavatelské schéma), je tento seznam pro zhotovitele závazný, tvoří nedílnou součást smlouvy (přílohu č. 3) a zhotovitel je povinen provést subdodávky prostřednictvím těchto subdodavatelů.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vadu díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: 581 705 305 nebo
 - b) e-mail: fridl@pss.cz, neboadresu: PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, Přerov I – město, 750 02
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **4.000.000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovanou pojištění při podpisu této smlouvy.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,-- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,-- Kč** za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,-- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 20 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,-- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 23 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný subdodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel umožní provedení subdodávek třetími osobami, které nejsou uvedeny v seznamu subdodavatelů (příloha č. 3 této smlouvy), bez předchozího schválení objednatelem, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každé takové porušení této povinnosti.
10. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XIII odst. 2 písm. I) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5%** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
12. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky,

příčemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírně. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. *Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací
Přílohou č. 3 smlouvy je subdodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 25.4.2016
 - nabídce zhotovitele ze 4.5.2016
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v subdodavatelské smlouvě zajistit, aby byl subdodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 42. schůzi konané dne 21.4.2016, usnesením č. 1439/42/7/2016 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne

V Přerově, dne 27.5.2016.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

.....
Ing. Aleš Frídl, místopředseda představenstva

.....
Dagmar Přecechtělová, člen představenstva

**Čestné prohlášení příjemce (objednatel)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): **statutární město Přerov**
Adresa/ sídlo: Bratrská 34, 750 11 Přerov
IČ: 00301825

Oprávněná osoba: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: PSS Přerovská stavební a.s.
Adresa/sídlo žadatele: Skopalova 2861/7, Přerov I – město, 750 02
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585

V Přerově

Datum

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 201621130017 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

.....
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

Slepý rozpočet stavby

Datum: 30.5.2016

Stavba : 164/2015

MS Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť

Objednatel : Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 2861/7, Přerov I - Město

IČO : 27769585

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	902 531,83
DPH	21 %	189 532,00
Cena celkem za stavbu		1 092 064

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
164.1/201 Vedlejší rozpočtové náklady	18 500	0	0	0	2,0
164.2/201 Stavební část - Schodiště číslo 1	884 032	0	0	0	98,0
Celkem za stavbu	902 532	0	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
164.1/201	164.1/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	0	0	0	0	0,0
164.2/201	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
27 Základy		0	0	0	0	0
34 Stěny a příčky		0	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce		0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
787 Zasklívání		0	0	0	0	0
799 Ostatní vedlejší náklady - VRN		0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních s		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	164.1/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	JKSO
Objekt			SKP
164.1/2015	Vedlejší rozpočtové náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
164/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť		Náklady na m.j. 0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o., ul. Čechova 106/2a, Přerov		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
			0
	PSV celkem	18 500	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
	ZRN celkem	18 500	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
	ZRN+HZS	18 500	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	18 500	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%			18 500 Kč
DPH	21,0	%			3 885 Kč
Základ pro DPH	0,0	%			0 Kč
DPH	0,0	%			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					22 385 Kč

Poznámka :

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet :	164.1/2015
Objekt :	164.1/2015 Vedlejší rozpočtové náklady		MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou sch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní vedlejší náklady - VRN	0	18 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	18 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet: 164.1/2015
Objekt :	164.1/2015 Vedlejší rozpočtové náklady	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní vedlejší náklady - VRN				
1	799 -01	Zařízení staveniště <i>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveništěNáklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.Oplocení celho staveniště.</i>	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	799 -02	Vybavení staveniště <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveništěNáklady na stavební buňky 2 kusy</i>	soubor	1,00	1 100,00	1 100,00
3	799 -03	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště <i>Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveništěNáklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
4	799 -04	Připojení staveniště na inženýrské sítě <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské sítěNáklady na zřízení staveništních NN</i>	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
5	799 -05	Zrušení zařízení staveniště <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveništěOdstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	799 -06	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby.Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
7	799 -07	Bezpečnostní opatření při provádění stavby <i>Provedení bezpečnostního opatření u vchodu do MŠ.</i>	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
8	799 -08	Kompletační činnost (IČD)	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	799 -09	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
10	799 -10	Úprava zpevněných ploch a zeleně do původního stavu <i>Obnovení a zasetí nového trávníku a celková úprava zelených ploch dotčených stavbou.</i>	hod	15,00	180,00	2 700,00
Celkem za		799 Ostatní vedlejší náklady - VRN				18 500,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	164/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	JKSO	
Objekt			SKP	
164.2/2015	Stavební část - Schodiště číslo 1		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
164/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o., ul. Čechova 106/2a, Přerov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	167 885	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	710 169	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	5 978	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		884 032	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		884 032	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		884 032	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	884 032 Kč	
DPH		21,0 %	185 647 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 069 679 Kč

Poznámka :

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet :	164/2015
Objekt :	164.2/2015 Stavební část - Schodiště číslo 1		MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou sch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 397	0	0	0	0
27 Základy	58 950	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	9 184	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	8 406	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	7 809	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 055	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 681	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 506	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 797	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 259	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 779	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	319	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 728	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	42 046	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	493 084	0	0	0
787 Zasklívání	0	175 039	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	5 978	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 014	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	167 885	710 169	0	5 978	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet: 164/2015
Objekt :	164.2/2015 Stavební část - Schodiště číslo 1	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	35,44	31,20	1 105,73
		CS RTS 2014 02				
		schodiště:				
		1,25*0,30*23		8,63		
		2,80*1,30		3,64		
		4,25*2,10		8,93		
		zpevněná plocha u stav. schodištěm:				
		5,75*2,40		13,80		
		1,45*0,31		0,45		
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,51	26,50	92,96
		CS RTS 2014 02"				
		sejmutí ornice zůstane na pozemku investora a :				
		bude použita na parkové a terénní úpravy parcely:				
		4,26*5,49*0,15		3,51		
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	6,30	202,20	1 273,86
		CS RTS 2014 02				
		kóty -1,550:				
		1,50*1,50*1,40*2		6,30		
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	6,30	18,40	115,92
		CS RTS 2014 02				
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,09	480,60	1 005,90
		CS RTS 2014 02				
		od kóty -0,80:				
		(3,29+4,20)*0,30*0,80		1,80		
		0,82*0,45*0,80		0,30		
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,09	136,50	285,69
		CS RTS 2014 02				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,90	62,90	748,57
		CS RTS 2014 02				
		zemina na meziskládce:				
		6,30+2,0928+3,5081		11,90		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,90	30,60	364,17
		CS RTS 2014 02				
		zemina na meziskládce:				
		6,30+2,0928+3,5081		11,90		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,90	139,90	1 664,95
		CS RTS 2014 02				
10	181101101R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,34	12,20	150,49
		CS RTS 2014 02				
		12,335*1,00		12,34		
11	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	3,51	385,60	1 352,68
		CS RTS 2014 02				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,39	385,60	3 236,34
		CS RTS 2014 02				
		11,9009-3,5081		8,39		
	Celkem za	1 Zemní práce				11 397,26
Díl: 27		Základy				
13	271532212U00	Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm	m3	3,51	1 771,00	6 212,67
		CS RTS 2014 02				

		pozn. - provedení násypu v místě sejmuté ornice, kačírek 16-32 tl. 15 cm 4,26*5,49*0,15		3,51		
14	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37 (B 37) CS RTS 2014 02 od kóty -0,950: (3,29+4,20)*0,30*0,90 0,82*0,45*0,90	m3	2,35	3 166,00	7 452,76
15	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37 (B 37) CS RTS 2014 02 od kóty -1,550: 1,50*1,50*1,50*2	m3	6,75	3 166,00	21 370,50
16	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505 CS RTS 2014 02 hrubý výpočet: 6,75*90,00*0,001	t	0,61	39 333,00	23 914,46
Celkem za		27 Základy				58 950,39
Díl: 34	Stěny a příčky					
17	635213271R00	Podhled z dřevovláknité desky desky 1xtl.24 mm, na nosnících CS RTS 2014 02 podesta: 4,25*2,10	m2	8,93	1 029,00	9 183,83
Celkem za		34 Stěny a příčky				9 183,83
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					
18	413941023R00	Svary bet. oceli stropní konstr.nosníků - koutový svár CS RTS 2014 02 hrubý výpočet sváru pro ocel. kontr.schodiště: 4,00*1,50	m	6,00	1 401,00	8 406,00
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				8 406,00
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
19	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. CS RTS 2014 02 zpevněná plocha u stav. schodištěm: 5,75*2,40 1,45*0,31	m2	14,25	548,00	7 809,00
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				7 809,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
20	62 PC-01	Úprava stávajícího zateplení vč. oprava fasády Indiv. (4,52+3,78)*0,50	m2	4,15	1 218,00	5 054,70
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				5 054,70
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
21	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) CS RTS 2014 02 podesta schdiště - kóta +3,700: 4,25*2,10*0,10 mezipodesta schodiště - kóta +1,840: 2,38*1,30*0,10	m3	1,20	3 395,00	4 080,79
22	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm CS RTS 2014 02	m3	1,20	387,70	466,02
23	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm CS RTS 2014 02	m3	1,20	96,80	116,35
24	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení CS RTS 2014 02 (2,10+2,33)*0,10 (2,38+1,30)*2*0,10	m2	1,18	367,40	433,16
25	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,18	81,20	95,73

		CS RTS 2014 02				
26	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,07	28 822,00	1 902,25
		CS RTS 2014 02				
		podesta schodiště - kóta +3,700:				
		4,25*2,10*5,50*0,001		0,05		
		mezipodesta schodiště - kóta +1,840:				
		2,38*1,30*5,50*0,001		0,02		
27	632921411R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm	m2	12,02	548,00	6 586,41
		CS RTS 2014 02				
		podesta schodiště - kóty +3,700:				
		4,25*2,10		8,93		
		0				
		mezipodesta schodiště - kóta +1,840:				
		2,38*1,30		3,09		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 680,71
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 2 - 15 100/15/25	m	12,34	284,20	3 505,61
		CS RTS 2014 02				
		4,26+5,49+2,585		12,34		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				3 505,61
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
29	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	63,65	45,10	2 870,52
		CS RTS 2014 02				
		(8,21+1,463)*6,58		63,65		
30	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	63,65	31,50	2 004,91
		CS RTS 2014 02				
31	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	63,65	27,20	1 731,23
		CS RTS 2014 02				
32	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	16,27	67,00	1 089,76
		CS RTS 2014 02				
		3,08*3,14		9,67		
		2,10*3,14		6,59		
33	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,10	72,10	2 602,95
		CS RTS 2014 02				
		2,38*4,820		11,47		
		5,11*4,820		24,63		
34	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	63,65	14,40	916,53
		CS RTS 2014 02				
35	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	63,65	15,20	967,45
		CS RTS 2014 02				
36	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	63,65	9,64	613,57
		CS RTS 2014 02				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 796,92
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	57,38	50,70	2 909,17
		CS RTS 2014 02				
38	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl. 150 mm, M16, malta	kus	20,00	167,50	3 350,00
		CS RTS 2014 02				
		4+16		20,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 259,17
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
39	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,15	2 273,00	2 618,50
		CS RTS 2014 02				
		hrubý výpočet bouraných základů:				
		0,80*0,80*0,90*2		1,15		
40	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	1,24	2 547,00	3 160,83
		CS RTS 2014 02				

		hrubý výpočet ŽB stropu nad stáv.schod.: nutno zaměřit přímo na stavbě: 3,31*1,25*0,30			1,24	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 779,33
Díl:	97	Prorážení otvorů				
41	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým CS RTS 2014 02 zpevněná plocha u stav. schodištěm: 5,75*2,40 1,45*0,31	m2	14,25	22,40	319,20
						13,80 0,45
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				319,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m CS RTS 2014 02	t	42,62	251,70	10 728,21
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 728,21
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
43	764251401R00	Žlaby z plechu, podok. čtyřhranné, rš 50 mm CS RTS 2014 02 PU 50um TI. plechu min. 0,5 mm 7,21	m	7,21	1 045,00	7 534,45
						7,21
44	764510495R00	Montáž - naletování okapnice Ti Zn CS RTS 2014 02 PU 50um TI. plechu min. 0,5 mm 7,21	m	7,21	96,40	695,04
						7,21
45	764530410R00	Oplechování zdí z plechu, rš 100 mm CS RTS 2014 02 PU 50um TI. plechu min. 0,5 mm	m	7,21	363,30	2 619,39
46	764551402R00	Odpadní trouby plech, čtyřhranné, str.100 mm CS RTS 2014 02 PU 50um TI. plechu min. 0,5 mm 6,64	m	6,64	1 573,00	10 444,72
						6,64
47	764905102RT4	Krytina z trapéz.plechů - poplastovaný plech CS RTS 2014 02 střecha nad novým schodištěm: 7,21*1,55	m2	11,18	1 762,00	19 692,11
						11,18
48	55326103	okapnice l = 2 m CS RTS 2014 02 PU 50um TI. plechu min. 0,5 mm 7,21/2,00*1,03	kus	3,71	111,60	414,37
						3,71
49	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m CS RTS 2014 02	%	414,00	1,56	645,84
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				42 045,92
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
50	767221230R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon.,nad 25 kg CS RTS 2014 02 4,047*4+2,90+0,88+2,10	m	22,07	1 332,00	29 394,58
						22,07
51	767584701R00	Montáž podhledů z tvarovaných plechů - nýtováním CS RTS 2014 02 podesta schdiště - kóta +3,700: 4,25*2,10 mezipodesta schodiště - kóta +1,840: 2,38*1,30	m2	12,02	354,20	4 257,13
						8,93 3,09
52	767995108R00	Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg CS RTS 2014 02 nosná konstrukce schodiště: a - sloupek zasklení jäckel 120/60/5: 6,67*12,415*8 3,26*12,415*6	kg	2 705,13	25,40	68 710,30
						662,46 242,84

		b - nosný sloup jáckel 200/200/8: 6,79*45,114*2		612,65		
		c - schodnice plnostěnný profil 10/200: 4,047*15,70*4		254,15		
		d - nosník mezipodesty C profil 2xC140: 2,80*4,63*2*1		25,93		
		e - nosník mezipodesty C profil 1x C140: 2,80*4,63*1		12,96		
		1,12*4,363*4		19,55		
		f - vodorovné profily zaslení jáckel 40x60x5: 0,644*6,366*35		143,49		
		0,60*6,366*9		34,38		
		0,499*6,366*6		19,06		
		7,33*6,366*1		46,66		
		g - lemování podesty plnostěnný profil 10x300: 5,40*23,55*1		127,17		
		h - nosník hl.podesty C profil 1xC200: 4,25*5,81*2		49,39		
		1,95*5,81*2		22,66		
		i - nosník hl. podesty I profil 1xI120: 1,95*11,1*2		43,29		
		j - lemování podesty plnostěnný profil 10x400: 4,55*54,95*1		250,02		
		k - nosník zastřešení C profil 1xC120: 2,97*3,61*4		42,89		
		7,21*3,61*1		26,03		
		5,11*3,61*1		18,45		
		1,39*3,61*1		5,02		
		1,88*3,61*1		6,79		
		3,10*1		3,10		
		l - nosník zastřešení C profil 2xC120: 2,915*3,61*2*1		21,05		
		2,10*3,61*2*1		15,16		
53	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	2 705,13	13,80	37 330,79
		CS RTS 2014 02				
		hrubý výpočet:				
		2705,1299		2 705,13		
54	767 PC-01	D+M Plechové stupně s protiskluznou úpravou zdrsnění vč. ukotvení k plechové schodnici	bm	28,75	2 466,00	70 897,50
		Indiv.				
		pozn.				
		- typ plechového schodiště bude upřesněn při realizaci stavby				
		1,25*23		28,75		
55	767 PC-02	Dodávka atypických kovových konstrukcí s povrchovou úpravou žárový pozink	kg	2 705,13	79,10	213 975,78
		Indiv.				
		nosná konstrukce schodiště:				
		a - sloupek zasklení jáckel 120/60/5: 6,67*12,415*8		662,46		
		3,26*12,415*6		242,84		
		b - nosný sloup jáckel 200/200/8: 6,79*45,114*2		612,65		
		c - schodnice plnostěnný profil 10/200: 4,047*15,70*4		254,15		
		d - nosník mezipodesty C profil 2xC140: 2,80*4,63*2*1		25,93		
		e - nosník mezipodesty C profil 1x C140: 2,80*4,63*1		12,96		

		1,12*4,363*4		19,55		
		f - vodorovné profily zaslení jáckel 40x60x5:				
		0,644*6,366*35		143,49		
		0,60*6,366*9		34,38		
		0,499*6,366*6		19,06		
		7,33*6,366*1		46,66		
		g - lemování podesty plnostěnný profil 10x300:				
		5,40*23,55*1		127,17		
		h - nosník hl.podesty C profil 1xC200:				
		4,25*5,81*2		49,39		
		1,95*5,81*2		22,66		
		i - nosník hl. podesty I profil 1x120:				
		1,95*11,1*2		43,29		
		j - lemování podesty plnostěnný profil 10x400:				
		4,55*54,95*1		250,02		
		k - nosník zastřešení C profil 1xC120:				
		2,97*3,61*4		42,89		
		7,21*3,61*1		26,03		
		5,11*3,61*1		18,45		
		1,39*3,61*1		5,02		
		1,88*3,61*1		6,79		
		3,10*1		3,10		
		l - nosník zastřešení C profil 2xC120:				
		2,915*3,61*2*1		21,05		
		2,10*3,61*2*1		15,16		
56	767 PC-03	Dodávka ocel.zábradlí s jácklu 30x20mm s povrchovou úpravou žárový pozink v.1,10 m Indiv.	m	22,07	2 665,00	58 811,22
57	767 PC-04	Řezání plamenem (samostatně) hrubý výpočet: 2,50	m	2,50 2,50	253,70	634,25
58	767 PC-05	Vyzisk za výkup ve sběrně (cena cca 3 Kč/kg). demontované ocel. schodiště pozn. jedná se o odhadní cenu, vrácena cena bude předložena realizační firmou vážním listkem	kg	-2 705,13	2,54	-6 871,03
59	15484124	Profil trapézový TR 40S/160 CS RTS 2014 02 podesta schodiště - kóta +3,700: 4,25*2,10*1,04 mezipodesta schodiště - kóta +1,840: 2,38*1,30*1,04	m2	12,50 9,28 3,22	715,50	8 943,75
60	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m CS RTS 2014 02	%	4 860,84	1,44	6 999,61
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						493 083,88
Díl: 787	Zasklívání					
61	787 PC-01	Zasklení schodišťového prostoru bezpečnostním sklem vč. kotoučových terčí Indiv. pozn. - K ocelové nosné konstrukci prosklené stěny budou jednotlivé skleněné tabule chytány koutovými terči ve spárách. Proti sklouznutí skel budou jednotlivé tabule podepřeny navařenými trny.	m2	42,64	4 043,00	172 401,61
		4,928*6,64 1,98*3,20 1,12*3,20		32,72 6,34 3,58		
62	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m CS RTS 2014 02	%	1 724,02	1,53	2 637,74
Celkem za 787 Zasklívání						175 039,35
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
63	M24 PC-01	D+M 2 x zářivkové svítidlo + kabeláž + napojení na stáv. svítidla + dílčí revizi.	soubor	1,00	5 978,00	5 978,00

	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	5 978,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km demontované schodiště: 2705,1299*0,001	t 2,71 266,00 719,53 2,71
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km demontované schodiště: 2705,1299*0,001*15	t 40,58 9,80 397,65 40,58
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP CS RTS 2014 02	t 9,80 254,70 2 496,31
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km CS RTS 2014 02	t 9,80 266,00 2 607,07
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km CS RTS 2014 02	t 186,22 9,80 1 824,98
69	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m CS RTS 2014 02	t 9,80 99,00 970,30
70	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek CS RTS 2014 02	t 9,80 110,00 1 078,11
71	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti CS RTS 2014 02	t 9,80 400,00 3 920,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 014,35

Slepý rozpočet stavby

Datum: 30.5.2016

Stavba : 164/2015

MS Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť

Objednatel : Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : PSS Přerovská stavební a.s.
Skopalova 2861/7, Přerov I - Město

IČO : 27769585

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 045 361,24
DPH	21 %	219 526,00
Cena celkem za stavbu		1 264 887

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
164.1/201Vedlejší rozpočtové náklady	20 050	0	0	0	1,9
164.4/201Stavební část - schodiště číslo 2	1 025 311	0	0	0	98,1
Celkem za stavbu	1 045 361	0	0	0	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
164.1/20	164.1/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou s	0	0	0	0	0,0
164.4/20	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou sch	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
27 Základy		0	0	0	0	0
34 Stěny a příčky		0	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce		0	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
787 Zasklívání		0	0	0	0	0
799 Ostatní vedlejší náklady - VRN		0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztižené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	164.1/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	JKSO	
Objekt			SKP	
164.1/2015	Vedlejší rozpočtové náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
164/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o., ul. Čechova 106/2a, Přerov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	20 050	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 050		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 050		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 050		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	20 050 Kč	
DPH		21,0 %	4 211 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				24 261 Kč

Poznámka :

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet : 164.1/2015
Objekt :	164.1/2015 Vedlejší rozpočtové náklady	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou sch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní vedlejší náklady - VRN	0	20 050	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	20 050	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet: 164.1/2015
Objekt :	164.1/2015 Vedlejší rozpočtové náklady	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	799	Ostatní vedlejší náklady - VRN				
1	799 -01	Zařízení staveniště <i>Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveništěNáklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Oplocení celho staveniště.</i>	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	799 -02	Vybavení staveniště <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveništěNáklady na stavební buňky 2 kusy</i>	soubor	1,00	1 150,00	1 150,00
3	799 -03	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště <i>Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveništěNáklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	soubor	1,00	7 500,00	7 500,00
4	799 -04	Připojení staveniště na inženýrské sítě <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště připojení na inženýrské sítěNáklady na zřízené staveništních NN</i>	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
5	799 -05	Zrušení zařízení staveniště <i>Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveništěOdstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	799 -06	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby.Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	soubor	1,00	1 800,00	1 800,00
7	799 -07	Bezpečnostní opatření při provádění stavby <i>Provedení bezpečnostního opatření u vchodu do MŠ.</i>	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
8	799 -08	Kompletační činnost (IČD)	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
9	799 -09	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
10	799 -10	Úprava zpevněných ploch a zeleně do původního stavu <i>Obnovení a zasetí nového trávníku a celková úprava zelených ploch dotčených stavbou.</i>	hod	15,00	180,00	2 700,00
Celkem za		799 Ostatní vedlejší náklady - VRN				20 050,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	164/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	JKSO	
Objekt			SKP	
164.4/2015	Stavební část - schodiště číslo 2		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
164/2015	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o., ul. Čechova 106/2a, Přerov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	168 038	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	857 274	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 025 311	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 025 311	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 025 311	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 025 311 Kč	
DPH		21,0 %	215 315 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 240 626 Kč

Poznámka :

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet :	164/2015
Objekt :	164.4/2015 Stavební část - schodiště číslo 2		MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou sch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 397	0	0	0	0
27 Základy	58 950	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	9 184	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	8 406	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	7 809	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	5 055	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 681	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	3 506	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	12 797	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 259	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 779	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	319	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 642	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	42 046	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	561 145	0	0	0
787 Zasklívání	0	254 082	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 254	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	168 038	857 274	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	164/2015 MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť	Rozpočet: 164/2015
Objekt :	164.4/2015 Stavební část - schodiště číslo 2	MŠ Na odpolední 16 - výměna dvou schodišť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	35,44	31,20	1 105,73
		CS RTS 2014 02				
		schodiště:				
		1,25*0,30*23		8,63		
		2,80*1,30		3,64		
		4,25*2,10		8,93		
		zpevněná plocha u stav. schodištěm:				
		5,75*2,40		13,80		
		1,45*0,31		0,45		
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3,51	26,50	92,96
		CS RTS 2014 02"				
		sejmutí ornice zůstane na pozemku investora a :				
		bude použita na parkové a terénní úpravy parcely:				
		4,26*5,49*0,15		3,51		
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	6,30	202,20	1 273,86
		CS RTS 2014 02				
		kóty -1,550:				
		1,50*1,50*1,40*2		6,30		
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	6,30	18,40	115,92
		CS RTS 2014 02				
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	2,09	480,60	1 005,90
		CS RTS 2014 02				
		od kóty -0,80:				
		(3,29+4,20)*0,30*0,80		1,80		
		0,82*0,45*0,80		0,30		
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,09	136,50	285,69
		CS RTS 2014 02				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,90	62,90	748,57
		CS RTS 2014 02				
		zemina na meziskládce:				
		6,30+2,0928+3,5081		11,90		
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	11,90	30,60	364,17
		CS RTS 2014 02				
		zemina na meziskládce:				
		6,30+2,0928+3,5081		11,90		
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,90	139,90	1 664,95
		CS RTS 2014 02				
10	181101101R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,34	12,20	150,49
		CS RTS 2014 02				
		12,335*1,00		12,34		
11	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	3,51	385,60	1 352,68
		CS RTS 2014 02				
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,39	385,60	3 236,34
		CS RTS 2014 02				
		11,9009-3,5081		8,39		
	Celkem za	1 Zemní práce				11 397,26
Díl: 27		Základy				
13	271532212U00	Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm	m3	3,51	1 771,00	6 212,67
		CS RTS 2014 02				

		pozn. - provedení násypu v místě sejmuté ornice, kačírek 16-32 tl. 15 cm 4,26*5,49*0,15		3,51		
14	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37 (B 37)	m3	2,35	3 166,00	7 452,76
		CS RTS 2014 02 od kóty -0,950: (3,29+4,20)*0,30*0,90 0,82*0,45*0,90		2,02 0,33		
15	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37 (B 37)	m3	6,75	3 166,00	21 370,50
		CS RTS 2014 02 od kóty -1,550: 1,50*1,50*1,50*2		6,75		
16	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,61	39 333,00	23 914,46
		CS RTS 2014 02 hrubý výpočet: 6,75*90,00*0,001		0,61		
Celkem za		27 Základy				58 950,39
Díl: 34	Stěny a příčky					
17	635213271R00	Podhled z dřevovláknité desky desky 1x tl. 24 mm, na nosnících	m2	8,93	1 029,00	9 183,83
		CS RTS 2014 02 podesta: 4,25*2,10		8,93		
Celkem za		34 Stěny a příčky				9 183,83
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					
18	413941023R00	Svary bet. oceli stropní konstr. nosníků - koutový svár	m	6,00	1 401,00	8 406,00
		CS RTS 2014 02 hrubý výpočet sváru pro ocel. kontr. schodiště: 4,00*1,50		6,00		
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				8 406,00
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
19	596811111R00	Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	14,25	548,00	7 809,00
		CS RTS 2014 02 zpevněná plocha u stav. schodištěm: 5,75*2,40 1,45*0,31		13,80 0,45		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				7 809,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
20	62 PC-01	Úprava stávajícího zateplení vč. oprava fasády	m2	4,15	1 218,00	5 054,70
		Indiv. (4,52+3,78)*0,50		4,15		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				5 054,70
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
21	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	1,20	3 395,00	4 080,79
		CS RTS 2014 02 podesta schodiště - kóta +3,700: 4,25*2,10*0,10 mezipodesta schodiště - kóta +1,840: 2,38*1,30*0,10		0,89 0,31		
22	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	1,20	387,70	466,02
		CS RTS 2014 02				
23	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,20	96,80	116,35
		CS RTS 2014 02				
24	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zařízení	m2	1,18	367,40	433,16
		CS RTS 2014 02 (2,10+2,33)*0,10 (2,38+1,30)*2*0,10		0,44 0,74		

25	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	1,18	81,20	95,73
		CS RTS 2014 02				
26	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,07	28 822,00	1 902,25
		CS RTS 2014 02				
		podesta schdiště - kóta +3,700:				
		4,25*2,10*5,50*0,001			0,05	
		mezipodesta schodiště - kóta +1,840:				
		2,38*1,30*5,50*0,001			0,02	
27	632921411R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm	m2	12,02	548,00	6 586,41
		CS RTS 2014 02				
		podesta schodiště - kóty +3,700:				
		4,25*2,10			8,93	
		0				
		mezipodesta schodiště - kóta +1,840:				
		2,38*1,30			3,09	
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 680,71
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
28	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 včetně obrubníku 2 - 15 100/15/25	m	12,34	284,20	3 505,61
		CS RTS 2014 02				
		4,26+5,49+2,585		12,34		
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				3 505,61
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
29	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	63,65	45,10	2 870,52
		CS RTS 2014 02				
		(8,21+1,463)*6,58		63,65		
30	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	63,65	31,50	2 004,91
		CS RTS 2014 02				
31	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	63,65	27,20	1 731,23
		CS RTS 2014 02				
32	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	16,27	67,00	1 089,76
		CS RTS 2014 02				
		3,08*3,14			9,67	
		2,10*3,14			6,59	
33	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	36,10	72,10	2 602,95
		CS RTS 2014 02				
		2,38*4,820			11,47	
		5,11*4,820			24,63	
34	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	63,65	14,40	916,53
		CS RTS 2014 02				
35	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	63,65	15,20	967,45
		CS RTS 2014 02				
36	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	63,65	9,64	613,57
		CS RTS 2014 02				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 796,92
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	57,38	50,70	2 909,17
		CS RTS 2014 02				
38	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl. 150 mm, M16, malta	kus	20,00	167,50	3 350,00
		CS RTS 2014 02				
		4+16		20,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 259,17
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
39	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,15	2 273,00	2 618,50
		CS RTS 2014 02				
		hrubý výpočet bouraných základů:				
		0,80*0,80*0,90*2			1,15	
40	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	1,24	2 547,00	3 160,83

		CS RTS 2014 02 hrubý výpočet ŽB stropu nad stáv.schod.: nutno zaměřit přímo na stavbě: 3,31*1,25*0,30			1,24	
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 779,33
Díl: 97	Prorážení otvorů					
41	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	14,25	22,40	319,20
		CS RTS 2014 02 zpevněná plocha u stav. schodištěm: 5,75*2,40 1,45*0,31			13,80 0,45	
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				319,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	42,28	251,70	10 641,62
		CS RTS 2014 02				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 641,62
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
43	764251401R00	Žlaby z plechu, podok. čtyřhranné, rš 50 mm	m	7,21	1 045,00	7 534,45
		CS RTS 2014 02 PU 50um TL. plechu min. 0,5 mm 7,21			7,21	
44	764510495R00	Montáž - naletování okapnice	m	7,21	96,40	695,04
		CS RTS 2014 02 PU 50um TL. plechu min. 0,5 mm 7,21			7,21	
45	764530410R00	Oplechování zdí z plechu, rš 100 mm	m	7,21	363,30	2 619,39
		CS RTS 2014 02 PU 50um TL. plechu min. 0,5 mm				
46	764551402R00	Odpadní trouby plech, čtyřhranné, str.100 mm	m	6,64	1 573,00	10 444,72
		CS RTS 2014 02 PU 50um TL. plechu min. 0,5 mm 6,64			6,64	
47	764905102RT4	Krytina z trapéz.plechů - poplastovaný plech	m2	11,18	1 762,00	19 692,11
		CS RTS 2014 02 střecha nad novým schodištěm: 7,21*1,55			11,18	
48	764 PC-01	okapnice l = 2 m	kus	3,71	111,60	414,37
		Indiv. PU 50um TL. plechu min. 0,5 mm 7,21/2,00*1,03			3,71	
49	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	414,00	1,56	645,84
		CS RTS 2014 02				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				42 045,92
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
50	767221230R00	Montáž zábradlí schod.z trubek,ocel.kon.,nad 25 kg	m	22,07	1 332,00	29 394,58
		CS RTS 2014 02 4,047*4+2,90+0,88+2,10			22,07	
51	767584701R00	Montáž podhledů z tvarovaných plechů - nýtováním	m2	12,02	354,20	4 257,13
		CS RTS 2014 02 podesta schdiště - kóta +3,700: 4,25*2,10 mezipodesta schodiště - kóta +1,840: 2,38*1,30			8,93 3,09	
52	767995108R00	Montáž kovových atypických konstrukcí nad 500 kg	kg	3 284,74	25,40	83 432,29
		CS RTS 2014 02 nosná konstrukce schodiště: a - sloupek zasklení jáckel 120/60/5: 6,67*12,415*14				1 159,31

		3,26*12,415*6		242,84		
		b - nosný sloup jáckel 200/200/8:				
		6,79*45,114*2		612,65		
		c - schodnice plnostěnný profil 10/200:				
		4,047*15,70*4		254,15		
		d - nosník mezipodesty C profil 2xC140:				
		2,80*4,63*2*1		25,93		
		e - nosník mezipodesty C profil 1x C140:				
		2,80*4,63*1		12,96		
		1,12*4,363*4		19,55		
		f - vodorovné profily zaslení jáckel 40x60x5:				
		0,520*6,366*25		82,76		
		0,644*6,366*35		143,49		
		0,60*6,366*9		34,38		
		0,499*6,366*6		19,06		
		7,33*6,366*1		46,66		
		g - lemování podesty plnostěnný profil 10x300:				
		5,40*23,55*1		127,17		
		h - nosník hl.podesty C profil 1xC200:				
		4,25*5,81*2		49,39		
		1,95*5,81*2		22,66		
		i - nosník hl. podesty I profil 1xI120:				
		1,95*11,1*2		43,29		
		j - lemování podesty plnostěnný profil 10x400:				
		4,55*54,95*1		250,02		
		k - nosník zastřešení C profil 1xC120:				
		2,97*3,61*4		42,89		
		7,21*3,61*1		26,03		
		5,11*3,61*1		18,45		
		1,39*3,61*1		5,02		
		1,88*3,61*1		6,79		
		3,10*1		3,10		
		l - nosník zastřešení C profil 2xC120:				
		2,915*3,61*2*1		21,05		
		2,10*3,61*2*1		15,16		
53	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	3 284,74	13,80	45 329,36
		CS RTS 2014 02				
		hrubý výpočet:				
		3284,7362		3 284,74		
54	767 PC-01	D+M Plechové stupně s protiskluznou úpravou zdrsnění vč. ukotvení k plechové schodnici	bm	28,75	2 466,00	70 897,50
		Indiv.				
		pozn.				
		- typ plechového schodiště bude upřesněn při realizaci stavby				
		1,25*23		28,75		
55	767 PC-02	Dodávka atypických kovových konstrukcí s povrchovou úpravou žárový pozink	kg	3 284,74	79,10	259 822,62
		Indiv.				
		nosná konstrukce schodiště:				
		a - sloupek zasklení jáckel 120/60/5:				
		6,67*12,415*14		1 159,31		
		3,26*12,415*6		242,84		
		b - nosný sloup jáckel 200/200/8:				
		6,79*45,114*2		612,65		
		c - schodnice plnostěnný profil 10/200:				
		4,047*15,70*4		254,15		
		d - nosník mezipodesty C profil 2xC140:				
		2,80*4,63*2*1		25,93		

		e - nosník mezipodesty C profil 1x C140:				
		2,80*4,63*1			12,96	
		1,12*4,363*4			19,55	
		f - vodorovné profily zaslení jáckel 40x60x5:				
		0,520*6,366*25			82,76	
		0,644*6,366*35			143,49	
		0,60*6,366*9			34,38	
		0,499*6,366*6			19,06	
		7,33*6,366*1			46,66	
		g - lemování podesty plnostěnný profil 10x300:				
		5,40*23,55*1			127,17	
		h - nosník hl.podesty C profil 1xC200:				
		4,25*5,81*2			49,39	
		1,95*5,81*2			22,66	
		i - nosník hl. podesty I profil 1xI120:				
		1,95*11,1*2			43,29	
		j - lemování podesty plnostěnný profil 10x400:				
		4,55*54,95*1			250,02	
		k - nosník zastřešení C profil 1xC120:				
		2,97*3,61*4			42,89	
		7,21*3,61*1			26,03	
		5,11*3,61*1			18,45	
		1,39*3,61*1			5,02	
		1,88*3,61*1			6,79	
		3,10*1			3,10	
		l - nosník zastřešení C profil 2xC120:				
		2,915*3,61*2*1			21,05	
		2,10*3,61*2*1			15,16	
56	767 PC-03	Dodávka ocel.zábradlí s jácklu 30x20mm s povrchovou úpravou žárový pozink v.1,10 m	m	22,07	2 665,00	58 811,22
		Indiv.				
57	767 PC-04	Řezání plamenem (samostatně)	m	2,50	253,70	634,25
		Indiv.				
		hrubý výpočet:				
		2,50			2,50	
58	15484124	Profil trapézový TR 40S/160	m2	12,50	715,50	8 943,75
		CS RTS 2014 02				
		podesta schodiště - kóta +3,700:				
		4,25*2,10*1,04			9,28	
		mezipodesta schodiště - kóta +1,840:				
		2,38*1,30*1,04			3,22	
59	767 PC-05	Výzisk za výkup ve sběrně (cena cca 3 Kč/kg). demontované schodiště	kg	-3 284,74	2,54	-8 343,23
		pozn. jedná se o odhadní cenu, vrácena cena bude předložena realizační firmou vážním listkem				
60	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5 531,80	1,44	7 965,78
		CS RTS 2014 02				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				561 145,25
Díl:	787	Zasklívání				
61	787 PC-01	Zasklení schodišťového prostoru bezpečnostním sklem vč. kotoučových terčů	m2	61,90	4 043,00	250 253,61
		Indiv.				
		pozn.				
		- K ocelové nosné konstrukci prosklené stěny budou jednotlivé skleněné tabule chytány koutovými terči ve spárách. Proti sklouznutí skel budou jednotlivé tabule podepřeny navařenými trny.				
		(2,90+4,928)*6,64			51,98	
		1,98*3,20			6,34	
		1,12*3,20			3,58	
62	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	2 502,54	1,53	3 828,88
		CS RTS 2014 02				

	Celkem za	787 Zasklívání				254 082,49
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km demontované schodiště: 3284,7362*0,001	t	3,28 3,28	266,00	873,81
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km demontované schodiště: 3284,7362*0,001*15	t	49,27 49,27	9,80	482,86
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP CS RTS 2014 02	t	9,80	254,70	2 496,31
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km CS RTS 2014 02	t	9,80	266,00	2 607,07
67	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km CS RTS 2014 02	t	186,22	9,80	1 824,98
68	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m CS RTS 2014 02	t	9,80	99,00	970,30
69	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek CS RTS 2014 02	t	9,80	110,00	1 078,11
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti CS RTS 2014 02	t	9,80	400,00	3 920,40
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 253,84



Časový harmonogram prací	MŠ Na Odpolední 16 – výměna dvou schodišť																																															
	2016																																															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
Převzetí staveniště																																																
Schodiště 1 a 2																																																
Zemní práce, základy																																																
Dlažby a předlažby, podlahové kce																																																
Bourání																																																
Klempířské konstrukce																																																
Zámečnické konstrukce																																																
Zasklívání																																																
Předání díla																																																

V Přerově dne 4. května 2016

Ing. Aleš Frída
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH SUBDODAVATELŮ

Dodavatel PSS Přerovská stavební a.s., Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I - Město, IČ: 27769585, čestně prohlašuje, že má v úmyslu zadat níže uvedené části zakázky následujícím subdodavatelům.

„MŠ Na Odpoledni 16 – výměna dvou schodišť“				
pořadové číslo subdodavatele	Subdodavatel (obchodní firma)	IČ	Věcný podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky	Finanční podíl v subdodavatele na plnění veřejné zakázky (v %)
1	Pavel Nádvorník Dolní Újezd, Staměřice 27	62298780	zámečnické práce	71,52%
celkový podíl subdodávek v %:				71,52%

V Přerově dne 4. května 2016

Ing. Aleš Fridl
místopředseda představenstva

Dagmar Přecechtělová
člen představenstva