

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01/2021 ze dne 3.3.2021

Václav Hrubý
03.06.2021 11:42:44 +02'00'

Obec Borek

Borek 7

582 82 Borek

IČ:00267236

Bankovní spojení: 101145137/2250, Banka CREDITAS a.s., pobočka Chotěboř

Zastoupena: starostou Václavem Hrubým

(dále jen „objednatel“)

OBEČNÍ ÚŘAD BOREK		Signer: Václav Hrubý C=CZ O=OBEČ BOREK 2.5.4.97=NTRCZ-00267236	Číslo dopor. 00267236
Došlo	28. 05. 2021	Public key: RSA 2048 bits	Zpracovatel
Č.j.: 328/2021			Ukl. znak
Přílohy:			

a

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

sídlo: Lichnická 7, 538 42 RONO nad Doubravou

IČO: 076 78 452

DIČ: CZ0768452

zaps. v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42864

bankovní spojení: MONETA Money Bank,a.s., Kutná Hora, č.ú. 227346065/0600

zast. :

(dále jen „zhotovitel“)

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník smlouvy“ nebo „účastníci smlouvy“

Předmět smlouvy o dílo č. 01/2021 ze dne 3.3.2021

„Oprava místní komunikace 6C v Ostružně“. (dále i jako „dílo“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

V čl. VI., odst.6.2 : Z důvodu vzniku víceprací, které nebyly součástí projektové dokumentace ani výkazu výměr, **navyšuje se cena díla o 431 905,49 Kč bez DPH a 522 605,64 Kč s DPH.**

Nová cena za dílo bez DPH činní (v Kč) : **2 927 199,52 Kč**

DPH v platné sazbě 21% činní (v Kč): **614 711,90 Kč**

Celková cena včetně DPH činní (v Kč) : **3 541 911,42 Kč**

Odůvodnění:

V souvislosti s výstavbou vznikla potřeba instalovat více silničních obrubníků z důvodu vyloučení zatékání vody z komunikace do přilehlých nemovitostí, nutná oprava poškozené kanalizace, výměna vpustí, úprava nevyhovujících vjezdů k nemovitostem a v neposlední řadě větší spotřeba asfaltobetonu, který byl použit jako vyrovnávací vrstva.

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na těchto vícepracích.

Ostatní články a ujednání, uvedené ve smlouvě o dílo, se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Příloha: Položkový rozpočet Víceprací

Ronov nad Doubravou:



zhotovitel
Martin Novotný

Borek:

28.05.2021

objednatel
Václav Hrubý, starosta obce



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA místní komunikace 6c – vícepráce	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Borek - místní část Ostružno	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 58
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 26.4.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	208 601,88	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	188 373,78	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		34 929,84						
ZRN celkem		431 905,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	431 905,50	DPH 21%	90 700,15
		Celkem bez DPH	431 905,49
		Celkem včetně DPH	522 605,64

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

Poznámka:

28.05.2021



Stavební rozpočet

Název stavby:		OPRAVA místní komunikace 6c - vícepráce				Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:		Borek - místní část Ostružno				Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:						Zpracováno dne: 26.4.2021		Zpracoval:				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		SO 3	Komunikace - vícepráce				125 121,32	46 573,22	171 694,54		85,21	
		SO 3 13	Hloubené vykopávky				0,00	10 799,36	10 799,36		0,00	
1	SO 3	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	14,08	517,00	0,00	7 279,36	7 279,36	0,00	0,00	RTS II / 2020
2	SO 3	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	14,08	250,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		SO 3 16	Přemístění výkopku				0,00	4 202,88	4 202,88		0,00	
3	SO 3	162601102RT3	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	14,08	148,00	0,00	2 083,84	2 083,84	0,00	0,00	RTS II / 2020
4	SO 3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	14,08	150,50	0,00	2 119,04	2 119,04	0,00	0,00	RTS II / 2020
		SO 3 17	Konstrukce ze zemin				0,00	2 111,23	2 111,23		0,00	
5	SO 3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,12	316,50	0,00	1 620,48	1 620,48	0,00	0,00	RTS II / 2020
6	SO 3	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	11,52	42,60	0,00	490,75	490,75	0,00	0,00	RTS II / 2020
		SO 3 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				342,00	332,98	674,98		0,93	
7	SO 3	569621121R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 15 cm	m2	3,20	133,00	342,00	83,60	425,60	0,29	0,93	RTS II / 2020
8	SO 3	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	1,75	142,50	0,00	249,38	249,38	0,00	0,00	RTS II / 2020
		SO 3 57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				80 421,95	18 578,05	99 000,00		66,00	
9	SO 3	D 5	Vyrovnaní z asfaltu (materiál + doprava)	t	66,00	1 500,00	80 421,95	18 578,05	99 000,00	1,00	66,00	RTS II / 2020
		SO 3 87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				21 772,90	1 240,40	23 013,30		0,11	
10	SO 3	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	16,00	21,20	2,40	336,80	339,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
11	SO 3	28611263.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	1,00	458,50	458,50	0,00	458,50	0,01	0,01	RTS II / 2020
12	SO 3	28611265.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	3,00	1 584,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,03	0,08	RTS II / 2020
13	SO 3	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	18,00	50,20	0,00	903,60	903,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
14	SO 3	28611255.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160mm	m	18,00	920,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,03	RTS II / 2020
		SO 3 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 389,18	2 033,22	8 422,40		0,29	
15	SO 3	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	3,00	357,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
16	SO 3	59224230	Prstenec do uliční vpusti	kus	3,00	598,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,08	0,23	RTS II / 2020
17	SO 3	894431111R00	Osazení uliční vpusti	kus	1,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
18	SO 3	894431192RAB	Silniční vpust' bez sifonu, D 315 mm	kus	1,00	4 885,00	4 574,95	310,05	4 885,00	0,06	0,06	RTS II / 2020
19	SO 3	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	16,00	16,90	20,23	250,17	270,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
		SO 3 91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				16 195,29	4 979,71	21 175,00		17,89	
20	SO 3	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	55,00	170,00	5 411,97	3 938,03	9 350,00	0,15	8,18	RTS II / 2020
21	SO 3	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,75	2 280,00	5 228,33	1 041,67	6 270,00	2,53	6,94	RTS II / 2020
22	SO 3	592171600	Obrubník silniční H 15 nájezdový přírodní	kus	55,00	101,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,05	2,76	RTS II / 2020
		SO 3 H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	2 256,66	2 256,66		0,00	
23	SO 3	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	43,82	51,50	0,00	2 256,66	2 256,66	0,00	0,00	RTS II / 2020
		SO 3 H27					0,00	38,74	38,74		0,00	
24	SO 3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,40	98,00	0,00	38,74	38,74	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4		Neužnatelné náklady - vícepráce				83 480,56	176 730,39	260 210,95		99,60	
	SO 4 11		Přípravné a přidružené práce				0,00	18 138,15	18 138,15		26,08	

25	SO 4	113151214R00	Fréz.živíč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	237,10	76,50	0,00	18 138,15	18 138,15	0,11	26,08	RTS II / 2020
	SO 4	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	8 269,85	8 269,85		0,00	
26	SO 4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	51,08	133,00	0,00	6 793,64	6 793,64	0,00	0,00	RTS II / 2020
27	SO 4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	51,08	28,90	0,00	1 476,21	1 476,21	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	13	Hloubené vykopávky				0,00	2 024,88	2 024,88		0,00	
28	SO 4	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	2,64	517,00	0,00	1 364,88	1 364,88	0,00	0,00	RTS II / 2020
29	SO 4	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	2,64	250,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	16	Přemístění výkopku				0,00	16 020,37	16 020,37		0,00	
30	SO 4	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	53,72	148,00	0,00	7 950,56	7 950,56	0,00	0,00	RTS II / 2020
31	SO 4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	53,62	150,50	0,00	8 069,81	8 069,81	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	17	Konstrukce ze zemin				0,00	395,86	395,86		0,00	
32	SO 4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,96	316,50	0,00	303,84	303,84	0,00	0,00	RTS II / 2020
33	SO 4	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS	m3	2,16	42,60	0,00	92,02	92,02	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	18	Povrchové úpravy terénu				1 163,57	567,84	1 731,41		3,80	
34	SO 4	182303112R00	Doplnění krajnice zeminou tl. do 7 cm na svahu 1 : 2	m2	25,35	22,40	0,00	567,84	567,84	0,00	0,00	RTS II / 2020
35	SO 4	59691019.A	Recyklovaná zemina	t	3,80	306,00	1 163,57	0,00	1 163,57	1,00	3,80	RTS II / 2020
	SO 4	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky				10 594,53	6 208,23	16 802,76		4,92	
36	SO 4	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 100 cm	m	8,84	944,00	2 136,73	6 208,23	8 344,96	0,26	2,32	RTS II / 2020
37	SO 4	59228410	Palisáda betonová přírodní 16x16x100 cm	kus	52,00	162,65	8 457,80	0,00	8 457,80	0,05	2,60	RTS II / 2020
	SO 4	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				51 293,29	21 852,76	73 146,05		20,80	
38	SO 4	577112125RT2	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.6 cm	m2	127,10	380,50	31 019,36	17 342,19	48 361,55	0,16	19,78	RTS II / 2020
39	SO 4	573231110R00	Postřík živichý spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	127,10	15,00	1 689,30	217,20	1 906,50	0,00	0,06	RTS II / 2020
40	SO 4	574531111R00	Vyrovnání makadam penetr.jemný, kamen.hr. z asfaltu, 3 cm	m2	127,10	180,00	18 584,63	4 293,37	22 878,00	0,01	0,97	RTS II / 2020
	SO 4	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 009,89	65 178,36	66 188,25		28,51	
41	SO 4	591141111R00	Kladení předlažby kamenné, lože z MC tl. 5 cm	m2	3,00	460,50	460,50	921,00	1 381,50	0,30	0,90	RTS II / 2020
42	SO 4	592162116	Předlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	30,00	54,75	54,76	1 587,74	1 642,50	0,02	0,69	RTS II / 2020
43	SO 4	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	127,70	242,00	242,00	30 661,40	30 903,40	0,09	11,85	RTS II / 2020
44	SO 4	5924798010	HBG 20/10/5 II natural plošná dlažba standard	m2	127,70	252,63	252,63	32 008,22	32 260,85	0,12	15,07	RTS II / 2020
	SO 4	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				1 375,95	63,15	1 439,10		0,02	
45	SO 4	28611263.A	Trubka kanalizační SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	3,00	458,50	1 375,50	0,00	1 375,50	0,01	0,02	RTS II / 2020
46	SO 4	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	3,00	21,20	0,45	63,15	63,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 578,74	758,96	5 337,70		0,06	
47	SO 4	894431111R00	Osazení uliční vpusti	kus	1,00	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
48	SO 4	894431192RAB	Silniční vpust' bez sifonu, D 315 mm	kus	1,00	4 885,00	4 574,95	310,05	4 885,00	0,06	0,06	RTS II / 2020
49	SO 4	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	3,00	16,90	3,79	46,91	50,70	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				13 395,65	4 617,55	18 013,20		15,40	
50	SO 4	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	51,00	170,00	5 018,37	3 651,63	8 670,00	0,15	7,59	RTS II / 2020
51	SO 4	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,55	2 280,00	4 848,08	965,92	5 814,00	2,53	6,44	RTS II / 2020
52	SO 4	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 1000/50/250 mm šedý	kus	51,00	69,20	3 529,20	0,00	3 529,20	0,03	1,38	RTS II / 2020
	SO 4	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	9 140,15	9 140,15		0,00	
53	SO 4	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	71,01	51,50	0,00	3 657,04	3 657,04	0,00	0,00	RTS II / 2020
54	SO 4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	33,43	164,00	0,00	5 483,11	5 483,11	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	7,43	7,43		0,00	
55	SO 4	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,08	98,00	0,00	7,43	7,43	0,00	0,00	RTS II / 2020
	SO 4	S	Přesuny sutí				68,93	23 486,87	23 555,80		0,00	
56	SO 4	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	26,08	288,50	68,93	7 455,43	7 524,37	0,00	0,00	RTS II / 2020
57	SO 4	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	130,04	23,00	0,00	2 990,93	2 990,93	0,00	0,00	RTS II / 2020
58	SO 4	979990112R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	26,08	500,00	0,00	13 040,50	13 040,50	0,00	0,00	RTS II / 2020

Celkem:

431 905,49

Poznámka: