

Práce pro 3. etapu na akci – výměna rozvodů ZTI v Základní umělecké škole v České Lípě

1.NP - stavební úpravy v místnosti č. 126-stoupačky K26, K26a a V15,

- stavební úpravy v místnosti č.106, kde bude odkanalizování ploché střechy zakryté SDK,

2.NP - oprava ploché střechy nad místností č.106, kde bude provedena změna v přespádování na jednostranný sklon se žlabem u zdi v 0 sklonu,
- stavební úpravy hygienických zázemí včetně výměny rozvodů vody a kanalizace y dívčích WC v místnostech č. 223-228,

3.NP - stavební úpravy hygienických zázemí včetně výměny rozvodů vody a kanalizace dívčích WC v místnostech č. 326-332,

4.NP - stavební úpravy hygienických zázemí včetně výměny rozvodů vody a kanalizace dívčích WC v místnostech č.428-433,

5.NP - stavební úpravy hygienických zázemí včetně výměny rozvodů vody a kanalizace dívčích WC v místnostech č. 503-509,

- stavební úpravy hygienických zázemí včetně výměny rozvodů vody a kanalizace výměna zařizovacích předmětů v garsonce v místnostech č. 510-511,513,

Stoupačky - dále budou vyměněny ty veškeré stoupačky na které se napojují zařizovací předměty v upravovaných místnostech

Kontrolní dvířka – na odbočkách z vodovodních stoupaček pro jednotlivá podlaží budou osazeny uzávěry pro jednotlivá podlaží, přístup k uzávěrům bude protipožárními kontrolními dvířky (stoupačky prochází požárními úseky, které jsou tvořeny jednotlivými podlažími, oddělenými od schodiště požárními dveřmi)

Stavební úpravy jednotlivých hygienických budou obsahovat tyto úpravy:

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů, odstranění stávající dlažby podlah a obklady stěn, oškrábání malby nad obklady stěn a stropu,

- budou provedeny nové stoupačky (kanalizace, vody – studená, teplá a cirkulace)

- budou položeny nové dlažby podlah a nové obklady stěn, u obkladu budou použity nerezové lišty,

- bude provedena výměna vnitřních dveřních křídel, dveře pouze u kabin WC budou opatřeny WC-zámekem, stávající zárubně budou opatřeny novým nátěrem,

- budou osazeny nové zařizovací předměty, stávající WC bude nahrazeno WC v závěsném provedení z důvodu jednoduššího provádění úklidu,

- součástí stavebních úprav bude výměna zrcadel v předsíních WC,

- dále vybavení hygienických zázemí – WC štětkou, držáky na toaletní papír, dávkovači mýdla, zásobníky na papír, toaletními koši,

Upozornění

Řezy v projektové dokumentaci nejsou upraveny pro osazení závěsných WC.