Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			115 990,82
PSV			535 133,36
MON			134 570,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			**799 694,18**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**799 694,18** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**799694,18** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
34	**Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno**	**799 694,18**	**0,00**		**799 694,18**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno	571 830,23	0,00		571 830,23	72
02	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno -	88 793,95	0,00		88 793,95	11
03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro	134 570,00	0,00		134 570,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno -	4 500,00	0,00		4 500,00	1
Celkem za stavbu					799 694,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 476,78	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 043,20	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 603,19	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 688,40	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 535,30	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 449,65	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 156,51	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 143,46	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 161,70	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 144,63	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 237,69	3
725	Zařizovací předměty	PSV			31 905,48	4

726	Předstěnové systémy	PSV			3 528,94	0
728	Vzduchotechnika	PSV			13 769,40	2
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 361,88	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			18 292,38	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 544,22	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			27 846,15	3
763	Dřevostavby	PSV			46 871,62	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 440,69	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 231,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 001,27	3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			18 567,78	2
776	Podlahy povlakové	PSV			100 038,33	13
781	Obklady keramické	PSV			34 175,36	4
783	Nátěry	PSV			21 002,40	3
784	Malby	PSV			48 419,48	6
M21	Elektromontáže - materiál	MON			26 294,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			68 066,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			20 037,79	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					799 694,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 476,78**		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		2.004.07 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,57500	675,00	1 063,13		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		2.004.06 :						
		1,05*1,5		1,57500				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**4 043,20**		
3	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	5,60000	722,00	4 043,20	801-1	RTS 21/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		PSV01 :						
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**37 603,19**		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,41850	42,00	647,58	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,3*2,48)*4		12,89600				
		0,55*0,95		0,52250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*2		2,00000				
5	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	112,20000	76,00	8 527,20	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stropy :						
		112,2		112,20000				
6	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	363,56972	51,00	18 542,06	801-4	RTS 21/ I
		B07 :						
		2.004.01 :						
		5,55*3,96		21,97800				
		3,597*3,96		14,24412				
		2,45*3,96		9,70200				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,85*3,96		7,32600				
		odečet :						
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.02 :						
		(6,1*3,96)*2		48,31200				
		(3,82*3,96)*2		30,25440				
		(0,4*3,96)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		2.004.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,4*3,96)*2		19,00800				
		(0,95*3,96)*2		7,52400				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(0,95*0,25)*2		0,47500				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.05 :						
		5,8*3,96		22,96800				
		2,55*3,96		10,09800				
		3,3*3,96		13,06800				
		5,25*3,96		20,79000				
		(3,96*0,4)*2		3,16800				
		nadpraží :						
		1,15*0,4		0,46000				
		odečet :						
		-1,15*3,15		-3,62250				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.06 :						
		(1,6*1,96)*2		6,27200				
		(1,05*1,96)*2		4,11600				
		2.004.07 :						
		2,5*1,96		4,90000				
		0,9*1,96		1,76400				
		1,2*1,96		2,35200				
		0,6*1,96		1,17600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*1,96		3,13600				
		2,6*1,96		5,09600				
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2		42,37200				
		(5,95*3,96)*2		47,12400				
		(3,96*0,4)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2		-1,48800				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		2.004.09 :						
		2,62*3,96		10,37520				
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
7	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	26,40000	126,00	3 326,40	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5*2		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*2		1,80000				
		1,2*2		2,40000				
		0,6*2		1,20000				
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2)*2		6,40000				
		(1,05*2)*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	7,57500	866,00	6 559,95	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		13*0,3		3,90000				
		Teplá :						
		11*0,15		1,65000				
		Studená :						
		13,5*0,15		2,02500				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**13 688,40**		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	112,20000	122,00	13 688,40	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		112,2		112,20000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**23 535,30**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	115,90000	107,00	12 401,30	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		115,9		115,90000				
11	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	7,00000	477,00	3 339,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		VZT01 :						
		7		7,00000				
12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	115,90000	50,00	5 795,00		Vlastní
		Celkem :						
		115,9		115,90000				
13	B03	Demontáž stavajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**9 449,65**		
14	962031145R00	Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm	m2	26,77320	86,00	2 302,50	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		B01 :						
		2.004.02 :						
		3,82*3,96		15,12720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,85*3,96		15,24600				
		odečet :						
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
15	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	55,80000	38,00	2 120,40	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
16	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	9,75000	23,00	224,25	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		2.004.05 :						
		3,3		3,30000				
		2,55		2,55000				
		5,25		5,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-1,15		-1,15000				
		-0,7		-0,70000				
17	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	15,00	90,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		6		6,00000				
18	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	27,00	81,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		2		2,00000				
		B11 :						
		1		1,00000				
19	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	37,50000	23,00	862,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		13		13,00000				
		Teplá :						
		11		11,00000				
		Studená :						
		13,5		13,50000				
20	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	37,69000	100,00	3 769,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		2.004.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*2,6		2,34000				
		1,2*2,6		3,12000				
		0,6*2,6		1,56000				
		1,6*2,6		4,16000				
		2,6*2,6		6,76000				
		2,5*2,6		6,50000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.05 :						
		2*1,5		3,00000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2,5)*2		8,00000				
		(1,05*2,5)*2		5,25000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 156,51**		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,08031	1 015,00	5 156,51	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,08031		5,08031				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**15 143,46**		
22	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	22,80000	478,00	10 898,40	800-711	RTS 21/ I
		jednovrstvá						
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5*2		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*2		1,80000				
		1,2*2		2,40000				
		0,6*2		1,20000				
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		P02 :						
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
23	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	28,60000	126,00	3 603,60	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5		2,50000				
		0,9		0,90000				
		1,2		1,20000				
		0,6		0,60000				
		1,6		1,60000				
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		P02 :						
		2.004.07 :						
		10*2		20,00000				
24	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	160,36600	4,00	641,46	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**10 144,63**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
26	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	13,00000	39,00	507,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		odpad :						
		13		13,00000				
27	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	10,00000	236,00	2 360,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		10		10,00000				
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	592,00	2 960,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		5		5,00000				
29	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
30	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	110,56250	2,00	221,13	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
32	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	400,00	1 400,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
33	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	15,00000	100,00	1 500,00		Vlastní
		Odpad :						
		15		15,00000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**27 237,69**		
34	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	26,00000	60,00	1 560,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		11,5		11,50000				
		Studená :						
		14,5		14,50000				
35	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	26,00000	348,00	9 048,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		11,5		11,50000				
		Studená :						
		14,5		14,50000				
36	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
37	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	14,50000	74,00	1 073,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		14,5		14,50000				
38	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	11,50000	97,00	1 115,50	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		11,5		11,50000				
39	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	227,69100	1,00	227,69	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
40	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
41	722211821R00A	Demontáž armatur kotle	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		B13 :						
		1		1,00000				
42	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		1		1,00000				
43	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	26,00000	13,00	338,00		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		11,5		11,50000				
		Studená :						
		14,5		14,50000				
45	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**31 905,48**		
46	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
47	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
48	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
49	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
50	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
51	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
52	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
53	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	77,00	154,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
54	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	3 272,00	3 272,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
55	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
56	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
58	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
59	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	307,30700	0,34	104,48	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
60	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
61	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
62	725980113R00X	revizní pro vodoměr	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
63	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
64	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
65	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 528,94**		
66	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,31	28,94	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
67	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**13 769,40**		
68	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	61,48500	40,00	2 459,40	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
69	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	7,50000	500,00	3 750,00		Vlastní
		VZT01 :						
		7,5		7,50000				
70	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
71	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
72	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	7,50000	208,00	1 560,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		7,5		7,50000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**2 361,88**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I
		B12 :						
		6		6,00000				
74	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	25,29300	3,00	75,88	800-731	RTS 21/ I
75	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní
		B14 :						
		6		6,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**46 871,62**		
76	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	248,95200	8,00	1 991,62	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
77	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	52,80000	850,00	44 880,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**48 440,69**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	61,00	61,00	800-766	RTS 21/ I
		B11 :						
		1		1,00000				
79	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
80	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	403,47500	1,35	544,69	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
81	D02	Repase stávajících vnitřních zárubní 1150x3150 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		dveře na balkón :						
		1		1,00000				
82	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
83	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		1		1,00000				
84	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
85	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 1150x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		2		2,00000				
86	61187191R	práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	278,00	278,00	SPCM	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
87	T01	Repase vstupních dveří T01 1250x2500mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
88	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	6,00000	400,00	2 400,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		B08 + O01 :						
		6		6,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**11 231,00**		
89	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	23,80000	206,00	4 902,80	800-767	RTS 21/ I
		B09 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
90	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	23,80000	44,00	1 047,20	800-767	RTS 21/ I
		B09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
91	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	140,49760	2,00	281,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
92	Z01	Repase zábradí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Z01 :						
		2.004.04 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**23 001,27**		
93	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,40000	44,00	457,60	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
94	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	3,05000	114,00	347,70	800-771	RTS 21/ I
		2.004.04 :						
		1,75		1,75000				
		1,3		1,30000				
95	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	10,40000	547,00	5 688,80	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	16,25000	50,00	812,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		2.004.04 :						
		1,3		1,30000				
		1,75		1,75000				
		2.004.06 :						
		1,6*2		3,20000				
		1,05*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		2.004.07 :						
		2,5		2,50000				
		0,9		0,90000				
		1,2		1,20000				
		0,6		0,60000				
		1,6		1,60000				
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	10,40000	10,00	104,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
98	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	206,68890	7,00	1 446,82	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
99	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	7,40000	40,00	296,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
100	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	7,40000	700,00	5 180,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
101	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	7,62200	50,00	381,10		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,6		5,60000				
		Koeficient : 0,03		0,22200				
102	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	7,40000	300,00	2 220,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8		1,80000				
		2.004.07 :						
		5,6		5,60000				
103	597623141RX	Dlaždice 30x30 výběr dle investora např. RAKO	m2	8,14000	550,00	4 477,00		Vlastní
		P02 :						
		2.004.06 :						
		1,8*1,1		1,98000				
		2.004.07 :						
		5,6*1,1		6,16000				
104	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	3,30000	442,00	1 458,60	SPCM	RTS 21/ I
		2.004.04 :						
		3		3,00000				
		Koeficient : 0,1		0,30000				
105	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	3,05000	43,00	131,15		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 3,05000		3,05000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**18 567,78**		
106	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené,	m	39,94000	67,00	2 675,98	800-775	RTS 21/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		P01 :						
		2.004.02 :						
		3,82*2		7,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		2.004.08 :						
		5,35*2		10,70000				
		5,95*2		11,90000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
107	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	39,94000	10,00	399,40	800-775	RTS 21/ I
		B10 :						
		2.004.02 :						
		6,1*2		12,20000				
		3,82*2		7,64000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		2.004.08 :						
		5,35*2		10,70000				
		5,95*2		11,90000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
108	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	56,40000	197,00	11 110,80	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		2.004.02 :						
		23,4		23,40000				
		2.004.08 :						
		33		33,00000				
109	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	187,90240	1,00	187,90	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
110	611936876RX	Lišta soklová výběr dle investora	m	41,93700	100,00	4 193,70		Vlastní
		P01 :						
		2.004.02 :						
		(3,82*2)*1,05		8,02200				
		(6,1*2)*1,05		12,81000				
		odečet :						
		-1,25*1,05		-1,31250				
		2.004.08 :						
		(5,35*2)*1,05		11,23500				
		(5,95*2)*1,05		12,49500				
		odečet :						
		-1,25*1,05		-1,31250				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**100 038,33**		
111	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	45,40000	20,00	908,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
112	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	39,60400	69,00	2 732,68	800-775	RTS 21/ I
		P03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.01 :						
		2,867		2,86700				
		5,55		5,55000				
		3,597		3,59700				
		2,45		2,45000				
		0,95		0,95000				
		1,85		1,85000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		-1,25*3		-3,75000				
		2.004.03 :						
		2,4*2		4,80000				
		0,95*2		1,90000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		2.004.05 :						
		2,55		2,55000				
		5,25		5,25000				
		3,3		3,30000				
		5,8		5,80000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-1,15		-1,15000				
		2.004.09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,62		2,62000				
		1,85		1,85000				
		0,95		0,95000				
		1,7		1,70000				
		2,82		2,82000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
113	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	45,40000	232,00	10 532,80	800-775	RTS 21/ I
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
114	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,40000	270,00	1 728,00	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		1,25*2		2,50000				
		0,8*2		1,60000				
		0,7*2		1,40000				
		0,9		0,90000				
115	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	812,11090	1,00	812,11	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
116	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	45,40000	100,00	4 540,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
117	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	47,67000	50,00	2 383,50		Vlastní
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
		Koeficient : 0,05		2,27000				
118	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	45,40000	700,00	31 780,00		Vlastní
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
119	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	45,40000	300,00	13 620,00		Vlastní
		P03 :						
		2.004.01 :						
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
120	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	40,39608	15,00	605,94	SPCM	RTS 21/ I
		P03 :						
		2.004.01 :						
		2,867		2,86700				
		5,55		5,55000				
		3,597		3,59700				
		2,45		2,45000				
		0,95		0,95000				
		1,85		1,85000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		-1,25*3		-3,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.03 :						
		2,4*2		4,80000				
		0,95*2		1,90000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		2.004.05 :						
		2,55		2,55000				
		5,25		5,25000				
		3,3		3,30000				
		5,8		5,80000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-1,15		-1,15000				
		2.004.09 :						
		2,62		2,62000				
		1,85		1,85000				
		0,95		0,95000				
		1,7		1,70000				
		2,82		2,82000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		0,79208				
		Koeficient :						
121	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	46,76200	650,00	30 395,30		Vlastní
		P03 :						
		2.004.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,2		18,20000				
		2.004.03 :						
		2,4		2,40000				
		2.004.05 :						
		17,5		17,50000				
		2.004.09 :						
		7,3		7,30000				
		Koeficient : 0,03		1,36200				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**34 175,36**		
122	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	26,40000	44,00	1 161,60	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,9*2		1,80000				
		1,2*2		2,40000				
		0,6*2		1,20000				
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2)*2		6,40000				
		(1,05*2)*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
123	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	1,00000	58,00	58,00	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.06 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
124	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	26,40000	545,00	14 388,00	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,9*2		1,80000				
		1,2*2		2,40000				
		0,6*2		1,20000				
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2)*2		6,40000				
		(1,05*2)*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
125	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,40000	8,00	211,20	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,9*2		1,80000				
		1,2*2		2,40000				
		0,6*2		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6*2		3,20000				
		2,6*2		5,20000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2)*2		6,40000				
		(1,05*2)*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
126	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	364,04040	4,00	1 456,16	800-771	RTS 21/ I
127	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,20000	49,50	653,40		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		2,5		2,50000				
		0,9		0,90000				
		1,2		1,20000				
		0,6		0,60000				
		1,6		1,60000				
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		2.004.06 :						
		(1,6*2)		3,20000				
		(1,05*2)		2,10000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	1,10000	100,00	110,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 1,00000		1,00000				
		Koeficient : 0,1		0,10000				
129	59761002RX	Obklad koupelny 30x30 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	29,34000	550,00	16 137,00		Vlastní
		OB01 :						
		2.004.07 :						
		(2,5*2)*1,1		5,50000				
		(0,9*2)*1,1		1,98000				
		(1,2*2)*1,1		2,64000				
		(0,6*2)*1,1		1,32000				
		(1,6*2)*1,1		3,52000				
		(2,6*2)*1,1		5,72000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		2.004.06 :						
		((1,6*2)*2)*1,1		7,04000				
		((1,05*2)*2)*1,1		4,62000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
Díl: 783		**Nátěry**				**21 002,40**		
130	783612920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením	m2	56,40000	266,00	15 002,40	800-783	RTS 21/ I
		dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku						
		Repase parketových podlah P01						
		P01 :						
		2.004.02 :						
		23,4		23,40000				
		2.004.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33		33,00000				
131	783626021R00A	Nátěr truhl. výrobků 2x email - stropní trámy	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		PSV02 :						
		1		1,00000				
Díl: 784		**Malby**				**48 419,48**		
132	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	467,62372	31,00	14 496,34	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		2.004.01 :						
		5,55*3,96		21,97800				
		3,597*3,96		14,24412				
		2,45*3,96		9,70200				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,85*3,96		7,32600				
		odečet :						
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.02 :						
		(6,1*3,96)*2		48,31200				
		(3,82*3,96)*2		30,25440				
		(0,4*3,96)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		2.004.03 :						
		(2,4*3,96)*2		19,00800				
		(0,95*3,96)*2		7,52400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(0,95*0,25)*2		0,47500				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.05 :						
		5,8*3,96		22,96800				
		2,55*3,96		10,09800				
		3,3*3,96		13,06800				
		5,25*3,96		20,79000				
		(3,96*0,4)*2		3,16800				
		nadpraží :						
		1,15*0,4		0,46000				
		odečet :						
		-1,15*3,15		-3,62250				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.06 :						
		(1,6*1,46)*2		4,67200				
		(1,05*1,46)*2		3,06600				
		2.004.07 :						
		2,5*1,36		3,40000				
		0,9*1,36		1,22400				
		1,2*1,36		1,63200				
		0,6*1,6		0,96000				
		1,6*1,36		2,17600				
		2,6*1,36		3,53600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2		42,37200				
		(5,95*3,96)*2		47,12400				
		(3,96*0,4)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2		-1,48800				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		2.004.09 :						
		2,62*3,96		10,37520				
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
		strop :						
		112,2		112,20000				
133	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	475,76972	18,00	8 563,85	800-784	RTS 21/ I
		2.004.01 :						
		5,55*3,96		21,97800				
		3,597*3,96		14,24412				
		2,45*3,96		9,70200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*3,96		3,76200				
		1,85*3,96		7,32600				
		odečet :						
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.02 :						
		(6,1*3,96)*2		48,31200				
		(3,82*3,96)*2		30,25440				
		(0,4*3,96)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		2.004.03 :						
		(2,4*3,96)*2		19,00800				
		(0,95*3,96)*2		7,52400				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(0,95*0,25)*2		0,47500				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.05 :						
		5,8*3,96		22,96800				
		2,55*3,96		10,09800				
		3,3*3,96		13,06800				
		5,25*3,96		20,79000				
		(3,96*0,4)*2		3,16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		1,15*0,4		0,46000				
		odečet :						
		-1,15*3,15		-3,62250				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.06 :						
		(1,6*1,96)*2		6,27200				
		(1,05*1,96)*2		4,11600				
		2.004.07 :						
		2,5*1,96		4,90000				
		0,9*1,96		1,76400				
		1,2*1,96		2,35200				
		0,6*1,96		1,17600				
		1,6*1,96		3,13600				
		2,6*1,96		5,09600				
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2		42,37200				
		(5,95*3,96)*2		47,12400				
		(3,96*0,4)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2		-1,48800				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		2.004.09 :						
		2,62*3,96		10,37520				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
		Strop :						
		112,2		112,20000				
134	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	475,76972	50,00	23 788,49	800-784	RTS 21/ I
		2.004.01 :						
		5,55*3,96		21,97800				
		3,597*3,96		14,24412				
		2,45*3,96		9,70200				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,85*3,96		7,32600				
		odečet :						
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.02 :						
		(6,1*3,96)*2		48,31200				
		(3,82*3,96)*2		30,25440				
		(0,4*3,96)*4		6,33600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		2.004.03 :						
		(2,4*3,96)*2		19,00800				
		(0,95*3,96)*2		7,52400				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(0,95*0,25)*2		0,47500				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.05 :						
		5,8*3,96		22,96800				
		2,55*3,96		10,09800				
		3,3*3,96		13,06800				
		5,25*3,96		20,79000				
		(3,96*0,4)*2		3,16800				
		nadpraží :						
		1,15*0,4		0,46000				
		odečet :						
		-1,15*3,15		-3,62250				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,7*2		-1,40000				
		2.004.06 :						
		(1,6*1,96)*2		6,27200				
		(1,05*1,96)*2		4,11600				
		2.004.07 :						
		2,5*1,96		4,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,9*1,96		1,76400				
		1,2*1,96		2,35200				
		0,6*1,96		1,17600				
		1,6*1,96		3,13600				
		2,6*1,96		5,09600				
		2.004.08 :						
		(5,35*3,96)*2		42,37200				
		(5,95*3,96)*2		47,12400				
		(3,96*0,4)*4		6,33600				
		nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		odečet :						
		-(,3*2,48)*2		-1,48800				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		2.004.09 :						
		2,62*3,96		10,37520				
		1,85*3,96		7,32600				
		0,95*3,96		3,76200				
		1,7*3,96		6,73200				
		ostění a nadpraží :						
		1*0,25		0,25000				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1*2		-2,00000				
		Strop :						
		112,2		112,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	112,20000	14,00	1 570,80	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		112,2		112,20000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**20 037,79**		
136	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11,43063	610,00	6 972,68	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		11,43063		11,43063				
137	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11,43063	291,00	3 326,31	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		11,43063		11,43063				
138	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,43063	203,00	2 320,42	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		11,43063		11,43063				
139	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,43063	17,00	194,32	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		11,43063		11,43063				
140	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,63994	1 238,00	3 268,25	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00390		0,00390				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 2,56292		2,56292				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,03892		0,03892				
141	979990107R00X	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva,izolací a další stavební suti	t	8,79069	450,00	3 955,81		Vlastní
		Celkem :						
		11,43063		11,43063				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-2,63994		-2,63994				
	Celkem					**571 830,23**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**9 544,22**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
2	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
3	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
4	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
5	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
6	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
7	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
8	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
9	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
10	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
11	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	5,00000	168,00	840,00		Vlastní
12	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
13	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01000	822,00	8,22	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 161,70**		
14	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	50,00000	14,30	715,00		Vlastní
15	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	18,00000	18,90	340,20		Vlastní
16	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
17	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
18	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
19	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
20	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
21	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**18 292,38**		
22	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	50,00000	221,00	11 050,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	18,00000	284,00	5 112,00		Vlastní
24	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
25	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	73,00000	6,00	438,00		Vlastní
26	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,05400	970,00	52,38	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**27 846,15**		
27	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
28	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	125,00	750,00	800-731	RTS 21/ I
29	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060060-6O-10	kus	1,00000	2 216,00	2 216,00		Vlastní
30	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
31	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060110-6O-10	kus	2,00000	3 115,00	6 230,00		Vlastní
32	735152576	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060090-60-10	kus	1,00000	2 427,00	2 427,00		Vlastní
33	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
34	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 612,00	1 612,00		Vlastní
35	735164306	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.600	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
36	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
37	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 21/ I
38	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,19500	970,00	189,15	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
39	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						

Celkem	**88 793,95**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**26 294,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	117,00	585,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	4,00000	148,00	592,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A651B	ks	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
10	10	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	19,00000	25,00	475,00		Vlastní
11	11	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
12	12	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
13	13	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
14	14	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	140,00	3 500,00		Vlastní
15	15	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	16	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	17	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	18	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
19	19	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1901	ks	39,00000	6,00	234,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	23	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	24	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	27,00	27,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	84,00000	17,00	1 428,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	40,00000	32,00	1 280,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	6,00	204,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	40,00000	15,00	600,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	18,00000	10,00	180,00		Vlastní
36	36	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1420	m	32,00000	6,00	192,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**68 066,00**		
39	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
40	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
41	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
42	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
43	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	4,00000	70,00	280,00		Vlastní
44	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
45	47	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
46	48	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	110,00	2 750,00		Vlastní
47	49	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
48	50	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
49	51	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
50	50	Krabice KU 68/2 1901	ks	39,00000	60,00	2 340,00		Vlastní
51	53	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
52	54	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	55	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
54	56	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
55	57	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
56	58	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
57	59	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	84,00000	29,00	2 436,00		Vlastní
58	60	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
59	61	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
60	62	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
61	63	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
62	64	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	40,00000	30,00	1 200,00		Vlastní
63	65	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
64	66	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
65	67	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	18,00000	25,00	450,00		Vlastní
66	68	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
67	69	Trubka PVC 1420	m	32,00000	34,00	1 088,00		Vlastní
68	70	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
69	71	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
70	72	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	59,00000	47,00	2 773,00		Vlastní
71	73	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
72	74	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
73	75	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
74	76	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
75	77	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
76	78	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
77	79	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
78	80	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
79	81	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
80	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
81	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
82	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
83	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
84	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
85	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
86	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
87	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
88	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
89	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
90	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
91	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
92	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
93	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
94	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**25 850,00**		
95	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
96	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
97	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
98	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
99	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem	**134 570,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	34	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 4, Konečného náměst 2, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**500,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 500,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			123 378,63
PSV			823 772,16
MON			148 801,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			**1 109 951,79**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**1 109 951,79** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**1109951,79** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
25	**Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno**	**1 109 951,79**	**0,00**		**1 109 951,79**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno	838 928,23	0,00		838 928,23	76
02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění	117 722,56	0,00		117 722,56	11
03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro	148 801,00	0,00		148 801,00	13
04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vedlejší	4 500,00	0,00		4 500,00	0
Celkem za stavbu					1 109 951,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 756,86	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			287,68	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 733,07	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 836,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 526,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 687,28	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 258,10	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 183,42	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 903,40	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 781,31	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 648,52	2
725	Zařizovací předměty	PSV			33 720,66	3

726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0
728	Vzduchotechnika	PSV			15 865,82	1
731	Kotelny	PSV			1 680,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	2
733	Rozvod potrubí	PSV			1 574,59	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 916,51	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			11 619,51	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			42 333,64	4
763	Dřevostavby	PSV			143 278,01	13
766	Konstrukce truhlářské	PSV			61 492,90	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 415,70	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 928,87	1
776	Podlahy povlakové	PSV			274 544,06	25
781	Obklady keramické	PSV			45 117,27	4
784	Malby	PSV			50 636,73	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			30 187,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			77 364,00	7
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 980,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	2

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 293,14	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					1 109 951,79	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**3 756,86**		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	680,00	680,00	801-1	RTS 21/ I
		PSV01 :						
		1		1,00000				
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,09000	662,00	721,58	801-1	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení						
		PSV01 :						
		1,03*3		3,09000				
		odečet :						
		-0,8*2,5		-2,00000				
3	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		3.005.05 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
4	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,39500	675,00	941,63		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		3.005.04 :						
		0,93*1,5		1,39500				
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**				**287,68**		
5	602021143RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	2,32000	124,00	287,68	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		PSV01 :						
		3.005.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,93*1		0,93000				
		3.005.01 :						
		0,93*3		2,79000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**35 733,07**		
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	29,99480	42,00	1 259,78	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		výpočet :						
		(1,87*1,92)*4		14,36160				
		0,56*1,36		0,76160				
		1,37*2,12		2,90440				
		1,87*1,92		3,59040				
		(1,07*2,15)*2		4,60100				
		(0,87*2,17)*2		3,77580				
7	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	138,00000	76,00	10 488,00	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
8	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	354,87970	51,00	18 098,86	801-4	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.005.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		-0,93*3		-2,79000				
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,25)		1,16250				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		3.005.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
9	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	24,35000	126,00	3 068,10	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		3.005.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		-1,26*0,87		-1,09620				
		3.005.04 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,07*1,34		-1,43380				
10	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	2,80500	866,00	2 429,13	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		(0,5+2,5)*0,15		0,45000				
		Teplá :						
		7,5*0,15		1,12500				
		Studená :						
		8,2*0,15		1,23000				
11	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	2,78000	140,00	389,20	801-1	RTS 21/ I
		v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)						
		3.005.01 :						
		0,93*3		2,79000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.04 :						
		0,93*3		2,79000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**16 836,00**		
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	138,00000	122,00	16 836,00	800-3	RTS 21/ I
		Plocha :						
		140,5-2,5		138,00000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**34 526,50**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	140,50000	107,00	15 033,50	801-1	RTS 21/ I
		Celková plocha :						
		140,5		140,50000				
14	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	19,00000	477,00	9 063,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		Zakrytí potrubí :						
		19		19,00000				
15	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	281,00000	30,00	8 430,00		Vlastní
		Celková plocha :						
		140,5*2		281,00000				
16	B03	Demontáž stavajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**7 687,28**		
17	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,00000	38,00	418,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B6 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	14,00000	15,00	210,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B2 :						
		7*2		14,00000				
19	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	18,70000	235,00	4 394,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		0,5+2,5		3,00000				
		Teplá :						
		7,5		7,50000				
		Studená :						
		8,2		8,20000				
20	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	26,64780	100,00	2 664,78	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B1 :						
		3.005.02 :						
		1,5*0,6		0,90000				
		1,5*1,5		2,25000				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,5)		1,39500				
		(1,45*1,5)*2		4,35000				
		odečet :						
		-0,7*1,5		-1,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.05 :						
		(2,37*1,5)*2		7,11000				
		(2,72*2,37)*2		12,89280				
		odečet :						
		-0,8*1,5		-1,20000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**7 258,10**		
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	7,15084	1 015,00	7 258,10	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		7,15084		7,15084				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**15 183,42**		
22	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	25,82620	442,00	11 415,18	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		OB01 :						
		3.005.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		P02 :						
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
23	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	24,74620	126,00	3 118,02	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.005.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,72*2)		5,44000				
		(2,37*2)		4,74000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		P02 :						
		3.005.05 :						
		8*2		16,00000				
24	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	162,55380	4,00	650,22	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**6 781,31**		
25	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
26	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	3,00000	39,00	117,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		2,5+0,5		3,00000				
27	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	236,00	708,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		3		3,00000				
28	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpad :						
		1		1,00000				
29	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
30	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
31	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	58,90250	2,00	117,81	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
32	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	300,00	1 050,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
33	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
		Odpad :						
		2,5+0,5		3,00000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**24 648,52**		
34	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	17,70000	60,00	1 062,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		8,2+0,5		8,70000				
		Studená :						
		7,5+1,5		9,00000				
35	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	17,70000	348,00	6 159,60	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		8,2+0,5		8,70000				
		Studená :						
		7,5+1,5		9,00000				
36	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
37	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	9,30000	74,00	688,20	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		7,8+1,5		9,30000				
38	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	9,00000	97,00	873,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		8,5+0,5		9,00000				
39	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	187,56960	1,00	187,57	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
40	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		celkem :						
		1		1,00000				
42	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
43	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	17,70000	14,50	256,65		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		8,2+0,5		8,70000				
		Studená :						
		7,5+1,5		9,00000				
44	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**33 720,66**		
45	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
46	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
47	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
49	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
50	725320821R00	Demontáž dřezů dvojitých na konzolách	soubor	1,00000	136,00	136,00	800-721	RTS 21/ I
		bez výtokových armatur,						
		B04 :						
		1		1,00000				
51	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
52	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
53	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1+1		2,00000				
55	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZT02 :						
		1		1,00000				
56	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
57	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
58	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
59	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
60	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	279,00	558,00	800-721	RTS 21/ I
		Dvířka pro vodoměr :						
		1+1		2,00000				
61	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	334,28400	0,34	113,66	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
62	725534111R00a	Ohřívač elektr. průtokový příkon 5 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	2 815,00	2 815,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		E06 :						
		1		1,00000				
63	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
64	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	4,00000	247,00	988,00		Vlastní
		B4 :						
		4		4,00000				
65	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
66	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
67	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
68	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
69	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**15 865,82**		
70	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	106,91000	2,00	213,82	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
71	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	19,00000	300,00	5 700,00		Vlastní
		VZT01 :						
		4,5+14,5		19,00000				
72	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
73	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
74	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	19,00000	208,00	3 952,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		4,5+14,5		19,00000				
Díl: 731		**Kotelny**				**1 680,00**		
75	731100801R00	Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, tři články	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00	800-731	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 574,59**		
76	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	4,00000	378,00	1 512,00	800-731	RTS 21/ I
		B13 :						
		4		4,00000				
77	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	16,86200	3,00	50,59	800-731	RTS 21/ I
78	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	4,00000	3,00	12,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B12 :						
		4		4,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**143 278,01**		
79	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	761,00100	8,00	6 088,01	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
80	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	161,40000	850,00	137 190,00		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		26,		26,00000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**61 492,90**		
81	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	44,00	352,00	800-766	RTS 21/ I
		Celkem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8		8,00000				
82	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 761,00	1 761,00	800-766	RTS 21/ I
		D03 :						
		1		1,00000				
83	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
84	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	475,90400	1,00	475,90	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
85	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D2 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
86	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2150 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
		D2 :						
		T03 :						
		4		4,00000				
87	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 950x2800 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D2 :						
		T04 :						
		1		1,00000				
88	61160111R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava bílá barva	kus	1,00000	1 478,00	1 478,00	SPCM	RTS 21/ I
		T05 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
		D03 :						
		1		1,00000				
90	61187191RX	Prah dubový délka 130 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	309,00	309,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
91	T01	Repase vstupních dveří T01 1300x2500mm vyčištění a seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
92	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01	kus	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		O01 :						
		12		12,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 150,00**		
93	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
94	Z01	Repase zábradí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		Z01 :						
		2.004.04 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**25 415,70**		
95	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,00000	44,00	484,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.005.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
96	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	2,75000	114,00	313,50	800-771	RTS 21/ I
		3.005.09 :						
		2,75		2,75000				
97	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,00000	547,00	6 017,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
98	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	17,69000	50,00	884,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		3.005.04 :						
		0,93*2		1,86000				
		1,45*2		2,90000				
		3.005.05 :						
		2,37*2		4,74000				
		2,72*2		5,44000				
		3.005.09 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,75		2,75000				
99	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,00000	10,00	110,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
100	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	237,39670	7,00	1 661,78	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
101	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	8,50000	30,00	255,00		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
102	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	8,50000	700,00	5 950,00		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
103	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	8,75500	50,00	437,75		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
		Koeficient : 0,03		0,25500				
104	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	8,50000	300,00	2 550,00		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6		1,60000				
		3.005.05 :						
		6,9		6,90000				
105	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,75000	442,00	1 215,50	SPCM	RTS 21/ I
		3.005.09 :						
		2,5		2,50000				
		Koeficient : 0,1		0,25000				
106	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	9,16667	43,00	394,17		Vlastní
		3.005.09 :						
		2,75/0,3		9,16667				
107	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	9,35000	550,00	5 142,50		Vlastní
		P02 :						
		3.005.04 :						
		1,6*1,1		1,76000				
		3.005.05 :						
		6,9*1,1		7,59000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**8 928,87**		
108	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	107,70000	82,00	8 831,40	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
109	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	97,46850	1,00	97,47	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**274 544,06**		
110	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	129,50000	20,00	2 590,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
111	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	23,39000	12,00	280,68	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		3.005.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*2		12,00000				
		3,5*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		3.005.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
112	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	104,13000	69,00	7 184,97	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.019.01 :						
		10,7*2		21,40000				
		2,37*2		4,74000				
		0,4*4		1,60000				
		0,5*2		1,00000				
		0,4*2		0,80000				
		0,25*4		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*4		-3,80000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		-1,3		-1,30000				
		5.019.02 :						
		6*2		12,00000				
		3,5*2		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		5.019.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		5.019.06 :						
		4,68*2		9,36000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.019.07 :						
		5,5*2		11,00000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*3		-2,85000				
		5.019.08 :						
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
113	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	21,80000	87,00	1 896,60	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
114	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	129,50000	232,00	30 044,00	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
115	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	7,05000	270,00	1 903,50	800-775	RTS 21/ I
		Celkem :						
		0,95*5		4,75000				
		0,8*2		1,60000				
		0,7		0,70000				
116	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	2 296,62410	1,00	2 296,62	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
117	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	129,50000	30,00	3 885,00		Vlastní
		P01 :						
		3.005.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
118	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	133,38500	50,00	6 669,25		Vlastní
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
		Koeficient : 0,03		3,88500				
119	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	129,50000	700,00	90 650,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				
120	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	129,50000	300,00	38 850,00		Vlastní
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						
		18,9		18,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	106,21260	15,00	1 593,19	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.005.01 :						
		10,7*2		21,40000				
		2,37*2		4,74000				
		0,4*4		1,60000				
		0,5*2		1,00000				
		0,4*2		0,80000				
		0,25*4		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*4		-3,80000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		-1,3		-1,30000				
		3.005.02 :						
		6*2		12,00000				
		3,5*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		3.005.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.005.06 :						
		4,68*2		9,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		3.005.07 :						
		5,5*2		11,00000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*3		-2,85000				
		3.005.08 :						
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		Koeficient : 0,02		2,08260				
122	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	133,38500	650,00	86 700,25		Vlastní
		P01 :						
		3.005.01 :						
		25,5		25,50000				
		3.005.02 :						
		19,2		19,20000				
		3.005.03 :						
		2,6		2,60000				
		3.005.06 :						
		29,2		29,20000				
		3.005.07 :						
		34,1		34,10000				
		3.005.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,9		18,90000				
		Koeficient : 0,03		3,88500				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**45 117,27**		
123	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,35000	44,00	1 071,40	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
124	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,64000	58,00	443,12	800-771	RTS 21/ I
		3.005.05 :						
		vana :						
		0,5		0,50000				
		okno :						
		1,34*2		2,68000				
		1,07		1,07000				
		2.005.02 :						
		okno :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,26*2		2,52000				
		0,87		0,87000				
125	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,35000	545,00	13 270,75	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
126	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,35000	545,00	13 270,75	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
127	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	347,66610	4,00	1 390,66	800-771	RTS 21/ I
128	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,44000	30,00	403,20		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		1,45*2		2,90000				
		0,93*2		1,86000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		3.005.05 :						
		2,72*2		5,44000				
		2,37*2		4,74000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
129	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	7,71640	30,00	231,49		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 7,64000		7,64000				
		Koeficient : 0,01		0,07640				
130	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	27,33800	550,00	15 035,90		Vlastní
		OB01 :						
		3.005.04 :						
		((1,45*2)*2)*1,1		6,38000				
		((0,93*2)*2)*1,1		4,09200				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		3.005.05 :						
		((2,72*2)*2)*1,1		11,96800				
		((2,37*2)*2)*1,1		10,42800				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
Díl: 784		**Malby**				**50 636,73**		
131	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	499,34470	30,00	14 980,34	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.005.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,75)		1,62750				
		(1,45*1,75)*2		5,07500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*2,17		-1,88790				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,75)*2		8,29500				
		(2,72*1,75)*2		9,52000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*1		-0,80000				
		3.005.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
132	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	495,43220	18,00	8 917,78	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.005.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		3.005.06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
133	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	495,43220	50,00	24 771,61	800-784	RTS 21/ I
		3.005.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		3.005.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		3.005.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		3.005.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		3.005.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		3.005.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		3.005.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
134	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	140,50000	14,00	1 967,00	800-784	RTS 21/ I
		plocha :						
		140,5		140,50000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**17 293,14**		
135	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,32348	610,00	4 467,32	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,32348		7,32348				
136	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,32348	291,00	2 131,13	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,32348		7,32348				
137	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,32348	203,00	1 486,67	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		7,32348		7,32348				
138	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,32348	17,00	124,50	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,32348		7,32348				
139	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,21410	1 238,00	6 455,06	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,32348		7,32348				
		odečet :						
		-2,08571		-2,08571				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,02367		-0,02367				
140	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,08571	1 238,00	2 582,11	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 1,81205		1,81205				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,22000		0,22000				
141	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02367	1 958,00	46,35	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,02180		0,02180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,00187		0,00187				

	Celkem	**838 928,23**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**11 419,51**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	10,00000	230,00	2 300,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	11,00000	120,00	1 320,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	9,00000	168,00	1 512,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01400	822,00	11,51	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 903,40**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	49,00000	14,30	700,70		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	58,00000	18,90	1 096,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 12KE (1-12 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**29 916,51**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	48,00000	221,00	10 608,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	58,00000	284,00	16 472,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	111,00000	6,00	666,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08300	970,00	80,51	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**42 333,64**		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	10,00000	125,00	1 250,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060060-6O-10	kus	2,00000	2 216,00	4 432,00		Vlastní
33	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	3,00000	2 816,00	8 448,00		Vlastní
34	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-06090-60-10	kus	2,00000	2 427,00	4 854,00		Vlastní
35	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060110-6O-10	kus	3,00000	3 115,00	9 345,00		Vlastní
36	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
37	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
38	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
39	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
40	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	11,00000	100,00	1 100,00	800-731	RTS 21/ I
41	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,31200	970,00	302,64	800-731	RTS 21/ I

Celkem	**117 722,56**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**30 187,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	13,00000	25,00	325,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A651B	ks	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
10	10	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	30,00000	25,00	750,00		Vlastní
11	11	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
12	12	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
13	13	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
14	14	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	140,00	4 340,00		Vlastní
15	15	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	16	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	17	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	18	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
19	19	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	6,00	276,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	23	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	24	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	17,00	3 196,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	23,00	6 532,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	32,00	384,00		Vlastní
33	33	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	15,00	840,00		Vlastní
36	36	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	10,00	280,00		Vlastní
37	37	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1420	m	20,00000	6,00	120,00		Vlastní
39	39	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**77 364,00**		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	13,00000	25,00	325,00		Vlastní
42	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
43	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
44	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
45	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
46	47	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
47	48	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	110,00	3 410,00		Vlastní
48	49	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
49	50	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
50	51	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
51	52	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	60,00	2 760,00		Vlastní
52	53	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	54	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
54	55	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
55	56	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní
56	57	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
57	58	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
58	59	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
59	60	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	29,00	5 452,00		Vlastní
60	61	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	29,00	8 236,00		Vlastní
61	62	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
62	63	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
63	64	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
64	65	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	31,00	744,00		Vlastní
65	66	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	25,00	1 050,00		Vlastní
66	67	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	25,00	1 400,00		Vlastní
67	68	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
68	69	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	70	Trubka PVC 1420	m	20,00000	34,00	680,00		Vlastní
70	71	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
71	72	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
72	73	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	72,00000	47,00	3 384,00		Vlastní
73	74	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
74	75	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	136,00000	50,00	6 800,00		Vlastní
75	76	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	56,00000	66,00	3 696,00		Vlastní
76	77	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	384,00000	60,00	23 040,00		Vlastní
77	78	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	79	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
79	80	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	81	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
81	82	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	96,00000	12,00	1 152,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
82	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
83	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
84	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
85	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 980,00**		
86	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
87	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
88	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
89	91	Jistič LTE-20B-3	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
90	92	Jistič LTE-16B-3	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
91	93	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
92	94	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
93	95	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
94	96	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
95	97	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
96	98	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
97	99	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**26 850,00**		
98	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
99	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
100	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
101	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
102	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**148 801,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	25	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 1, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**500,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 500,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			111 312,43
PSV			630 668,23
MON			148 469,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			**904 349,66**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**904 349,66** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**904349,66** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
27	**Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno**	**904 349,66**	**0,00**		**904 349,66**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno	646 946,62	0,00		646 946,62	72
02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění	104 534,04	0,00		104 534,04	12
03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro	148 469,00	0,00		148 469,00	16
04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	0
Celkem za stavbu					904 349,66	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 673,55	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			36 120,97	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 383,80	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 651,80	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 499,23	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 858,17	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 088,82	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 821,70	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 951,46	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 294,97	3
725	Zařizovací předměty	PSV			38 768,22	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			12 393,87	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	2
733	Rozvod potrubí	PSV			1 180,94	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			28 773,60	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 063,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			31 926,20	4
763	Dřevostavby	PSV			51 130,56	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			65 331,79	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			20 086,11	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 881,12	1
776	Podlahy povlakové	PSV			202 379,25	22
781	Obklady keramické	PSV			38 033,38	4
783	Nátěry	PSV			224,40	0
784	Malby	PSV			47 357,56	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			31 651,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			76 608,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 124,91	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0

ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					904 349,66	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**1 673,55**		
1	346244311R00X	Obezdívky sprch a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	0,90000	577,00	519,30		Vlastní
		ZTI02 :						
		2.005.03 :						
		(0,9*0,25)*4		0,90000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,71000	675,00	1 154,25		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		2.005.08 :						
		1,14*1,5		1,71000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**36 120,97**		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	23,05725	42,00	968,40	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,07*2,13)*4		9,11640				
		(1,87*2,13)*3		11,94930				
		(1,87*2,13)/2		1,99155				
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	117,90000	76,00	8 960,40	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,9		11,90000				
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	346,78145	51,00	17 685,85	801-4	RTS 21/ I
		B07 :						
		2.005.01 :						
		(7,13*3,25)*2		46,34500				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,25*3,25)*4		3,25000				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-(1,07*2,13)*2		-4,55820				
		2.005.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,88*3,25)*2		31,72000				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,45*3,25)*4		5,85000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		0,25*1,07		0,26750				
		odečet :						
		-(0,95*2)*2		-3,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2.005.03 :						
		(2,07*1,15)*2		4,76100				
		(1,99*1,15)*2		4,57700				
		(0,25*1,15)*2		0,57500				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-1,07*0,92		-0,98440				
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,53*3,25)*2		29,44500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,45*3,25)*2		28,92500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2		-1,80000				
		2.005.06 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(2,98*3,25)*2		19,37000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2		30,74500				
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		0,25*3,25		0,81250				
		nadpraží :						
		0,935*0,25		0,23375				
		2.005.08 :						
		(1,98*1,15)*2		4,55400				
		(1,14*1,15)*2		2,62200				
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2		1,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,7*0,25)		0,17500				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	28,33430	126,00	3 570,12	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		2.005.03 :						
		(2,07*2,1)*2		8,69400				
		(1,99*2,1)*2		8,35800				
		(0,25*2,1)*2		1,05000				
		odečet :						
		-1,07*1,31		-1,40170				
		2.005.08 :						
		(1,98*2,1)*2		8,31600				
		(1,14*2,1)*2		4,78800				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	5,70000	866,00	4 936,20	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Teplá :						
		(1+7,5+2)*0,15		1,57500				
		studená :						
		(1+7,5+2)*0,15		1,57500				
		odpad :						
		(1+7,5)*0,3		2,55000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**14 383,80**		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	117,90000	122,00	14 383,80	800-3	RTS 21/ I
		Celkem plocha :						
		117,9		117,90000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**27 651,80**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	117,90000	107,00	12 615,30	801-1	RTS 21/ I
		Celkem plocha :						
		117,9		117,90000				
10	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	12,50000	477,00	5 962,50	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		Zakrytí potrubí :						
		12,5		12,50000				
11	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	235,80000	30,00	7 074,00		Vlastní
		Celkem plocha :						
		117,9*2		235,80000				
12	B03	Demontáž stavajícího nábídku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**9 499,23**		
13	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,40000	38,00	281,20	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,8		2,80000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	15,00	120,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		8		8,00000				
15	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	29,50000	235,00	6 932,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Teplá :						
		(1+7,5+2)		10,50000				
		studená :						
		(1+7,5+2)		10,50000				
		odpad :						
		(1+7,5)		8,50000				
16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	21,65530	100,00	2 165,53	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		2.005.03 :						
		(2,07*2)*2		8,28000				
		(1,99*2)*2		7,96000				
		odečet :						
		-1,07*1,21		-1,29470				
		-0,8*2		-1,60000				
		2.005.08 :						
		(1,98*1,5)*2		5,94000				
		(1,14*1,5)*2		3,42000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*1,5		-1,05000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 858,17**		
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,77160	1 015,00	5 858,17	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,77160		5,77160				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**15 088,82**		
18	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	25,90030	442,00	11 447,93	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		(2,07*2,1)*2		8,69400				
		(1,99*2,1)*2		8,35800				
		(0,25*2,1)*2		1,05000				
		odečet :						
		-1,07*1,31		-1,40170				
		4,6		4,60000				
19	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	23,82000	126,00	3 001,32	800-711	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.005.03 :						
		8*2		16,00000				
		OB01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.03 :						
		2,07*2		4,14000				
		1,99*2		3,98000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
20	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	159,89180	4,00	639,57	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**6 951,46**		
21	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
22	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	10,50000	39,00	409,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		1+7,5+2		10,50000				
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	7,50000	236,00	1 770,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		7,5		7,50000				
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	75,23000	2,00	150,46	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
28	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
29	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	8,50000	22,00	187,00		Vlastní
		odpad :						
		8,5		8,50000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**26 294,97**		
30	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	21,00000	60,00	1 260,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		1+7,5+2		10,50000				
		studená :						
		1+7,5+2		10,50000				
31	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	21,00000	348,00	7 308,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		1+7,5+2		10,50000				
		studená :						
		1+7,5+2		10,50000				
32	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
33	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	10,50000	74,00	777,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		studená :						
		1+7,5+2		10,50000				
34	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	10,50000	97,00	1 018,50	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		1+7,5+2		10,50000				
35	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	205,47000	1,00	205,47	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
36	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
37	722231286R01	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		celkem :						
		1		1,00000				
38	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
39	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	21,00000	14,50	304,50		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		1+7,5+2		10,50000				
		studená :						
		1+7,5+2		10,50000				
40	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**38 768,22**		
41	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
43	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
44	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
45	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 348,00	1 348,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
46	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	3,00000	247,00	741,00	800-721	RTS 21/ I
		B12 :						
		3		3,00000				
47	725751811R00	Demontáž laboratorních armatur vodovodních , výtokových	soubor	2,00000	14,00	28,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
48	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
49	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 787,00	1 787,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
52	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
53	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
54	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
55	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
56	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	279,00	558,00	800-721	RTS 21/ I
		Celkem :						
		2		2,00000				
57	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	393,28800	0,34	133,72	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
58	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E05 :						
		1		1,00000				
59	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
60	55220111.MRX	Vanička sprchová dle výběru objednatele	kus	1,00000	2 673,00	2 673,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1,00000		1,00000				
61	55428098.ARX	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	1,00000	8 167,50	8 167,50		Vlastní
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
62	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
63	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
64	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
65	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**12 393,87**		
66	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	81,23500	0,54	43,87	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
67	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	12,50000	300,00	3 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZT01 :						
		9,5+3		12,50000				
68	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
69	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
70	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	12,50000	208,00	2 600,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		9,5+3		12,50000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 180,94**		
71	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	3,00000	378,00	1 134,00	800-731	RTS 21/ I
		B12 :						
		3		3,00000				
72	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	12,64650	3,00	37,94	800-731	RTS 21/ I
73	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	3,00000	3,00	9,00		Vlastní
		B12 :						
		3		3,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**51 130,56**		
74	763613112RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	110,50000	425,00	46 962,50	800-763	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
75	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	521,00750	8,00	4 168,06	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**65 331,79**		
76	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	44,00	352,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		8		8,00000				
77	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 761,00	1 761,00	800-766	RTS 21/ I
		T06 :						
		1		1,00000				
78	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	468,79400	1,00	468,79	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
79	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		3		3,00000				
81	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T04 :						
		3		3,00000				
82	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 900x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		1		1,00000				
83	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x210 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00		Vlastní
		T06 :						
		1		1,00000				
84	61181590RX	Zárubeň obložková š. 100 cm/stě. 36-50 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 870,00	6 870,00		Vlastní
		T06 :						
		1		1,00000				
85	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
86	T01	Repase vstupních dveří T01 950x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D1 :						
		T01 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01	kus	7,00000	400,00	2 800,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		B08 + O01 :						
		7		7,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**20 086,11**		
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,40000	44,00	325,60	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
89	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,40000	547,00	4 047,80	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
90	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	13,09000	50,00	654,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		2.005.03 :						
		2,07*2		4,14000				
		1,99*2		3,98000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-1,07		-1,07000				
		2.005.08 :						
		1,98*2		3,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,14*2		2,28000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
91	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,40000	10,00	74,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
92	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	172,73020	7,00	1 209,11	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
93	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	7,40000	40,00	296,00		Vlastní
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
94	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	7,40000	700,00	5 180,00		Vlastní
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
95	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	7,62200	50,00	381,10		Vlastní
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
		Koeficient : 0,03		0,22200				
96	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	7,40000	300,00	2 220,00		Vlastní
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6		4,60000				
		2.005.08 :						
		2,8		2,80000				
97	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	8,14000	700,00	5 698,00		Vlastní
		P02 :						
		2.005.03 :						
		4,6*1,1		5,06000				
		2.005.08 :						
		2,8*1,1		3,08000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**6 881,12**		
98	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	83,00000	82,00	6 806,00	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
99	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	75,11500	1,00	75,12	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**202 379,25**		
100	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	110,50000	20,00	2 210,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
101	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	29,45000	12,00	353,40	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		2.005.01 :						
		7,13*2		14,26000				
		2,07*2		4,14000				
		0,25*4		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.02 :						
		4,88*2		9,76000				
		2,07*2		4,14000				
		0,45*4		1,80000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,8		-0,80000				
102	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	98,76000	69,00	6 814,44	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		2.005.01 :						
		7,13*2		14,26000				
		2,07*2		4,14000				
		0,25*4		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		2.005.02 :						
		4,88*2		9,76000				
		2,07*2		4,14000				
		0,45*4		1,80000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,9		-0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8		-0,80000				
		2.005.04 :						
		5,97*2		11,94000				
		4,53*2		9,06000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		2.005.05 :						
		5,97*2		11,94000				
		4,45*2		8,90000				
		0,25*2		0,50000				
		0,1*2		0,20000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-0,95		-0,95000				
		2.005.06 :						
		2,98*2		5,96000				
		5,97*2		11,94000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,95		-0,95000				
		2.005.07 :						
		1,98*2		3,96000				
		4,73*2		9,46000				
		0,25*2		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
103	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	27,50000	87,00	2 392,50	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
104	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	110,50000	232,00	25 636,00	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
105	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	5,95000	270,00	1 606,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,7*2		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*3		2,85000				
		0,9		0,90000				
		0,8		0,80000				
106	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 978,45350	1,00	1 978,45	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
107	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	110,50000	40,00	4 420,00		Vlastní
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
108	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	113,81500	50,00	5 690,75		Vlastní
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
		Koeficient : 0,03		3,31500				
109	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	110,50000	700,00	77 350,00		Vlastní
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
110	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	110,50000	300,00	33 150,00		Vlastní
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
111	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	100,73520	15,00	1 511,03	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		2.005.01 :						
		7,13*2		14,26000				
		2,07*2		4,14000				
		0,25*4		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		2.005.02 :						
		4,88*2		9,76000				
		2,07*2		4,14000				
		0,45*4		1,80000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.04 :						
		5,97*2		11,94000				
		4,53*2		9,06000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		2.005.05 :						
		5,97*2		11,94000				
		4,45*2		8,90000				
		0,25*2		0,50000				
		0,1*2		0,20000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-0,95		-0,95000				
		2.005.06 :						
		2,98*2		5,96000				
		5,97*2		11,94000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,95		-0,95000				
		2.005.07 :						
		1,98*2		3,96000				
		4,73*2		9,46000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7		-0,70000				
		Koeficient : 0,02		1,97520				
112	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	113,81500	345,00	39 266,18		Vlastní
		P01 :						
		2.005.01 :						
		15,6		15,60000				
		2.005.02 :						
		11,9		11,90000				
		2.005.04 :						
		27,5		27,50000				
		2.005.05 :						
		27,3		27,30000				
		2.005.06 :						
		18,5		18,50000				
		2.005.07 :						
		9,7		9,70000				
		Koeficient : 0,03		3,31500				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**38 033,38**		
113	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	28,33430	44,00	1 246,71	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		(2,07*2,1)*2		8,69400				
		(1,99*2,1)*2		8,35800				
		(0,25*2,1)*2		1,05000				
		odečet :						
		-1,07*1,31		-1,40170				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.08 :						
		(1,98*2,1)*2		8,31600				
		(1,14*2,1)*2		4,78800				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
114	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,74000	58,00	274,92	800-771	RTS 21/ I
		2.005.03 :						
		sprcha :						
		0,25		0,25000				
		okno :						
		1,31*2		2,62000				
		1,07		1,07000				
		2.005.02 :						
		okno :						
		0,4*2		0,80000				
115	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	28,33430	545,00	15 442,19	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		(2,07*2,1)*2		8,69400				
		(1,99*2,1)*2		8,35800				
		(0,25*2,1)*2		1,05000				
		odečet :						
		-1,07*1,31		-1,40170				
		2.005.08 :						
		(1,98*2,1)*2		8,31600				
		(1,14*2,1)*2		4,78800				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,1		-1,47000				
116	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	28,33430	8,00	226,67	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		(2,07*2,1)*2		8,69400				
		(1,99*2,1)*2		8,35800				
		(0,25*2,1)*2		1,05000				
		odečet :						
		-1,07*1,31		-1,40170				
		2.005.08 :						
		(1,98*2,1)*2		8,31600				
		(1,14*2,1)*2		4,78800				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
117	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	395,34700	4,00	1 581,39	800-771	RTS 21/ I
118	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,09000	110,00	1 439,90		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		2,07*2		4,14000				
		1,99*2		3,98000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-1,07		-1,07000				
		2.005.08 :						
		1,98*2		3,96000				
		1,14*2		2,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
119	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	5,21400	100,00	521,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 4,74000		4,74000				
		Koeficient : 0,1		0,47400				
120	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	31,45490	550,00	17 300,20		Vlastní
		OB01 :						
		2.005.03 :						
		((2,07*2,1)*2)*1,1		9,56340				
		((1,99*2,1)*2)*1,1		9,19380				
		((0,25*2,1)*2)*1,1		1,15500				
		odečet :						
		-1,07*1,31		-1,40170				
		2.005.08 :						
		((1,98*2,1)*2)*1,1		9,14760				
		((1,14*2,1)*2)*1,1		5,26680				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
Díl: 783		**Nátěry**				**224,40**		
121	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,27500	16,00	20,40	800-783	RTS 21/ I
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
122	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,27500	160,00	204,00	800-783	RTS 21/ I
		Nátěr vstupní zárubně						
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
Díl: 784		**Malby**				**47 357,56**		
123	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	470,28745	30,00	14 108,62	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		2.005.01 :						
		(7,13*3,25)*2		46,34500				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,25*3,25)*4		3,25000				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-(1,07*2,13)*2		-4,55820				
		2.005.02 :						
		(4,88*3,25)*2		31,72000				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,45*3,25)*4		5,85000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		0,25*1,07		0,26750				
		odečet :						
		-(0,95*2)*2		-3,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2.005.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,07*1,25)*2		5,17500				
		(1,99*1,25)*2		4,97500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-1,07*0,92		-0,98440				
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,53*3,25)*2		29,44500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,45*3,25)*2		28,92500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2		-1,80000				
		2.005.06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(2,98*3,25)*2		19,37000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2		30,74500				
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		0,25*3,25		0,81250				
		nadpraží :						
		0,935*0,25		0,23375				
		2.005.08 :						
		(1,98*1,75)*2		6,93000				
		(1,14*1,75)*2		3,99000				
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2		1,68000				
		(0,7*0,25)		0,17500				
		stropy :						
		117,9		117,90000				
124	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	464,68145	18,00	8 364,27	800-784	RTS 21/ I
		2.005.01 :						
		(7,13*3,25)*2		46,34500				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,25*3,25)*4		3,25000				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-(1,07*2,13)*2		-4,55820				
		2.005.02 :						
		(4,88*3,25)*2		31,72000				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,45*3,25)*4		5,85000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		0,25*1,07		0,26750				
		odečet :						
		-(0,95*2)*2		-3,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2.005.03 :						
		(2,07*1,15)*2		4,76100				
		(1,99*1,15)*2		4,57700				
		(0,25*1,15)*2		0,57500				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-1,07*0,92		-0,98440				
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,53*3,25)*2		29,44500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,45*3,25)*2		28,92500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2		-1,80000				
		2.005.06 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(2,98*3,25)*2		19,37000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2		30,74500				
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		0,25*3,25		0,81250				
		nadpraží :						
		0,935*0,25		0,23375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.005.08 :						
		(1,98*1,15)*2		4,55400				
		(1,14*1,15)*2		2,62200				
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2		1,68000				
		(0,7*0,25)		0,17500				
		Stropy :						
		117,9		117,90000				
125	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	464,68145	50,00	23 234,07	800-784	RTS 21/ I
		2.005.01 :						
		(7,13*3,25)*2		46,34500				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,25*3,25)*4		3,25000				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-(1,07*2,13)*2		-4,55820				
		2.005.02 :						
		(4,88*3,25)*2		31,72000				
		(2,07*3,25)*2		13,45500				
		(0,45*3,25)*4		5,85000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		0,25*1,07		0,26750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-(0,95*2)*2		-3,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8*2		-1,60000				
		2.005.03 :						
		(2,07*1,15)*2		4,76100				
		(1,99*1,15)*2		4,57700				
		(0,25*1,15)*2		0,57500				
		nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		odečet :						
		-1,07*0,92		-0,98440				
		2.005.04 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,53*3,25)*2		29,44500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		2.005.05 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(4,45*3,25)*2		28,92500				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,87*2,13		-3,98310				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2		-1,80000				
		2.005.06 :						
		(5,97*3,25)*2		38,80500				
		(2,98*3,25)*2		19,37000				
		(0,25*3,25)*2		1,62500				
		nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		2.005.07 :						
		(4,73*3,25)*2		30,74500				
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		0,25*3,25		0,81250				
		nadpraží :						
		0,935*0,25		0,23375				
		2.005.08 :						
		(1,98*1,15)*2		4,55400				
		(1,14*1,15)*2		2,62200				
		ostění a nadpraží :						
		(2,1*0,4)*2		1,68000				
		(0,7*0,25)		0,17500				
		Stropy :						
		117,9		117,90000				
126	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	117,90000	14,00	1 650,60	800-784	RTS 21/ I
		Celkem plocha :						
		117,9		117,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**16 124,91**		
127	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,82637	610,00	4 164,09	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,82637		6,82637				
128	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,82637	291,00	1 986,47	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,82637		6,82637				
129	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,82637	203,00	1 385,75	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		6,82637		6,82637				
130	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,82637	17,00	116,05	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,82637		6,82637				
131	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,10283	1 238,00	6 317,30	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,82637		6,82637				
		odečet :						
		-1,69368		-1,69368				
		-0,02986		-0,02986				
132	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,69368	1 238,00	2 096,78	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,03892		0,03892				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,47256		1,47256				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,14800		0,14800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02986	1 958,00	58,47	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,02750		0,02750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,00236		0,00236				

	Celkem	**646 946,62**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**9 863,04**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 821,70**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	38,00000	14,30	543,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	62,00000	18,90	1 171,80		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**28 773,60**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	38,00000	221,00	8 398,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	62,00000	284,00	17 608,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733231150	Axiální kompenzátor H6 15	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08000	970,00	77,60	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**31 926,20**		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	125,00	875,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
33	735152477	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060100-6O-10	kus	1,00000	3 015,00	3 015,00		Vlastní
34	735152480	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060140-60-10	kus	1,00000	2 725,00	2 725,00		Vlastní
35	735152574	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060070-60-10	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00		Vlastní
36	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
37	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	100,00	800,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,26000	970,00	252,20	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**104 534,04**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**31 651,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	110,00	880,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A651B	ks	13,00000	40,00	520,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
10	10	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	32,00000	25,00	800,00		Vlastní
11	11	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
12	12	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
13	13	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
14	14	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	35,00000	140,00	4 900,00		Vlastní
15	15	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	16	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	17	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	18	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
19	19	Svorka k ochr. pospoj.	ks	10,00000	15,00	150,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1901	ks	51,00000	6,00	306,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	23	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	24	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	17,00	1 836,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	17,00	3 332,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	23,00	6 808,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	42,00000	32,00	1 344,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	15,00	720,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	10,00	280,00		Vlastní
36	36	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**76 608,00**		
39	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
40	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
41	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
42	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
43	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
44	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
45	47	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
46	48	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	35,00000	110,00	3 850,00		Vlastní
47	49	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
48	50	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
49	51	Svorka k ochr. pospoj.	ks	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
50	50	Krabice KU 68/2 1901	ks	51,00000	60,00	3 060,00		Vlastní
51	53	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
52	54	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	55	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
54	56	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
55	57	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
56	58	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
57	59	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	29,00	3 132,00		Vlastní
58	60	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	29,00	5 684,00		Vlastní
59	61	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	29,00	8 584,00		Vlastní
60	62	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
61	63	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	19,00	152,00		Vlastní
62	64	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	42,00000	30,00	1 260,00		Vlastní
63	65	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	25,00	1 050,00		Vlastní
64	66	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
65	67	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
66	68	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
67	69	Trubka PVC 1420	m	24,00000	34,00	816,00		Vlastní
68	70	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
69	72	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	79,00000	47,00	3 713,00		Vlastní
70	73	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
71	74	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	130,00000	50,00	6 500,00		Vlastní
72	75	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	54,00000	66,00	3 564,00		Vlastní
73	76	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	368,00000	60,00	22 080,00		Vlastní
74	77	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
75	78	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
76	79	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
77	80	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
78	81	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	92,00000	12,00	1 104,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
80	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
81	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
82	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
83	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
84	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
85	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
86	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
87	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
88	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
89	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
90	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
91	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
92	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
93	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**25 850,00**		
94	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
95	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
96	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
97	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
98	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem	**148 469,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	27	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 5, Kounicova 7, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**400,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 400,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 426,15**		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		3.006.03 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,50000	675,00	1 012,50		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		3.006.02 :						
		1*1,5		1,50000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**38 513,27**		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	20,32980	42,00	853,85	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		0,57*2,15		1,22550				
		(0,57*1,37)*2		1,56180				
		0,87*2,07		1,80090				
		(1,07*2,07)*4		8,85960				
		(1,85*1,86)*2		6,88200				
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	93,40000	76,00	7 098,40	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stropy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		93,4		93,40000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	432,46400	51,00	22 055,66	801-4	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75*4		11,00000				
		2,72*4		10,88000				
		9*4		36,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*2,15		-1,22550				
		3.006.02 :						
		1*1,9		1,90000				
		1,35*1,9		2,56500				
		1,04*1,9		1,97600				
		1,35*1,9		2,56500				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*0,92		-0,52440				
		3.006.03 :						
		1,96*1,9		3,72400				
		1,82*1,9		3,45800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*1,9		2,85000				
		0,7*1,9		1,33000				
		1,2*1,9		2,28000				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,87*0,76		-0,66120				
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2		7,36000				
		(1,96*4)*2		15,68000				
		0,25*4		1,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2		36,40000				
		(2,48*4)*2		19,84000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2		37,52000				
		(2,44*4)*2		19,52000				
		(0,25*4)*4		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2		0,53500				
		(2,07*0,25)*4		2,07000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2		15,92000				
		(2,05*4)*2		16,40000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2		44,72000				
		(4,09*4)*2		32,72000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-1,85*1,86		-3,44100				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(4,57*4)*2		36,56000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,85*1,86		-3,44100				
		3.006.10 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(1,02*4)*2		8,16000				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		nadpraží :						
		0,95*0,5		0,47500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	21,62550	126,00	2 724,81	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		3.006.02 :						
		1*2,1		2,10000				
		1,35*2,1		2,83500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,04*2,1		2,18400				
		1,35*2,1		2,83500				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*0,45		-0,25650				
		3.006.03 :						
		1,96*2,1		4,11600				
		1,82*2,1		3,82200				
		1,5*2,1		3,15000				
		0,7*2,1		1,47000				
		1,2*2,1		2,52000				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	6,67500	866,00	5 780,55	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		(5+2+2)*0,3		2,70000				
		Teplá :						
		(5+2)*0,15		1,05000				
		studená :						
		(8+11,5)*0,15		2,92500				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**11 394,80**		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	93,40000	122,00	11 394,80	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		93,4		93,40000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**17 597,80**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	93,40000	107,00	9 993,80	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		93,4		93,40000				
10	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	186,80000	30,00	5 604,00		Vlastní
		Celkem :						
		93,4*2		186,80000				
11	B03	Demontáž stavajícího nábytku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**10 724,20**		
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,40000	38,00	281,20	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	15,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		9		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	35,50000	235,00	8 342,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		5+2+2		9,00000				
		Teplá :						
		5+2		7,00000				
		studená :						
		8+11,5		19,50000				
15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	19,65500	100,00	1 965,50	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		3.006.03 :						
		1,96*2		3,92000				
		1,82*2		3,64000				
		1,5*2		3,00000				
		0,7*2		1,40000				
		1,2*2		2,40000				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.0606.05 :						
		1,4*1,5		2,10000				
		3,25*1,5		4,87500				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 383,46**		
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,30390	1 015,00	5 383,46	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,30390		5,30390				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**10 494,45**		
17	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,09800	422,00	7 215,36	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		OB01 :						
		3.006.03 :						
		1,96*2,1		4,11600				
		1,82*2,1		3,82200				
		1,5*2,1		3,15000				
		0,7*2,1		1,47000				
		1,2*2,1		2,52000				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		P02 :						
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
18	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	22,38000	126,00	2 819,88	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.006.03 :						
		1,96		1,96000				
		1,82		1,82000				
		1,5		1,50000				
		0,7		0,70000				
		1,2		1,20000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8		-0,80000				
		P02 :						
		3.006.03 :						
		8*2		16,00000				
19	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	114,80290	4,00	459,21	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**8 725,01**		
20	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
21	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	10,50000	39,00	409,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		5+2+3,5		10,50000				
22	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	7,00000	236,00	1 652,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		odpad :						
		5+2		7,00000				
23	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,50000	592,00	2 072,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		3,5		3,50000				
24	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
25	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	448,00	448,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
26	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	90,75500	2,00	181,51	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
27	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	757,00	2 649,50		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
28	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	10,50000	22,00	231,00		Vlastní
		odpad :						
		10,5		10,50000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**28 178,94**		
29	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	26,50000	60,00	1 590,00	800-721	RTS 21/ I
		Studená :						
		8+11,5		19,50000				
		Teplá :						
		5+2		7,00000				
30	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	30,50000	348,00	10 614,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Studená :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8+11,5+2		21,50000				
		Teplá :						
		5+2+2		9,00000				
31	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
32	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	21,50000	74,00	1 591,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		8+11,5+2		21,50000				
33	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	9,00000	97,00	873,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		5+2+2		9,00000				
34	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	245,94200	1,00	245,94	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
35	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	27,00	94,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
36	722231286R01	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
37	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
38	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30,50000	13,00	396,50		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Studená :						
		8+11,5+2		21,50000				
		Teplá :						
		5+2+2		9,00000				
39	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**33 821,03**		
40	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
41	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
42	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
43	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
45	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
46	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
47	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
48	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
49	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		3		3,00000				
50	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
51	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
52	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
53	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
54	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
55	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	335,38100	0,34	114,03	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
56	725534111R00a	Ohřívač elektr. průtokový příkon 5 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	2 815,00	2 815,00		Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		E06 :						
		1		1,00000				
57	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
58	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	2,00000	247,00	494,00		Vlastní
		B12 :						
		2		2,00000				
59	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	1,00000	279,00	279,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
60	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
61	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
62	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
63	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
64	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**781,26**		
65	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	2,00000	378,00	756,00	800-731	RTS 21/ I
		B12 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	6,42100	3,00	19,26	800-731	RTS 21/ I
67	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	2,00000	3,00	6,00		Vlastní
		B13 :						
		2		2,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**82 913,05**		
68	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	440,38100	8,00	3 523,05	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
69	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	93,40000	850,00	79 390,00		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
		P02 :						
		3.006.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**51 624,21**		
70	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	585,00	585,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
71	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		9		9,00000				
72	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
73	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	358,21200	1,00	358,21	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
74	D02a	Repase stávajících vnitřních dveří D02 800x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	6,00000	5 000,00	30 000,00		Vlastní
		D02 :						
		6		6,00000				
75	D02b	Repase stávajících vnitřních dveří D02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		2		2,00000				
76	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	168,00	168,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	D01	Repase vstupních dveří D01 800x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		1		1,00000				
78	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01	kus	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		O01 + B09 :						
		10		10,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**14 478,19**		
79	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,40000	44,00	237,60	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
80	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,40000	547,00	2 953,80	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
81	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,77000	50,00	1 088,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1*2		2,00000				
		1,35*2		2,70000				
		1,04*2		2,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*2		2,70000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,57		-0,57000				
		3.006.03 :						
		1,96*2		3,92000				
		1,82*2		3,64000				
		1,5*2		3,00000				
		0,7*2		1,40000				
		1,2*2		2,40000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
82	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,40000	10,00	54,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
83	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	132,74180	7,00	929,19	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
84	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	5,40000	50,00	270,00		Vlastní
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	5,40000	700,00	3 780,00		Vlastní
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
86	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	5,56200	50,00	278,10		Vlastní
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
		Koeficient : 0,03		0,16200				
87	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	5,40000	300,00	1 620,00		Vlastní
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7		1,70000				
		3.006.03 :						
		3,7		3,70000				
88	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	5,94000	550,00	3 267,00		Vlastní
		P02 :						
		3.006.02 :						
		1,7*1,1		1,87000				
		3.006.03 :						
		3,7*1,1		4,07000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**3 987,73**		
89	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	48,10000	82,00	3 944,20	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
90	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	43,53050	1,00	43,53	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**165 704,51**		
91	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	88,00000	20,00	1 760,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
92	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	45,12000	12,00	541,44	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75		2,75000				
		2,72		2,72000				
		9		9,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		3.006.05 :						
		4,55*2		9,10000				
		2,48*2		4,96000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,8*3		-2,40000				
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		3.006.06 :						
		4,69*2		9,38000				
		2,44*2		4,88000				
		(0,25*4)		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		3.006.07 :						
		1,99*2		3,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,05*2		4,10000				
		0,25*2		0,50000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
93	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	97,07000	69,00	6 697,83	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75		2,75000				
		2,72		2,72000				
		9		9,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		3.006.04 :						
		1,96*2		3,92000				
		0,92*2		1,84000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		3.006.05 :						
		4,55*2		9,10000				
		2,48*2		4,96000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,8*3		-2,40000				
		-0,95		-0,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7		-0,70000				
		3.006.06 :						
		4,69*2		9,38000				
		2,44*2		4,88000				
		(0,25*4)		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		3.006.07 :						
		1,99*2		3,98000				
		2,05*2		4,10000				
		0,25*2		0,50000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.08 :						
		4,09*2		8,18000				
		5,59*2		11,18000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.09 :						
		4,05*2		8,10000				
		4,57*2		9,14000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,05*2		8,10000				
		1,02*2		2,04000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
94	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	37,90000	87,00	3 297,30	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
95	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	88,00000	232,00	20 416,00	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
96	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,20000	270,00	1 674,00	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,7*2		1,40000				
		0,8*6		4,80000				
97	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 615,42970	1,00	1 615,43	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
98	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	88,00000	50,00	4 400,00		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
99	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	90,64000	50,00	4 532,00		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
		Koeficient : 0,03		2,64000				
100	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	88,00000	700,00	61 600,00		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
101	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	88,00000	300,00	26 400,00		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
102	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	99,98040	15,00	1 499,71	SPCM	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75		2,75000				
		2,72		2,72000				
		9		9,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		3.006.04 :						
		1,96*2		3,92000				
		0,92*2		1,84000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		3.006.05 :						
		4,55*2		9,10000				
		2,48*2		4,96000				
		0,25*2		0,50000				
		odečet :						
		-0,8*3		-2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		3.006.06 :						
		4,69*2		9,38000				
		2,44*2		4,88000				
		(0,25*4)		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		3.006.07 :						
		1,99*2		3,98000				
		2,05*2		4,10000				
		0,25*2		0,50000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.08 :						
		4,09*2		8,18000				
		5,59*2		11,18000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		3.006.09 :						
		4,05*2		8,10000				
		4,57*2		9,14000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.10 :						
		4,05*2		8,10000				
		1,02*2		2,04000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		1,96040				
103	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	90,64000	345,00	31 270,80		Vlastní
		P01 :						
		3.006.01 :						
		9,7		9,70000				
		3.006.04 :						
		2		2,00000				
		3.006.05 :						
		11,6		11,60000				
		3.006.06 :						
		11,9		11,90000				
		3.006.07 :						
		4,7		4,70000				
		3.006.08 :						
		23,7		23,70000				
		3.006.09 :						
		19,4		19,40000				
		3.006.10 :						
		5		5,00000				
		Koeficient : 0,03		2,64000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**29 265,92**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,62550	44,00	951,52	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		3.006.02 :						
		1*2,1		2,10000				
		1,35*2,1		2,83500				
		1,04*2,1		2,18400				
		1,35*2,1		2,83500				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*0,45		-0,25650				
		3.006.03 :						
		1,96*2,1		4,11600				
		1,82*2,1		3,82200				
		1,5*2,1		3,15000				
		0,7*2,1		1,47000				
		1,2*2,1		2,52000				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
105	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,62000	58,00	267,96	800-771	RTS 21/ I
		3.006.03 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		okno :						
		1,41*2		2,82000				
		0,8		0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	21,62550	545,00	11 785,90	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.006.02 :						
		1*2,1		2,10000				
		1,35*2,1		2,83500				
		1,04*2,1		2,18400				
		1,35*2,1		2,83500				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*0,45		-0,25650				
		3.006.03 :						
		1,96*2,1		4,11600				
		1,82*2,1		3,82200				
		1,5*2,1		3,15000				
		0,7*2,1		1,47000				
		1,2*2,1		2,52000				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
107	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	21,62550	8,00	173,00	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.006.02 :						
		1*2,1		2,10000				
		1,35*2,1		2,83500				
		1,04*2,1		2,18400				
		1,35*2,1		2,83500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*0,45		-0,25650				
		3.006.03 :						
		1,96*2,1		4,11600				
		1,82*2,1		3,82200				
		1,5*2,1		3,15000				
		0,7*2,1		1,47000				
		1,2*2,1		2,52000				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
108	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	310,45440	4,00	1 241,82	800-771	RTS 21/ I
109	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	21,77000	49,00	1 066,73		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		3.006.02 :						
		1*2		2,00000				
		1,35*2		2,70000				
		1,04*2		2,08000				
		1,35*2		2,70000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,57		-0,57000				
		3.006.03 :						
		1,96*2		3,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,82*2		3,64000				
		1,5*2		3,00000				
		0,7*2		1,40000				
		1,2*2		2,40000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
110	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	5,08200	100,00	508,20		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 4,62000		4,62000				
		Koeficient : 0,1		0,46200				
111	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	24,12870	550,00	13 270,79		Vlastní
		OB01 :						
		3.006.02 :						
		(1*2,1)*1,1		2,31000				
		(1,35*2,1)*1,1		3,11850				
		(1,04*2,1)*1,1		2,40240				
		(1,35*2,1)*1,1		3,11850				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*0,45		-0,25650				
		3.006.03 :						
		(1,96*2,1)*1,1		4,52760				
		(1,82*2,1)*1,1		4,20420				
		(1,5*2,1)*1,1		3,46500				
		(0,7*2,1)*1,1		1,61700				
		(1,2*2,1)*1,1		2,77200				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,1		-1,68000				
Díl: 783		**Nátěry**				**220,00**		
112	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,25000	16,00	20,00	800-783	RTS 21/ I
		B11 :						
		0,8*0,25		0,20000				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
113	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,25000	160,00	200,00	800-783	RTS 21/ I
		Nátěr vstupní zárubně						
		B11 :						
		0,8*0,25		0,20000				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
Díl: 784		**Malby**				**53 026,04**		
114	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	531,98980	30,00	15 959,69	800-784	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75*4		11,00000				
		2,72*4		10,88000				
		9*4		36,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*2,15		-1,22550				
		3.006.02 :						
		1*4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*4		5,40000				
		1,04*4		4,16000				
		1,35*4		5,40000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*1,37		-0,78090				
		3.006.03 :						
		1,96*2		3,92000				
		1,82*2		3,64000				
		1,5*2		3,00000				
		0,7*2		1,40000				
		1,2*2		2,40000				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,87*2,07		-1,80090				
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2		7,36000				
		(1,96*4)*2		15,68000				
		0,25*4		1,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2		36,40000				
		(2,48*4)*2		19,84000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2		37,52000				
		(2,44*4)*2		19,52000				
		(0,25*4)*4		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2		0,53500				
		(2,07*0,25)*4		2,07000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2		15,92000				
		(2,05*4)*2		16,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,25*4)*2		2,00000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2		44,72000				
		(4,09*4)*2		32,72000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-1,85*1,86		-3,44100				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(4,57*4)*2		36,56000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,85*1,86		-3,44100				
		3.006.10 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(1,02*4)*2		8,16000				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		nadpraží :						
		0,95*0,5		0,47500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		stropy :						
		93,4		93,40000				
115	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	525,86400	18,00	9 465,55	800-784	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75*4		11,00000				
		2,72*4		10,88000				
		9*4		36,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*2,15		-1,22550				
		3.006.02 :						
		1*1,9		1,90000				
		1,35*1,9		2,56500				
		1,04*1,9		1,97600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,35*1,9		2,56500				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*0,92		-0,52440				
		3.006.03 :						
		1,96*1,9		3,72400				
		1,82*1,9		3,45800				
		1,5*1,9		2,85000				
		0,7*1,9		1,33000				
		1,2*1,9		2,28000				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,87*0,76		-0,66120				
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2		7,36000				
		(1,96*4)*2		15,68000				
		0,25*4		1,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,7*2,1		-1,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2		36,40000				
		(2,48*4)*2		19,84000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2		37,52000				
		(2,44*4)*2		19,52000				
		(0,25*4)*4		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2		0,53500				
		(2,07*0,25)*4		2,07000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2		15,92000				
		(2,05*4)*2		16,40000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2		44,72000				
		(4,09*4)*2		32,72000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-1,85*1,86		-3,44100				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(4,57*4)*2		36,56000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,85*1,86		-3,44100				
		3.006.10 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(1,02*4)*2		8,16000				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*0,5		0,47500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		strop :						
		93,4		93,40000				
116	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	525,86400	50,00	26 293,20	800-784	RTS 21/ I
		B06 :						
		3.006.01 :						
		2,75*4		11,00000				
		2,72*4		10,88000				
		9*4		36,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,57*2,15		-1,22550				
		3.006.02 :						
		1*1,9		1,90000				
		1,35*1,9		2,56500				
		1,04*1,9		1,97600				
		1,35*1,9		2,56500				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,57*0,92		-0,52440				
		3.006.03 :						
		1,96*1,9		3,72400				
		1,82*1,9		3,45800				
		1,5*1,9		2,85000				
		0,7*1,9		1,33000				
		1,2*1,9		2,28000				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,87*0,76		-0,66120				
		3.006.04 :						
		(0,92*4)*2		7,36000				
		(1,96*4)*2		15,68000				
		0,25*4		1,00000				
		ostění a nadpraží :						
		0,57*0,25		0,14250				
		(1,37*0,25)*2		0,68500				
		odečet :						
		-0,57*1,37		-0,78090				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		3.006.05 :						
		(4,55*4)*2		36,40000				
		(2,48*4)*2		19,84000				
		(0,25*4)*2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		3.006.06 :						
		(4,69*4)*2		37,52000				
		(2,44*4)*2		19,52000				
		(0,25*4)*4		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,07*0,25)*2		0,53500				
		(2,07*0,25)*4		2,07000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		3.006.07 :						
		(1,99*4)*2		15,92000				
		(2,05*4)*2		16,40000				
		(0,25*4)*2		2,00000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,07*0,25)*2		1,03500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.006.08 :						
		(5,59*4)*2		44,72000				
		(4,09*4)*2		32,72000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		ostění a nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-1,85*1,86		-3,44100				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		3.006.09 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(4,57*4)*2		36,56000				
		(0,5*4)*2		4,00000				
		nadpraží :						
		1,85*0,5		0,92500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-1,85*1,86		-3,44100				
		3.006.10 :						
		(4,05*4)*2		32,40000				
		(1,02*4)*2		8,16000				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		nadpraží :						
		0,95*0,5		0,47500				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		strop :						
		93,4		93,40000				
117	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	93,40000	14,00	1 307,60	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		93,4		93,40000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**16 634,13**		
118	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,03868	610,00	4 293,59	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,03868		7,03868				
119	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,03868	291,00	2 048,26	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,03868		7,03868				
120	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,03868	203,00	1 428,85	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		7,03868		7,03868				
121	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,03868	17,00	119,66	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,03868		7,03868				
122	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,45897	1 238,00	6 758,20	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,03868		7,03868				
		odečet :						
		-1,53820		-1,53820				
		-0,04151		-0,04151				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,53820	1 238,00	1 904,29	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,33654		1,33654				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,14800		0,14800				
124	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,04151	1 958,00	81,28	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,03790		0,03790				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,00361		0,00361				

	Celkem	**589 425,89**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**9 863,04**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 860,80**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	22,00000	14,30	314,60		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	48,00000	18,90	907,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	30,00000	21,30	639,00		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**29 469,36**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	22,00000	221,00	4 862,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	48,00000	284,00	13 632,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	30,00000	328,00	9 840,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08800	970,00	85,36	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**30 953,71**		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	125,00	875,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060070-60-10	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00		Vlastní
33	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
34	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
35	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
36	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
37	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	100,00	800,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,24300	970,00	235,71	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**104 296,41**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**27 038,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	13,00000	40,00	520,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	29,00000	25,00	725,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	140,00	3 780,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	27,00	108,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	32,00	1 152,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	6,00	204,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	32,00000	15,00	480,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	32,00000	6,00	192,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**65 138,00**		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	60,00	360,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	110,00	2 970,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	42,00000	60,00	2 520,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	30,00	1 080,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	32,00000	25,00	800,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	32,00000	34,00	1 088,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	68,00000	47,00	3 196,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	132,00000	50,00	6 600,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	28,00000	66,00	1 848,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	320,00000	60,00	19 200,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	78,00000	12,00	936,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**26 850,00**		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Celkem	**133 386,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	30	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**500,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 500,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 673,81
PSV			581 548,49
MON			133 386,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			**831 608,30**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**831 608,30** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**831608,30** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
30	**Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno**	**831 608,30**	**0,00**		**831 608,30**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno	589 425,89	0,00		589 425,89	71
02	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vytápění	104 296,41	0,00		104 296,41	13
03	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - elektro	133 386,00	0,00		133 386,00	16
04	Modernizace bytu byt č. 6, Kounicova 5, Brno - vedlejší	4 500,00	0,00		4 500,00	1
Celkem za stavbu					831 608,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 426,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 513,27	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 394,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 597,80	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 724,20	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 383,46	1
711	Izolace proti vodě	PSV			10 494,45	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 860,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 725,01	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 178,94	3
725	Zařizovací předměty	PSV			33 821,03	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			781,26	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 469,36	4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 063,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			30 953,71	4
763	Dřevostavby	PSV			82 913,05	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			51 624,21	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 478,19	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 987,73	0
776	Podlahy povlakové	PSV			165 704,51	20
781	Obklady keramické	PSV			29 265,92	4
783	Nátěry	PSV			220,00	0
784	Malby	PSV			53 026,04	6
M21	Elektromontáže - materiál	MON			27 038,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			65 138,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 634,13	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1

Cena celkem					831 608,30	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			84 114,73
PSV			464 800,95
MON			116 452,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 990,00
Celkem			**679 357,68**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**679 357,68** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**679357,68** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
33	**Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno**	**679 357,68**	**0,00**		**679 357,68**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno	481 328,14	0,00		481 328,14	71
02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno -	77 077,54	0,00		77 077,54	11
03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno -	116 452,00	0,00		116 452,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno -	4 500,00	0,00		4 500,00	1
Celkem za stavbu					679 357,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 476,78	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 778,83	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			9 650,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 627,70	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 279,60	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 672,11	1
711	Izolace proti vodě	PSV			12 954,71	2
713	Izolace tepelné	PSV			922,70	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 400,27	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 196,32	4
723	Vnitřní plynovod	PSV			1 971,35	0
725	Zařizovací předměty	PSV			26 290,87	4

726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	1
728	Vzduchotechnika	PSV			2 008,60	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			14 446,74	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			8 506,58	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			21 262,02	3
763	Dřevostavby	PSV			68 176,90	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			21 850,58	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			30 144,50	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 960,87	1
776	Podlahy povlakové	PSV			124 355,84	18
781	Obklady keramické	PSV			25 106,78	4
784	Malby	PSV			35 114,08	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			21 282,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			54 960,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	1
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	2
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 629,51	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			9 990,00	1
Cena celkem					679 357,68	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 476,78**		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		3.009.05 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,57500	675,00	1 063,13		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		3.009.05 :						
		1,05*1,5		1,57500				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**29 778,83**		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	12,77600	42,00	536,59	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,25*2,5)*2		6,25000				
		(1,3*2,51)*2		6,52600				
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	76,80000	76,00	5 836,80	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		stropy :						
		76,8		76,80000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	314,90440	51,00	16 060,12	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.01 :						
		14,34*3,6		51,62400				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.02 :						
		1,81*3,6		6,51600				
		(2,99*3,6)*2		21,52800				
		odečet :						
		-4*0,5		-2,00000				
		3.009.03 :						
		(5,85*3,6)*2		42,12000				
		(5,38*3,6)*2		38,73600				
		ostění a nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		(2,51*0,4)*4		4,01600				
		odečet :						
		-(1,03*2,51)*2		-5,17060				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.04 :						
		(5,52*3,6)*2		39,74400				
		(5,45*3,6)*2		39,24000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2		1,00000				
		(2,5*0,4)*2		2,00000				
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.05 :						
		2,54*1,6		4,06400				
		1,65*1,6		2,64000				
		3,27*1,6		5,23200				
		2*1,6		3,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	19,12000	126,00	2 409,12	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		B01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		4*0,5		2,00000				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	5,70000	866,00	4 936,20	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		8*0,3		2,40000				
		Teplá :						
		10*0,15		1,50000				
		Studená :						
		12*0,15		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**9 650,20**		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	79,10000	122,00	9 650,20	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		79,1		79,10000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**13 627,70**		
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	79,10000	107,00	8 463,70	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		79,1		79,10000				
10	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	158,20000	20,00	3 164,00		Vlastní
		Celkem :						
		79,1*2		158,20000				
11	B03	Demontáž stavajícícho nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**9 279,60**		
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,20000	38,00	273,60	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		4,9		4,90000				
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	15,00	45,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		3		3,00000				
14	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	27,00	27,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B11 :						
		1		1,00000				
15	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	30,00000	235,00	7 050,00	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		8		8,00000				
		Teplá :						
		10		10,00000				
		Studená :						
		12		12,00000				
16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	18,84000	100,00	1 884,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*1,5		3,81000				
		1,65*1,5		2,47500				
		3,27*1,5		4,90500				
		2*1,5		3,00000				
		odečet :						
		-0,9*1,5		-1,35000				
		3.00902 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4*1,5		6,00000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 672,11**		
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,60306	1 015,00	4 672,11	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		4,603059		4,60306				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**12 954,71**		
18	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	22,02000	422,00	9 292,44	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		P02 :						
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
19	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	24,56000	126,00	3 094,56	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54		2,54000				
		1,65		1,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,27		3,27000				
		2		2,00000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		P02 :						
		3.009.05 :						
		8*2		16,00000				
20	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	141,92630	4,00	567,71	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**8 400,27**		
21	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
22	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	10,00000	39,00	390,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		8+2		10,00000				
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	9,50000	236,00	2 242,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		9,5		9,50000				
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,50000	592,00	1 480,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpad :						
		2,5		2,50000				
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	90,88250	2,00	181,77	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
28	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
29	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	12,00000	22,00	264,00		Vlastní
		odpad :						
		9,5+2,5		12,00000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**28 196,32**		
30	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	24,00000	60,00	1 440,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		12		12,00000				
		Studená :						
		12		12,00000				
31	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	30,50000	348,00	10 614,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		14		14,00000				
		Studená :						
		16,5		16,50000				
32	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
33	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	16,50000	74,00	1 221,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		16,5		16,50000				
34	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	14,00000	97,00	1 358,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		14		14,00000				
35	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	245,57450	1,00	245,57	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
36	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		1		1,00000				
38	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
39	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30,50000	14,50	442,25		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		14		14,00000				
		Studená :						
		16,5		16,50000				
40	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
Díl: 723		**Vnitřní plynovod**				**1 971,35**		
41	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	50,00000	39,00	1 950,00	800-721	RTS 21/ I
		Odhad :						
		50		50,00000				
42	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m	%	21,35000	1,00	21,35	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**26 290,87**		
43	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
45	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
46	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
49	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
50	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
51	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
52	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
53	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
54	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
55	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	287,84000	0,34	97,87	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
56	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
57	725980113R00X	revizní pro vodoměr	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
59	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
60	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
61	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
62	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**2 008,60**		
63	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	15,93000	0,54	8,60	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
64	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		VZT01 :						
		1		1,00000				
65	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		VZT01 :						
		1		1,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**68 176,90**		
66	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	362,11200	8,00	2 896,90	800-763	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
67	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	76,80000	850,00	65 280,00		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**21 850,58**		
68	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	44,00	132,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		3		3,00000				
69	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	61,00	61,00	800-766	RTS 21/ I
		B11 :						
		1		1,00000				
70	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
71	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	238,95000	1,35	322,58	800-766	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
72	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 900x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		1		1,00000				
73	T03	Repase stávajících vnitřních dveř T03 1250x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		1+1		2,00000				
74	61187191R	práh dub; š = 150 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	378,00	378,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
75	T01	Repase vstupních dveří T01 1250x2500mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
76	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		B08 + O01 :						
		4		4,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 150,00**		
77	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
78	Z01	Repase zábradí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z01 :						
		2.004.04 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**30 144,50**		
79	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,60000	44,00	554,40	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
80	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	9,60000	122,00	1 171,20	800-771	RTS 21/ I
		P20 :						
		2,99*2		5,98000				
		1,81*2		3,62000				
81	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	114,00	114,00	800-771	RTS 21/ I
		3.009.06 :						
		0,5		0,50000				
		3.009.07 :						
		0,5		0,50000				
82	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,60000	547,00	6 892,20	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
83	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	17,35000	50,00	867,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		3.009.02 :						
		1,81		1,81000				
		2,99*2		5,98000				
		3.009.05 :						
		2,54		2,54000				
		1,65		1,65000				
		3,27		3,27000				
		2		2,00000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		3.009.06 :						
		0,5		0,50000				
		3.009.07 :						
		0,5		0,50000				
84	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	12,60000	10,00	126,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
85	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	269,76050	7,00	1 888,32	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
86	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	10,30000	30,00	309,00		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
87	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	10,30000	700,00	7 210,00		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
88	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	10,60900	50,00	530,45		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,9		4,90000				
		Koeficient : 0,03		0,30900				
89	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	10,30000	300,00	3 090,00		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.05 :						
		4,9		4,90000				
90	597623141RX	Dlaždice keramické 30x30 výběr dle investora např. RAKO	m2	11,33000	550,00	6 231,50		Vlastní
		P02 :						
		3.009.02 :						
		5,4*1,1		5,94000				
		3.009.05 :						
		4,9*1,1		5,39000				
91	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,30000	442,00	1 016,60	SPCM	RTS 21/ I
		3.009.06 :						
		0,9		0,90000				
		3.009.07 :						
		1,4		1,40000				
92	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	3,33333	43,00	143,33		Vlastní
		3.009.06 :						
		0,5/0,3		1,66667				
		3.009.07 :						
		0,5/0,3		1,66667				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**5 960,87**		
93	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	71,90000	82,00	5 895,80	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.02 :						
		5,4		5,40000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
94	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	65,06950	1,00	65,07	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**124 355,84**		
95	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	66,50000	20,00	1 330,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
96	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	47,28000	69,00	3 262,32	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.009.01 :						
		14,34		14,34000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		-0,9		-0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.009.03 :						
		5,38*2		10,76000				
		5,85*2		11,70000				
		odečet :						
		-1,81		-1,81000				
		-1,25*2		-2,50000				
		3.009.04 :						
		5,45*2		10,90000				
		5,52*2		11,04000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
97	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	66,50000	323,00	21 479,50	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
98	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,40000	270,00	918,00	800-775	RTS 21/ I
		Celkem :						
		1,25*2		2,50000				
		0,9		0,90000				
99	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 160,60950	1,00	1 160,61	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
100	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	66,50000	30,00	1 995,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
101	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	68,49500	50,00	3 424,75		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
		Koeficient : 0,03		1,99500				
102	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	66,50000	700,00	46 550,00		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
103	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	66,50000	300,00	19 950,00		Vlastní
		P01 :						
		3.009.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
104	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	48,22560	15,00	723,38	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.009.01 :						
		14,34		14,34000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		-0,9		-0,90000				
		3.009.03 :						
		5,38*2		10,76000				
		5,85*2		11,70000				
		odečet :						
		-1,81		-1,81000				
		-1,25*2		-2,50000				
		3.009.04 :						
		5,45*2		10,90000				
		5,52*2		11,04000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		Koeficient : 0,02		0,94560				
105	28410245R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	68,49500	344,00	23 562,28	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		3.009.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,8		9,80000				
		3.009.03 :						
		26,5		26,50000				
		3.009.04 :						
		30,2		30,20000				
		Koeficient : 0,03		1,99500				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**25 106,78**		
106	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	19,12000	44,00	841,28	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		4*0,5		2,00000				
107	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	2,00000	58,00	116,00	800-771	RTS 21/ I
		3.009.05 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		3.009.02 :						
		kuchyň :						
		0,5*2		1,00000				
108	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	19,12000	545,00	10 420,40	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		4*0,5		2,00000				
109	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	19,12000	8,00	152,96	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54*2		5,08000				
		1,65*2		3,30000				
		3,27*2		6,54000				
		2*2		4,00000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		4*0,5		2,00000				
110	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	266,95530	4,00	1 067,82	800-771	RTS 21/ I
111	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	12,56000	49,50	621,72		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		2,54		2,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,65		1,65000				
		3,27		3,27000				
		2		2,00000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		3.00902 :						
		4		4,00000				
112	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	2,20000	100,00	220,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 2,00000		2,00000				
		Koeficient : 0,1		0,20000				
113	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	21,21200	550,00	11 666,60		Vlastní
		OB01 :						
		3.009.05 :						
		(2,54*2)*1,1		5,58800				
		(1,65*2)*1,1		3,63000				
		(3,27*2)*1,1		7,19400				
		(2*2)*1,1		4,40000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		3.00902 :						
		(4*0,5)*1,1		2,20000				
Díl: 784		**Malby**				**35 114,08**		
114	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	315,63440	40,00	12 625,38	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.009.01 :						
		14,34*3,6		51,62400				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.02 :						
		1,81*3,6		6,51600				
		(2,99*3,6)*2		21,52800				
		odečet :						
		-4*1,5		-6,00000				
		3.009.03 :						
		(5,85*3,6)*2		42,12000				
		(5,38*3,6)*2		38,73600				
		ostění a nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		(2,51*0,4)*4		4,01600				
		odečet :						
		-(1,03*2,51)*2		-5,17060				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.04 :						
		(5,52*3,6)*2		39,74400				
		(5,45*3,6)*2		39,24000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2		1,00000				
		(2,5*0,4)*2		2,00000				
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		3.009.05 :						
		2,54*2,1		5,33400				
		1,65*2,1		3,46500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,27*2,1		6,86700				
		2*2,1		4,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
115	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	314,90440	18,00	5 668,28	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.009.01 :						
		14,34*3,6		51,62400				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.02 :						
		1,81*3,6		6,51600				
		(2,99*3,6)*2		21,52800				
		odečet :						
		-4*0,5		-2,00000				
		3.009.03 :						
		(5,85*3,6)*2		42,12000				
		(5,38*3,6)*2		38,73600				
		ostění a nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		(2,51*0,4)*4		4,01600				
		odečet :						
		-(1,03*2,51)*2		-5,17060				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.04 :						
		(5,52*3,6)*2		39,74400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,45*3,6)*2		39,24000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2		1,00000				
		(2,5*0,4)*2		2,00000				
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		3.009.05 :						
		2,54*1,6		4,06400				
		1,65*1,6		2,64000				
		3,27*1,6		5,23200				
		2*1,6		3,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
116	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	314,90440	50,00	15 745,22	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		3.009.01 :						
		14,34*3,6		51,62400				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.02 :						
		1,81*3,6		6,51600				
		(2,99*3,6)*2		21,52800				
		odečet :						
		-4*0,5		-2,00000				
		3.009.03 :						
		(5,85*3,6)*2		42,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,38*3,6)*2		38,73600				
		ostění a nadpraží :						
		(1,3*0,4)*2		1,04000				
		(2,51*0,4)*4		4,01600				
		odečet :						
		-(1,03*2,51)*2		-5,17060				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		3.009.04 :						
		(5,52*3,6)*2		39,74400				
		(5,45*3,6)*2		39,24000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,25*0,4)*2		1,00000				
		(2,5*0,4)*2		2,00000				
		odečet :						
		-(1,25*2,5)*3		-9,37500				
		3.009.05 :						
		2,54*1,6		4,06400				
		1,65*1,6		2,64000				
		3,27*1,6		5,23200				
		2*1,6		3,20000				
		stropy :						
		76,8		76,80000				
117	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	76,80000	14,00	1 075,20	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		79,1-0,9-1,4		76,80000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**14 629,51**		
118	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,20157	610,00	3 782,96	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		6,20157		6,20157				
119	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,20157	291,00	1 804,66	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,20157		6,20157				
120	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,20157	203,00	1 258,92	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		6,20157		6,20157				
121	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,20157	17,00	105,43	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,20157		6,20157				
122	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,72279	1 238,00	5 846,81	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,20157		6,20157				
		odečet :						
		-1,47878		-1,47878				
123	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,47878	1 238,00	1 830,73	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,28112		1,28112				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,14400		0,14400				

Celkem	**481 328,14**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 490,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 490,00	9 490,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**8 306,58**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	3,00000	168,00	504,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00800	822,00	6,58	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**922,70**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	28,00000	14,30	400,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	22,00000	18,90	415,80		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**14 446,74**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	28,00000	221,00	6 188,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	22,00000	284,00	6 248,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	55,00000	6,00	330,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,04200	970,00	40,74	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**21 262,02**		
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
31	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
32	735152599	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
33	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
34	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
35	735164306	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.600	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
36	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
37	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
38	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,16600	970,00	161,02	800-731	RTS 21/ I

Celkem	**77 077,54**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**21 282,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	2,00000	620,00	1 240,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	7,00000	25,00	175,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	16,00000	25,00	400,00		Vlastní
10	10	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
11	11	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
12	12	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	22,00000	140,00	3 080,00		Vlastní
13	13	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
14	14	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
15	15	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
16	16	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
17	17	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
18	18	Krabice KU 68/2 1901	ks	30,00000	6,00	180,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
21	21	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
22	22	Krabice KR 97/5	ks	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
23	23	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
25	25	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	64,00000	17,00	1 088,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	132,00000	17,00	2 244,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	212,00000	23,00	4 876,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	32,00	1 216,00		Vlastní
31	31	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	6,00	156,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	15,00	540,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	12,00000	10,00	120,00		Vlastní
34	34	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
35	35	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**54 960,00**		
37	41	Montáž svítidla	kus	2,00000	130,00	260,00		Vlastní
38	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	7,00000	25,00	175,00		Vlastní
39	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
40	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
41	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
42	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
43	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	22,00000	110,00	2 420,00		Vlastní
44	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
45	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
46	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
47	47	Krabice KU 68/2 1901	ks	30,00000	60,00	1 800,00		Vlastní
48	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
49	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
50	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
51	55	Krabice KR 97/5	ks	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
52	56	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
54	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	64,00000	29,00	1 856,00		Vlastní
55	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	132,00000	29,00	3 828,00		Vlastní
56	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	212,00000	29,00	6 148,00		Vlastní
57	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
58	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
59	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	30,00	1 140,00		Vlastní
60	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	25,00	650,00		Vlastní
61	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	25,00	900,00		Vlastní
62	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
63	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
64	68	Trubka PVC 1420	m	24,00000	34,00	816,00		Vlastní
65	69	Trubka PVC 1440	m	2,00000	39,00	78,00		Vlastní
66	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	49,00000	47,00	2 303,00		Vlastní
67	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
68	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	120,00000	50,00	6 000,00		Vlastní
69	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	24,00000	66,00	1 584,00		Vlastní
70	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	288,00000	60,00	17 280,00		Vlastní
71	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
72	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
73	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
74	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
75	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	72,00000	12,00	864,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
76	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
77	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
78	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
80	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
81	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
82	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
83	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
84	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
85	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
86	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
87	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
88	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
89	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
90	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**25 850,00**		
91	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
92	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
93	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
94	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
95	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem	**116 452,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	33	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 3, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**500,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 500,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			104 701,02
PSV			622 566,16
MON			142 200,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			9 790,00
Celkem			**884 257,18**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**884 257,18** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**884257,18** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
32	**Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno**	**884 257,18**	**0,00**		**884 257,18**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno	649 165,04	0,00		649 165,04	73
02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno -	87 592,14	0,00		87 592,14	10
03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno -	142 200,00	0,00		142 200,00	16
04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno -	5 300,00	0,00		5 300,00	1
Celkem za stavbu					884 257,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 405,90	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 161,26	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 431,80	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			20 140,60	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 812,86	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 451,75	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 376,34	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 372,10	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 773,22	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 333,38	3
725	Zařizovací předměty	PSV			30 989,16	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 431,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			8 559,55	1
731	Kotelny	PSV			1 680,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 343,79	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			21 682,08	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 025,40	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			23 573,06	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			640,61	0
763	Dřevostavby	PSV			62 575,38	7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			53 407,61	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			35 562,10	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 400,27	1
776	Podlahy povlakové	PSV			194 631,09	22
781	Obklady keramické	PSV			34 705,67	4
784	Malby	PSV			54 904,11	6
M21	Elektromontáže - materiál	MON			28 848,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			72 142,00	8
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 296,85	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 790,00	1
Cena celkem					884 257,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 405,90**		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		6.009.06 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,47000	675,00	992,25		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		6.009.04 :						
		0,98*1,5		1,47000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**34 161,26**		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	13,40550	42,00	563,03	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,3*2,4)		3,12000				
		(1,25*2,37)		2,96250				
		(1,3*2,3)		2,99000				
		(1,1*2)		2,20000				
		(0,9*2,37)		2,13300				
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	101,90000	76,00	7 744,40	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stropy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		109,8-3,7-4,2		101,90000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	344,45490	51,00	17 567,20	801-4	RTS 21/ I
		6.009.01 :						
		(3,505*3,74)*2		26,21740				
		(4,75*3,74)*2		35,53000				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-(0,8*2,06)*2		-3,29600				
		-1,25*2,48		-3,10000				
		-0,9*2,17		-1,95300				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.02 :						
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		(3,72*3,74)*2		27,82560				
		(1,59*3,74)*2		11,89320				
		ostění a nadpraží :						
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,4*0,25)*2		1,20000				
		odečet :						
		-1,3*2,4		-3,12000				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.03 :						
		(4,49*3,74)*2		33,58520				
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		ostění a nadpraží :						
		1,25*0,25		0,31250				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,3*0,25)*2		1,15000				
		6.009.04 :						
		(0,98*1,64)*2		3,21440				
		(1,63*1,64)*2		5,34640				
		odečet :						
		-0,9*0,47		-0,42300				
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2		6,61980				
		(1,91*3,74)*2		14,28680				
		6.009.06 :						
		(2,82*1,64)*2		9,24960				
		(2,385*1,64)*2		7,82280				
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2		37,77400				
		(2,98*3,74)*2		22,29040				
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		odečet :						
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-0,9*2,37		-2,13300				
		-0,8*2,09		-1,67200				
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2		13,68840				
		(3,53*3,74)*2		26,40440				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,25		0,27500				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	26,55500	126,00	3 345,93	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2		10,01700				
		(2,82*2,1)*2		11,84400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	6,45000	766,00	4 940,70	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		(2+5+2,5)*0,3		2,85000				
		Teplá :						
		(9+3)*0,15		1,80000				
		Studená :						
		(9+3)*0,15		1,80000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**12 431,80**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	101,90000	122,00	12 431,80	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		15,4+26,9+28+1,7+1,8+5,8+15,4+6,9		101,90000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**20 140,60**		
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	109,80000	107,00	11 748,60	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		109,8		109,80000				
10	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	219,60000	20,00	4 392,00		Vlastní
		Celkem :						
		109,8*2		219,60000				
11	B03	Demontáž stavajícícho nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
12	B09a	Provedení kontroly zábradlí - v případě havarijního stavu opravit	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B09 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**10 812,86**		
13	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,20000	38,00	653,60	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
		6.009.09 :						
		3,7		3,70000				
		6.009.10 :						
		4,2		4,20000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	15,00	75,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D02 :						
		5		5,00000				
15	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	3,00000	27,00	81,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		D02 :						
		3		3,00000				
16	971038351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	188,00	376,00	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		VZT01 :						
		2		2,00000				
17	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	33,50000	235,00	7 872,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		(2+5+2,5)		9,50000				
		Teplá :						
		(9+3)		12,00000				
		Studená :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(9+3)		12,00000				
18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	17,54760	100,00	1 754,76	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*1,13)*2		2,21480				
		(0,98*1,13)*2		2,21480				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		(2,385*1,6)*2		7,63200				
		(2,82*1,6)*2		9,02400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 451,75**		
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,37118	1 015,00	5 451,75	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,37118		5,37118				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**15 376,34**		
20	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	26,01300	442,00	11 497,75	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		P02 :						
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OB01 :						
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2		10,01700				
		(2,82*2,1)*2		11,84400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
21	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	25,61000	126,00	3 226,86	800-711	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.009.06 :						
		8*2		16,00000				
		OB01 :						
		6.009.06 :						
		(2,385*2)		4,77000				
		(2,82*2)		5,64000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
22	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	162,93150	4,00	651,73	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**7 773,22**		
23	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
24	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	2,85000	39,00	111,15	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		(2+5+2,5)*0,3		2,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	7,00000	236,00	1 652,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		7		7,00000				
26	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	592,00	1 776,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		3		3,00000				
27	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
28	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
29	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	84,03730	2,00	168,07	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
30	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	757,00	2 649,50		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
31	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	10,00000	22,00	220,00		Vlastní
		Odpad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10		10,00000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**27 333,38**		
32	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	24,00000	60,00	1 440,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		(9+3)		12,00000				
		Studená :						
		(9+3)		12,00000				
33	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	24,00000	348,00	8 352,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		(9+3)		12,00000				
		Studená :						
		(9+3)		12,00000				
34	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
35	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	12,00000	74,00	888,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		(9+3)		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	12,00000	97,00	1 164,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		(9+3)		12,00000				
37	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	213,88200	1,00	213,88	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
38	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
39	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		1		1,00000				
40	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
41	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	24,00000	100,00	2 400,00		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		(9+3)		12,00000				
		Studená :						
		(9+3)		12,00000				
42	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**30 989,16**		
43	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
44	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
45	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
46	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
49	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
50	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
51	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
52	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		3		3,00000				
53	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
54	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
55	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
56	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
57	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
58	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	318,11100	0,34	108,16	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
59	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
60	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
61	725980113R00X	Dvířka revizní pro vodoměr300x300	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
62	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
63	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
64	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 431,74**		
65	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**8 559,55**		
67	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	71,75500	0,54	38,75	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
68	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	10,10000	200,00	2 020,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2,6+7,5		10,10000				
69	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
70	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
71	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	10,10000	208,00	2 100,80	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		2,6+7,5		10,10000				
Díl: 731		**Kotelny**				**1 680,00**		
72	731100801R00	Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, tři články	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00	800-731	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**2 343,79**		
73	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B12 :						
		6		6,00000				
74	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	19,26300	3,00	57,79	800-731	RTS 21/ I
75	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní
		B13 :						
		6		6,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**640,61**		
76	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	15,40000	39,00	600,60	800-762	RTS 21/ I
		B06 :						
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
77	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	6,66820	6,00	40,01	800-762	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 763		**Dřevostavby**				**62 575,38**		
78	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	332,36040	8,00	2 658,88	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
79	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	70,49000	850,00	59 916,50		Vlastní
		P01 :						
		6.009.01 :						
		3,505*2		7,01000				
		4,75*2		9,50000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,25*3		-3,75000				
		-0,9*2		-1,80000				
		6.009.02 :						
		3,72*2		7,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,1*2		12,20000				
		1,59*2		3,18000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		6.009.03 :						
		4,49*2		8,98000				
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		6.009.07 :						
		5,05*2		10,10000				
		2,98*2		5,96000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8		-0,80000				
		6.009.08 :						
		1,83*2		3,66000				
		3,53*2		7,06000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**53 407,61**		
80	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	44,00	176,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		4		4,00000				
81	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,00000	61,00	244,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4		4,00000				
82	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
83	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	452,61200	1,00	452,61	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
84	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		3		3,00000				
85	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2180 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		1		1,00000				
86	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 1150x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	6 000,00	18 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		3		3,00000				
87	61187198RX	Prah dubový délka 150 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	378,00	378,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
88	T01	Repase vstupních dveří T01 1500x2500mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
89	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		O01 :						
		4		4,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**4 150,00**		
90	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
91	Z01	Repase zábradí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
		Z01 :						
		2.004.04 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**35 562,10**		
92	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,30000	44,00	409,20	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
93	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	9,30000	122,00	1 134,60	800-771	RTS 21/ I
94	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	6,70000	114,00	763,80	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.009.09 :						
		3,2		3,20000				
		6.009.10 :						
		3,5		3,50000				
95	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,20000	547,00	9 408,40	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
		6.009.09 :						
		3,7		3,70000				
		6.009.10 :						
		4,2		4,20000				
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,33000	50,00	966,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2)		1,96000				
		(0,98*2)		1,96000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2)		4,77000				
		(2,82*2)		5,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.009.09 :						
		3,2		3,20000				
		6.009.10 :						
		3,5		3,50000				
97	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	17,20000	10,00	172,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
		6.009.09 :						
		3,7		3,70000				
		6.009.10 :						
		4,2		4,20000				
98	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	342,23370	7,00	2 395,64	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
99	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	9,30000	30,00	279,00		Vlastní
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,8		5,80000				
100	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	9,30000	700,00	6 510,00		Vlastní
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
101	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	9,57900	50,00	478,95		Vlastní
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				
		Koeficient : 0,03		0,27900				
102	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	9,30000	300,00	2 790,00		Vlastní
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7		1,70000				
		6.009.05 :						
		1,8		1,80000				
		6.009.06 :						
		5,8		5,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	8,69000	422,00	3 667,18	SPCM	RTS 21/ I
		6.009.09 :						
		3,7		3,70000				
		6.009.10 :						
		4,2		4,20000				
		Koeficient : 0,1		0,79000				
104	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	22,33333	43,00	960,33		Vlastní
		6.009.09 :						
		3,2/0,3		10,66667				
		6.009.10 :						
		3,5/0,3		11,66667				
105	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	10,23000	550,00	5 626,50		Vlastní
		P02 :						
		6.009.04 :						
		1,7*1,1		1,87000				
		6.009.05 :						
		1,8*1,1		1,98000				
		6.009.06 :						
		5,8*1,1		6,38000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**6 400,27**		
106	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	77,20000	82,00	6 330,40	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		28		28,00000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
107	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	69,86600	1,00	69,87	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**194 631,09**		
108	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	92,60000	20,00	1 852,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
109	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	70,49000	69,00	4 863,81	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		6.009.01 :						
		3,505*2		7,01000				
		4,75*2		9,50000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,25*3		-3,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2		-1,80000				
		6.009.02 :						
		3,72*2		7,44000				
		6,1*2		12,20000				
		1,59*2		3,18000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		6.009.03 :						
		4,49*2		8,98000				
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		6.009.07 :						
		5,05*2		10,10000				
		2,98*2		5,96000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8		-0,80000				
		6.009.08 :						
		1,83*2		3,66000				
		3,53*2		7,06000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
110	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	92,60000	232,00	21 483,20	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
111	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	7,95000	270,00	2 146,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		1,25*3		3,75000				
		0,9*2		1,80000				
		0,8*3		2,40000				
112	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 630,97820	1,00	1 630,98	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
113	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	92,60000	20,00	1 852,00		Vlastní
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	95,37800	50,00	4 768,90		Vlastní
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
		Koeficient : 0,03		2,77800				
115	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	92,60000	700,00	64 820,00		Vlastní
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
116	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	92,60000	300,00	27 780,00		Vlastní
		P01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				
117	28342400RX	Lišta podlahová z měkčeného PVC	m	71,89980	20,00	1 438,00		Vlastní
		P01 :						
		6.009.01 :						
		3,505*2		7,01000				
		4,75*2		9,50000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,25*3		-3,75000				
		-0,9*2		-1,80000				
		6.009.02 :						
		3,72*2		7,44000				
		6,1*2		12,20000				
		1,59*2		3,18000				
		odečet :						
		-1,25*2		-2,50000				
		6.009.03 :						
		4,49*2		8,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,1*2		12,20000				
		odečet :						
		-1,25*3		-3,75000				
		6.009.07 :						
		5,05*2		10,10000				
		2,98*2		5,96000				
		odečet :						
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,8		-0,80000				
		6.009.08 :						
		1,83*2		3,66000				
		3,53*2		7,06000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		1,40980				
118	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	95,37800	650,00	61 995,70		Vlastní
		P01 :						
		6.009.01 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.02 :						
		26,9		26,90000				
		6.009.03 :						
		28		28,00000				
		6.009.07 :						
		15,4		15,40000				
		6.009.08 :						
		6,9		6,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,03		2,77800				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**34 705,67**		
119	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	26,55500	44,00	1 168,42	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2		10,01700				
		(2,82*2,1)*2		11,84400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
120	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	2,00000	58,00	116,00	800-771	RTS 21/ I
		6.009.06 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		6.009.07 :						
		kuchyň :						
		0,5*2		1,00000				
121	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	26,55500	545,00	14 472,48	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2		10,01700				
		(2,82*2,1)*2		11,84400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
122	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,55500	8,00	212,44	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2,1)*2		10,01700				
		(2,82*2,1)*2		11,84400				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
123	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	409,27200	4,00	1 637,09	800-771	RTS 21/ I
124	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	12,63000	49,00	618,87		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		(0,98*2)		1,96000				
		(0,98*2)		1,96000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9		-0,90000				
		6.009.06 :						
		(2,385*2)		4,77000				
		(2,82*2)		5,64000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
125	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	2,20000	100,00	220,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,00000		2,00000				
		Koeficient : 0,1		0,20000				
126	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	29,56430	550,00	16 260,37		Vlastní
		OB01 :						
		6.009.04 :						
		((0,98*2,1)*2)*1,1		4,52760				
		((0,98*2,1)*2)*1,1		4,52760				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		6.009.06 :						
		((2,385*2,1)*2)*1,1		11,01870				
		((2,82*2,1)*2)*1,1		13,02840				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
Díl: 784		**Malby**				**54 904,11**		
127	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	462,50730	50,00	23 125,37	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		6.009.01 :						
		(3,505*3,74)*2		26,21740				
		(4,75*3,74)*2		35,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-(0,8*2,06)*2		-3,29600				
		-1,25*2,48		-3,10000				
		-0,9*2,17		-1,95300				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.02 :						
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		(3,72*3,74)*2		27,82560				
		(1,59*3,74)*2		11,89320				
		ostění a nadpraží :						
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,4*0,25)*2		1,20000				
		odečet :						
		-1,3*2,4		-3,12000				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.03 :						
		(4,49*3,74)*2		33,58520				
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		ostění a nadpraží :						
		1,25*0,25		0,31250				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,3*0,25)*2		1,15000				
		6.009.04 :						
		(0,98*2,61)*2		5,11560				
		(1,63*2,61)*2		8,50860				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,9*0,47		-0,42300				
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2		6,61980				
		(1,91*3,74)*2		14,28680				
		odečet :						
		-0,8*2,06		-1,64800				
		6.009.06 :						
		(2,82*2,14)*2		12,06960				
		(2,385*2,14)*2		10,20780				
		odečet :						
		-0,8*0,46		-0,36800				
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2		37,77400				
		(2,98*3,74)*2		22,29040				
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		odečet :						
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-0,9*2,37		-2,13300				
		-0,8*2,09		-1,67200				
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2		13,68840				
		(3,53*3,74)*2		26,40440				
		ostění a nadpraží :						
		1,1*0,25		0,27500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
		strop :						
		109,8		109,80000				
128	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	446,35490	18,00	8 034,39	800-784	RTS 21/ I
		6.009.01 :						
		(3,505*3,74)*2		26,21740				
		(4,75*3,74)*2		35,53000				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-(0,8*2,06)*2		-3,29600				
		-1,25*2,48		-3,10000				
		-0,9*2,17		-1,95300				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.02 :						
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		(3,72*3,74)*2		27,82560				
		(1,59*3,74)*2		11,89320				
		ostění a nadpraží :						
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,4*0,25)*2		1,20000				
		odečet :						
		-1,3*2,4		-3,12000				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,49*3,74)*2		33,58520				
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		ostění a nadpraží :						
		1,25*0,25		0,31250				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,3*0,25)*2		1,15000				
		6.009.04 :						
		(0,98*1,64)*2		3,21440				
		(1,63*1,64)*2		5,34640				
		odečet :						
		-0,9*0,47		-0,42300				
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2		6,61980				
		(1,91*3,74)*2		14,28680				
		6.009.06 :						
		(2,82*1,64)*2		9,24960				
		(2,385*1,64)*2		7,82280				
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2		37,77400				
		(2,98*3,74)*2		22,29040				
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		odečet :						
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-0,9*2,37		-2,13300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,09		-1,67200				
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2		13,68840				
		(3,53*3,74)*2		26,40440				
		ostění a nadpraží :						
		1,1*0,25		0,27500				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
		strop :						
		101,9		101,90000				
129	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	446,35490	50,00	22 317,75	800-784	RTS 21/ I
		6.009.01 :						
		(3,505*3,74)*2		26,21740				
		(4,75*3,74)*2		35,53000				
		odečet :						
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-(0,8*2,06)*2		-3,29600				
		-1,25*2,48		-3,10000				
		-0,9*2,17		-1,95300				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.02 :						
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		(3,72*3,74)*2		27,82560				
		(1,59*3,74)*2		11,89320				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,4*0,25)*2		1,20000				
		odečet :						
		-1,3*2,4		-3,12000				
		-(1,25*2,5)*2		-6,25000				
		6.009.03 :						
		(4,49*3,74)*2		33,58520				
		(6,1*3,74)*2		45,62800				
		ostění a nadpraží :						
		1,25*0,25		0,31250				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		1,3*0,25		0,32500				
		(2,3*0,25)*2		1,15000				
		6.009.04 :						
		(0,98*1,64)*2		3,21440				
		(1,63*1,64)*2		5,34640				
		odečet :						
		-0,9*0,47		-0,42300				
		6.009.05 :						
		(0,885*3,74)*2		6,61980				
		(1,91*3,74)*2		14,28680				
		6.009.06 :						
		(2,82*1,64)*2		9,24960				
		(2,385*1,64)*2		7,82280				
		6.009.07 :						
		(5,05*3,74)*2		37,77400				
		(2,98*3,74)*2		22,29040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,37*0,25)*2		1,18500				
		odečet :						
		-0,9*1,97		-1,77300				
		-0,9*2,37		-2,13300				
		-0,8*2,09		-1,67200				
		6.009.08 :						
		(1,83*3,74)*2		13,68840				
		(3,53*3,74)*2		26,40440				
		ostění a nadpraží :						
		1,1*0,25		0,27500				
		(2*0,25)*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8*2,09		-1,67200				
		-1,1*2		-2,20000				
		strop :						
		101,9		101,90000				
130	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	101,90000	14,00	1 426,60	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		101,9		101,90000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**19 296,85**		
131	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,18010	610,00	4 989,86	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,1801		8,18010				
132	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,18010	291,00	2 380,41	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		8,1801		8,18010				
133	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,18010	203,00	1 660,56	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		8,1801		8,18010				
134	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,18010	17,00	139,06	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,1801		8,18010				
135	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	6,58920	1 238,00	8 157,43	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,1801		8,18010				
		odečet :						
		-1,5909		-1,59090				
136	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,59090	1 238,00	1 969,53	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,19324		1,19324				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,34400		0,34400				
	Celkem					**649 165,04**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 490,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 490,00	9 490,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**8 825,40**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	5,00000	230,00	1 150,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00900	822,00	7,40	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 372,10**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	70,00000	14,30	1 001,00		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	14,00000	18,90	264,60		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**21 682,08**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	70,00000	221,00	15 470,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	14,00000	284,00	3 976,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	89,00000	6,00	534,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,06400	970,00	62,08	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**23 573,06**		
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	125,00	750,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
31	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
32	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
33	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
34	735152595	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090080-60-10	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00		Vlastní
35	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
36	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
37	735164307	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
38	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
39	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
40	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,19800	970,00	192,06	800-731	RTS 21/ I

	Celkem	**87 592,14**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**28 848,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	117,00	702,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	148,00	148,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
8	8	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A651B	ks	15,00000	40,00	600,00		Vlastní
10	10	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
11	11	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	29,00000	25,00	725,00		Vlastní
12	12	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
13	13	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
14	14	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
15	15	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	140,00	4 340,00		Vlastní
16	16	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
17	17	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
18	18	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
19	19	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
20	20	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	6,00	294,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
23	23	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
24	24	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
25	25	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	27,00	108,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	17,00	1 836,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
33	33	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	30,00000	32,00	960,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	48,00000	6,00	288,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	40,00000	15,00	600,00		Vlastní
36	36	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
37	37	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1420	m	46,00000	6,00	276,00		Vlastní
39	39	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**72 142,00**		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
42	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
43	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	6,00000	60,00	360,00		Vlastní
44	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	70,00	70,00		Vlastní
45	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
46	47	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
47	48	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
48	49	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	110,00	3 410,00		Vlastní
49	50	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
50	51	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
51	52	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
52	53	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	60,00	2 940,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	54	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
54	55	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
55	56	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
56	57	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
57	58	Krabice KO 97/5	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
58	59	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
59	60	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	108,00000	29,00	3 132,00		Vlastní
60	61	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
61	62	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
62	63	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
63	64	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
64	65	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	30,00000	30,00	900,00		Vlastní
65	66	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
66	67	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
67	68	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
68	69	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	70	Trubka PVC 1420	m	46,00000	34,00	1 564,00		Vlastní
70	71	Trubka PVC 1440	m	2,00000	39,00	78,00		Vlastní
71	72	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
72	73	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	75,00000	47,00	3 525,00		Vlastní
73	74	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
74	75	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
75	76	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
76	77	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
77	78	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	79	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
79	80	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	81	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
81	82	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
82	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
83	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
84	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
85	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
86	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
87	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
88	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
89	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
90	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
91	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
92	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
93	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
94	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
95	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
96	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**26 850,00**		
97	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
98	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
99	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
100	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
101	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**142 200,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	32	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 9, Konečného náměstí 6, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**300,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	300,00	300,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**5 300,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 968,93
PSV			512 818,30
MON			135 630,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			**765 317,23**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**765 317,23** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**765317,23** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
29	**Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno**	**765 317,23**	**0,00**		**765 317,23**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno	536 787,58	0,00		536 787,58	70
02	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vytápění	88 499,65	0,00		88 499,65	12
03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro	135 630,00	0,00		135 630,00	18
04	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	1
Celkem za stavbu					765 317,23	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 715,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			34 080,98	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 870,20	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 477,70	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 524,55	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 383,15	1
711	Izolace proti vodě	PSV			11 689,01	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 425,30	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 052,57	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			33 753,83	4
725	Zařizovací předměty	PSV			31 201,22	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 550,41	0

728	Vzduchotechnika	PSV			11 698,27	2
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			781,26	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			22 286,08	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 025,40	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			23 813,37	3
763	Dřevostavby	PSV			41 228,35	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			44 230,89	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 438,41	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 730,32	1
776	Podlahy povlakové	PSV			139 558,68	18
781	Obklady keramické	PSV			30 870,88	4
783	Nátěry	PSV			226,60	0
784	Malby	PSV			36 807,95	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			28 272,00	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			67 148,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 917,20	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					765 317,23	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**3 715,15**		
1	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 289,00	1 289,00	801-1	RTS 21/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		PSV01 :						
		1		1,00000				
2	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		6.010.07 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
3	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,50000	675,00	1 012,50		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		6.009.02 :						
		1*1,5		1,50000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**34 080,98**		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,68640	42,00	658,83	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,82*1,86)*3		10,15560				
		0,9*2		1,80000				
		(0,83*1,83)*2		3,03780				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,55*1,26		0,69300				
5	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	89,10000	76,00	6 771,60	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Strop :						
		89,1		89,10000				
6	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	367,14185	51,00	18 724,23	801-4	RTS 21/ I
		6.010.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		6.010.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		6.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(3,23*3,25)*2		20,99500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)		-1,68000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.06 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.07 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.08 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(2,68*3,25)*2		17,42000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,8*2,1		-1,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.09 :						
		(1,12*3,25)*2		7,28000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		89,1		89,10000				
7	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	23,11250	126,00	2 912,18	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((0,98*2,1)*2)		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((2,17*2,1)*2)		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	5,79000	866,00	5 014,14	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		9*0,3		2,70000				
		Teplá :						
		10*0,15		1,50000				
		Studená :						
		10,6*0,15		1,59000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**10 870,20**		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	89,10000	122,00	10 870,20	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		89,1		89,10000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**22 477,70**		
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	89,10000	107,00	9 533,70	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		89,1		89,10000				
11	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	8,00000	477,00	3 816,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		Zakrytí potrubí :						
		8		8,00000				
12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	178,20000	40,00	7 128,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		89,1*2		178,20000				
13	B03	Demontáž stavajícícho nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**9 524,55**		
14	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,50000	38,00	209,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		6.010.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	15,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 + B11 :						
		9		9,00000				
16	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	29,60000	235,00	6 956,00	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		9		9,00000				
		Teplá :						
		10		10,00000				
		Studená :						
		10,6		10,60000				
17	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,24550	100,00	2 224,55	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		4.011.02 :						
		(1,7*2)*2		6,80000				
		(0,98*2)*2		3,92000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		4.011.07 :						
		(1,7*2)*2		6,80000				
		(2,17*2)*2		8,68000				
		odečet :						
		-0,8*2,		-1,60000				
		-0,83*1,15		-0,95450				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 383,15**		
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,30360	1 015,00	5 383,15	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,30360		5,30360				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 689,01**		
19	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,33650	479,00	8 304,18	800-711	RTS 21/ I
		jednovrstvá						
		OB01 :						
		6.010.07 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
		P02 :						
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
20	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	22,94000	126,00	2 890,44	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.010.07 :						
		1,7*2		3,40000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		P02 :						
		6.010.07 :						
		8*2		16,00000				
21	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	123,59670	4,00	494,39	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**8 052,57**		
22	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
23	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	11,00000	39,00	429,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		11		11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	11,60000	236,00	2 737,60	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		11,6		11,60000				
25	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		1		1,00000				
26	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
27	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
28	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	87,13250	2,00	174,27	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
29	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
30	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	12,60000	22,00	277,20		Vlastní
		Odpad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,6		12,60000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**33 753,83**		
31	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	25,60000	60,00	1 536,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		11+1,5		12,50000				
		Studená :						
		11+1,5+0,6		13,10000				
32	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	27,60000	348,00	9 604,80	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		11+2,5		13,50000				
		Studená :						
		11+2,5+0,6		14,10000				
33	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
34	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	14,10000	74,00	1 043,40	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		11+2,5+0,6		14,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	13,50000	97,00	1 309,50	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		11+2,5		13,50000				
36	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	244,42960	1,00	244,43	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
37	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
38	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	2,00000	4 194,00	8 388,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		2		2,00000				
39	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
40	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	27,60000	14,50	400,20		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		11+2,5		13,50000				
		Studená :						
		11+2,5+0,6		14,10000				
41	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**31 201,22**		
42	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
43	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
44	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
45	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
46	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
47	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
49	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
50	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
51	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		2		2,00000				
52	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
53	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
54	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
55	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
56	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
57	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	309,48400	0,34	105,22	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
58	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
59	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	2,00000	247,00	494,00		Vlastní
		B04 :						
		2		2,00000				
60	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
61	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
62	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
63	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 550,41**		
64	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,54	50,41	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**11 698,27**		
66	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	63,46000	0,54	34,27	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
67	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		8		8,00000				
68	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
69	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
70	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	8,00000	208,00	1 664,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		8		8,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**781,26**		
71	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	2,00000	378,00	756,00	800-731	RTS 21/ I
		B13 :						
		2		2,00000				
72	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	6,42100	3,00	19,26	800-731	RTS 21/ I
73	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	2,00000	3,00	6,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B13 :						
		2		2,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**41 228,35**		
74	763613112RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	89,10000	425,00	37 867,50	800-763	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
75	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	420,10650	8,00	3 360,85	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**44 230,89**		
76	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 + B11 :						
		9		9,00000				
77	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	122,00	122,00	800-766	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
78	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	312,89200	1,00	312,89	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
79	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		T02 :						
		2		2,00000				
80	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		3		3,00000				
81	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		T04 :						
		2		2,00000				
82	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
83	T01	Repase vstupních dveří T01 900x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T01 :						
		1		1,00000				
84	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		B8 + O01 :						
		8		8,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**34 438,41**		
85	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,70000	44,00	558,80	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
86	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	13,32000	122,00	1 625,04	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.010.06 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,95*2		3,90000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.09 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,12*2		2,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
87	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,70000	547,00	6 946,90	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	24,92000	50,00	1 246,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		6.010.02 :						
		0,98*2		1,96000				
		1,7*2		3,40000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		6.010.06 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,95*2		3,90000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.07 :						
		1,7*2		3,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.09 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,12*2		2,24000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
89	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	12,70000	10,00	127,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
90	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	319,58850	7,00	2 237,12	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
91	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	16,50000	40,00	660,00		Vlastní
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,8		3,80000				
		6.010.08 :						
		3,8		3,80000				
		6.10.09 :						
		2,43		2,43000				
92	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	12,70000	700,00	8 890,00		Vlastní
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
93	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	13,08100	50,00	654,05		Vlastní
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
		Koeficient : 0,03		0,38100				
94	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	12,70000	300,00	3 810,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		6.010.06 :						
		4,77		4,77000				
		6.010.07 :						
		3,8		3,80000				
		6.010.09 :						
		2,43		2,43000				
95	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	13,97000	550,00	7 683,50		Vlastní
		P02 :						
		6.011.02 :						
		1,7*1,1		1,87000				
		6.010.06 :						
		4,77*1,1		5,24700				
		6.010.07 :						
		3,8*1,1		4,18000				
		6.010.09 :						
		2,43*1,1		2,67300				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**5 730,32**		
96	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	56,50000	82,00	4 633,00	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24,7		24,70000				
97	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem	m2	19,90000	52,00	1 034,80	800-775	RTS 21/ I
		laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.						
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.						
		B06 :						
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
98	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	62,51530	1,00	62,52	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**139 558,68**		
99	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	76,40000	20,00	1 528,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
100	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	9,18000	12,00	110,16	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.06 :						
		3,17*2		6,34000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
101	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	69,63000	69,00	4 804,47	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		6.010.01 :						
		2,7*2		5,40000				
		1,91		1,91000				
		2,92		2,92000				
		0,5*4		2,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		6.010.03 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,88*2		7,76000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,8		-0,80000				
		6.010.04 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,99*2		7,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.05 :						
		3,23*2		6,46000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		6.010.08 :						
		3,5*2		7,00000				
		2,68*2		5,36000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
102	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	7,20000	87,00	626,40	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		6.010.06 :						
		7,2		7,20000				
103	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	76,40000	232,00	17 724,80	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
104	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,65000	270,00	1 795,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,7*2		1,40000				
		0,8*3		2,40000				
		0,95*3		2,85000				
105	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 364,67430	1,00	1 364,67	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
106	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	76,40000	40,00	3 056,00		Vlastní
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	78,69200	50,00	3 934,60		Vlastní
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
		Koeficient : 0,03		2,29200				
108	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	76,40000	700,00	53 480,00		Vlastní
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
109	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	76,40000	300,00	22 920,00		Vlastní
		P01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.01 :						
		7		7,00000				
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
110	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	71,02260	15,00	1 065,34	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		6.010.01 :						
		2,7*2		5,40000				
		1,91		1,91000				
		2,92		2,92000				
		0,5*4		2,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		6.010.03 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,88*2		7,76000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8		-0,80000				
		6.010.04 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,99*2		7,98000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		6.010.05 :						
		3,23*2		6,46000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		6.010.08 :						
		3,5*2		7,00000				
		2,68*2		5,36000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		1,39260				
111	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	78,69200	345,00	27 148,74		Vlastní
		P01 :						
		6.010.01 :						
		7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.03 :						
		24,8		24,80000				
		6.010.04 :						
		24,7		24,70000				
		6.010.05 :						
		10,9		10,90000				
		6.010.08 :						
		9		9,00000				
		Koeficient : 0,03		2,29200				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**30 870,88**		
112	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	23,11250	44,00	1 016,95	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((0,98*2,1)*2)		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((2,17*2,1)*2)		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
113	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,83000	58,00	338,14	800-771	RTS 21/ I
		6.010.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		okno :						
		1,25*2		2,50000				
		0,83		0,83000				
		6.010.02 :						
		0,6		0,60000				
		0,45*2		0,90000				
114	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	23,11250	545,00	12 596,31	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((0,98*2,1)*2)		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((2,17*2,1)*2)		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
115	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	23,11250	8,00	184,90	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		((0,98*2,1)*2)		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)		7,14000				
		((2,17*2,1)*2)		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
116	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	324,98630	4,00	1 299,95	800-771	RTS 21/ I
117	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	11,60000	49,00	568,40		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		1,7*2		3,40000				
		0,98*2		1,96000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		6.010.07 :						
		1,7*2		3,40000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
118	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	6,41300	100,00	641,30		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,83000		5,83000				
		Koeficient : 0,1		0,58300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	25,86350	550,00	14 224,93		Vlastní
		OB01 :						
		6.010.02 :						
		((1,7*2,1)*2)*1,1		7,85400				
		((0,98*2,1)*2)*1,1		4,52760				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		6.010.07 :						
		((1,7*2,1)*2)*1,1		7,85400				
		((2,17*2,1)*2)*1,1		10,02540				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
Díl: 783		**Nátěry**				**226,60**		
120	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,28750	16,00	20,60	800-783	RTS 21/ I
		D01 :						
		0,95*0,25		0,23750				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
121	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,28750	160,00	206,00	800-783	RTS 21/ I
		Nátěr vstupní zárubně						
		D01 :						
		0,95*0,25		0,23750				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
Díl: 784		**Malby**				**36 807,95**		
122	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	353,16380	30,00	10 594,91	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		6.010.02 :						
		(1,7*1,25)*2		4,25000				
		(0,98*1,25)*2		2,45000				
		odečet :						
		-0,7*0,1		-0,07000				
		-0,6*0,75		-0,45000				
		6.010.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(3,23*3,25)*2		20,99500				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		6.010.06 :						
		(3,17*3,25)*2		20,60500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		(0,83*0,25)		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,83*1,83		-1,51890				
		-0,55*1,26		-0,69300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		6.010.07 :						
		(1,7*1,25)*2		4,25000				
		(2,17*1,25)*2		5,42500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.08 :						
		(2,68*3,25)*2		17,42000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*0,95		0,47500				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*3		-5,98500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		89,1		89,10000				
123	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	367,14185	18,00	6 608,55	800-784	RTS 21/ I
		6.010.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		6.010.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		6.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(3,23*3,25)*2		20,99500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)		-1,68000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		6.010.06 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.07 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.08 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(2,68*3,25)*2		17,42000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		6.010.09 :						
		(1,12*3,25)*2		7,28000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		89,1		89,10000				
124	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	367,14185	50,00	18 357,09	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.010.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		6.010.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		6.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		6.010.05 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(3,23*3,25)*2		20,99500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)		-1,68000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		6.010.06 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.07 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		6.010.08 :						
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(2,68*3,25)*2		17,42000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		6.010.09 :						
		(1,12*3,25)*2		7,28000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		89,1		89,10000				
125	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	89,10000	14,00	1 247,40	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		89,1		89,10000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**16 917,20**		
126	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,16742	610,00	4 372,13	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,16742		7,16742				
127	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,16742	291,00	2 085,72	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,16742		7,16742				
128	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,16742	203,00	1 454,99	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		7,16742		7,16742				
129	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,16742	17,00	121,85	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,16742		7,16742				
130	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,48599	1 238,00	6 791,66	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,16742		7,16742				
		odečet :						
		-1,6735		-1,67350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,00793		-0,00793				
131	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,67635	1 238,00	2 075,32	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,51269		1,51269				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,11000		0,11000				
132	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00793	1 958,00	15,53	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 102 : 0,00720		0,00720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,00073		0,00073				

	Celkem	**536 787,58**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**8 825,40**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	5,00000	230,00	1 150,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	6,00000	120,00	720,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	4,00000	168,00	672,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00900	822,00	7,40	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 425,30**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	42,00000	14,30	600,60		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	38,00000	18,90	718,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**22 286,08**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	42,00000	221,00	9 282,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	38,00000	284,00	10 792,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	85,00000	6,00	510,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,06400	970,00	62,08	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**23 813,37**		
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	5,00000	125,00	625,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	2,00000	2 050,00	4 100,00		Vlastní
31	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
32	735152581	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060160-60-10	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
33	735152594	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090070-60-10	kus	1,00000	2 834,00	2 834,00		Vlastní
34	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
35	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
36	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
37	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
38	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	6,00000	100,00	600,00	800-731	RTS 21/ I
39	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,22100	970,00	214,37	800-731	RTS 21/ I

Celkem	**88 499,65**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**28 272,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	110,00	550,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	148,00	148,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	9,00000	40,00	360,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	22,00000	25,00	550,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	29,00000	140,00	4 060,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	41,00000	6,00	246,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	88,00000	17,00	1 496,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	17,00	3 128,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	23,00	6 394,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	32,00	1 152,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	6,00	204,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	15,00	720,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	10,00	400,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	16,00000	6,00	96,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**67 148,00**		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	29,00000	110,00	3 190,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	41,00000	60,00	2 460,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	88,00000	29,00	2 552,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	29,00	5 336,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	29,00	8 062,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	30,00	1 080,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	34,00000	25,00	850,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	16,00000	34,00	544,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	67,00000	47,00	3 149,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	98,00000	50,00	4 900,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	56,00000	66,00	3 696,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	308,00000	60,00	18 480,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	45,00	180,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	76,00000	12,00	912,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**25 850,00**		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem	**135 630,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	29	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 10, Kounicova 5, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**400,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 400,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**
DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			98 294,16
PSV			535 821,34
MON			132 685,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			**780 700,50**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**780 700,50** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**780700,50** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
28	**Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno**	**780 700,50**	**0,00**		**780 700,50**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno	566 094,36	0,00		566 094,36	73
02	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vytápění	77 521,14	0,00		77 521,14	10
03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro	132 685,00	0,00		132 685,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	1
Celkem za stavbu					780 700,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 426,15	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 166,34	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 821,40	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			24 176,90	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 184,55	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 688,57	1
711	Izolace proti vodě	PSV			10 493,93	1
713	Izolace tepelné	PSV			973,60	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 954,15	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			29 677,65	4
725	Zařizovací předměty	PSV			31 030,58	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			11 698,27	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			393,65	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			15 313,65	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			8 506,58	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			20 777,81	3
763	Dřevostavby	PSV			78 740,76	10
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 042,43	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 035,56	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 650,97	1
776	Podlahy povlakové	PSV			140 048,78	18
781	Obklady keramické	PSV			30 709,70	4
783	Nátěry	PSV			224,40	0
784	Malby	PSV			35 567,63	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			25 966,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			66 509,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			16 830,25	2
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1

ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					780 700,50	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 426,15**		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		4.011.08 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,50000	675,00	1 012,50		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		4.005.02 :						
		1*1,5		1,50000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**29 166,34**		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,68640	42,00	658,83	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,82*1,86)*3		10,15560				
		0,9*2		1,80000				
		(0,83*1,83)*2		3,03780				
		0,55*1,26		0,69300				
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	88,70000	76,00	6 741,20	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	261,18405	51,00	13 320,39	801-4	RTS 21/ I
		B07 :						
		4.011.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		4.011.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		4.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.05 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,8*1,86		-3,34800				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2		7,47500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		4.011.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	23,11250	126,00	2 912,18	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	6,39000	866,00	5 533,74	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		10*0,3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Teplá :						
		11*0,15		1,65000				
		Studená :						
		11,6*0,15		1,74000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**10 821,40**		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	88,70000	122,00	10 821,40	800-3	RTS 21/ I
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**24 176,90**		
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	88,70000	107,00	9 490,90	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
10	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	8,00000	477,00	3 816,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		Zakrytí potrubí :						
		8		8,00000				
11	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	177,40000	50,00	8 870,00		Vlastní
		Celkem plocha :						
		88,7*2		177,40000				
12	B03	Demontáž stavajícícho náydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**10 184,55**		
13	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,50000	38,00	209,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	15,00	90,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		6		6,00000				
15	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	32,60000	235,00	7 661,00	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		10		10,00000				
		Teplá :						
		11		11,00000				
		Studená :						
		11,6		11,60000				
16	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,24550	100,00	2 224,55	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		4.011.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,7*2)*2		6,80000				
		(0,98*2)*2		3,92000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2)*2		6,80000				
		(2,17*2)*2		8,68000				
		odečet :						
		-0,8*2,		-1,60000				
		-0,83*1,15		-0,95450				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**4 688,57**		
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	4,61928	1 015,00	4 688,57	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		4,61928		4,61928				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**10 493,93**		
18	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,33650	442,00	7 662,73	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		OB01 :						
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
		P02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
19	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	18,94000	126,00	2 386,44	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		4.011.08 :						
		1,7*2		3,40000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		P02 :						
		4.011.08 :						
		6*2		12,00000				
20	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	111,18880	4,00	444,76	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**7 954,15**		
21	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
22	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	12,50000	39,00	487,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		1,5+11		12,50000				
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	11,00000	236,00	2 596,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11		11,00000				
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		1		1,00000				
25	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
26	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
27	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	86,07500	2,00	172,15	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
28	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
29	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	12,00000	22,00	264,00		Vlastní
		Odpad :						
		12		12,00000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**29 677,65**		
30	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	27,60000	60,00	1 656,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11+2,5		13,50000				
		Studená :						
		11+2,5+0,6		14,10000				
31	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	27,60000	348,00	9 604,80	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		11+2,5		13,50000				
		Studená :						
		11+2,5+0,6		14,10000				
32	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
33	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	14,10000	74,00	1 043,40	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		11+2,5+0,6		14,10000				
34	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	13,50000	97,00	1 309,50	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11+2,5		13,50000				
35	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	242,24760	1,00	242,25	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
36	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
37	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		1		1,00000				
38	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
39	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	27,60000	14,50	400,20		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		11+2,5		13,50000				
		Studená :						
		11+2,5+0,6		14,10000				
40	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**31 030,58**		
41	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
42	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1		1,00000				
43	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
44	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
45	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
46	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
47	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		3		3,00000				
51	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
52	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
53	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
54	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
55	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
56	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	307,59100	0,34	104,58	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
57	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
58	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	1,00000	247,00	247,00		Vlastní
		B12 :						
		1		1,00000				
59	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	280,00	560,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
60	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
61	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
62	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
63	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
64	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**11 698,27**		
65	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	63,46000	0,54	34,27	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
66	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		8		8,00000				
67	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
68	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
69	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	8,00000	208,00	1 664,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		8		8,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**393,65**		
70	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	1,00000	378,00	378,00	800-731	RTS 21/ I
		Celkem :						
		1		1,00000				
71	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	4,21550	3,00	12,65	800-731	RTS 21/ I
72	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	1,00000	3,00	3,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**78 740,76**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	418,22050	8,00	3 345,76	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
74	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	88,70000	850,00	75 395,00		Vlastní
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**49 042,43**		
75	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	44,00	264,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		6		6,00000				
76	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D01 :						
		1		1,00000				
77	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	261,42800	1,00	261,43	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
78	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
79	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		1		1,00000				
80	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	5,00000	5 000,00	25 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T04 :						
		5		5,00000				
81	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
82	T01	Repase vstupních dveří T01 900x2100mm vyčištění a seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
83	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B8 + O01 :						
		8		8,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**34 035,56**		
84	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,60000	44,00	554,40	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
85	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	13,44000	122,00	1 639,68	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		4.011.06 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,15*2		2,30000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.011.07 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,98*2		3,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
86	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	12,60000	547,00	6 892,20	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
87	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	25,04000	50,00	1 252,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		4.011.02 :						
		0,98*2		1,96000				
		1,7*2		3,40000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.011.06 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,15*2		2,30000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.011.07 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,98*2		3,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.08 :						
		2,17*2		4,34000				
		1,7*2		3,40000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
88	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	12,60000	10,00	126,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
89	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	313,62580	7,00	2 195,38	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
90	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	12,60000	40,00	504,00		Vlastní
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	12,60000	700,00	8 820,00		Vlastní
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
92	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	12,97800	50,00	648,90		Vlastní
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
		Koeficient : 0,03		0,37800				
93	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	12,60000	300,00	3 780,00		Vlastní
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
94	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	13,86000	550,00	7 623,00		Vlastní
		P02 :						
		4.011.02 :						
		1,7*1,1		1,87000				
		4.011.06 :						
		2,6*1,1		2,86000				
		4.011.07 :						
		4,5*1,1		4,95000				
		4.011.08 :						
		3,8*1,1		4,18000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**4 650,97**		
95	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	56,10000	82,00	4 600,20	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
96	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	50,77050	1,00	50,77	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**140 048,78**		
97	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	76,10000	20,00	1 522,00	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
98	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	30,31000	12,00	363,72	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.011.05 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*4		2,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,95		-0,95000				
		4.011.06 :						
		1,15*2		2,30000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.011.07 :						
		1,98*2		3,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
99	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	66,53000	69,00	4 590,57	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		4.011.01 :						
		2,7*2		5,40000				
		1,91		1,91000				
		2,92		2,92000				
		0,5*4		2,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		4.011.03 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,88*2		7,76000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		4.011.04 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,99*2		7,98000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		4.011.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,96*2		11,92000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		--0,8*2		1,60000				
		-0,7		-0,70000				
100	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	27,10000	87,00	2 357,70	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
101	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	76,10000	232,00	17 655,20	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,95000	270,00	1 066,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,8*2		1,60000				
		0,7*2		1,40000				
		0,95		0,95000				
103	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 369,88630	1,00	1 369,89	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
104	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	76,10000	40,00	3 044,00		Vlastní
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
105	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	78,38300	50,00	3 919,15		Vlastní
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,03		2,28300				
106	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	76,10000	700,00	53 270,00		Vlastní
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
107	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	76,10000	300,00	22 830,00		Vlastní
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
108	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	67,86060	15,00	1 017,91	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		4.011.01 :						
		2,7*2		5,40000				
		1,91		1,91000				
		2,92		2,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*4		2,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,7		-0,70000				
		-0,9		-0,90000				
		4.011.03 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,88*2		7,76000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		4.011.04 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,99*2		7,98000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		4.011.05 :						
		5,96*2		11,92000				
		3,1*2		6,20000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		--0,8*2		1,60000				
		-0,7		-0,70000				
		Koeficient : 0,02		1,33060				
109	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	78,38300	345,00	27 042,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		Koeficient : 0,03		2,28300				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**30 709,70**		
110	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	23,11250	44,00	1 016,95	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
111	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	5,83000	58,00	338,14	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.08 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		okno :						
		1,25*2		2,50000				
		0,83		0,83000				
		4.011.02 :						
		okno :						
		0,45*2		0,90000				
		0,6		0,60000				
112	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	23,11250	545,00	12 596,31	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
113	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	23,11250	8,00	184,90	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.02 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(0,98*2,1)*2		4,11600				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		(1,7*2,1)*2		7,14000				
		(2,17*2,1)*2		9,11400				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
114	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	325,94330	4,00	1 303,77	800-771	RTS 21/ I
115	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	11,60000	49,00	568,40		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		1,7*2		3,40000				
		0,98*2		1,96000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.011.08 :						
		1,7*2		3,40000				
		2,17*2		4,34000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
116	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	4,76300	100,00	476,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 4,33000		4,33000				
		Koeficient : 0,1		0,43300				
117	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	25,86350	550,00	14 224,93		Vlastní
		OB01 :						
		4.011.02 :						
		((1,7*2,1)*2)*1,1		7,85400				
		((0,98*2,1)*2)*1,1		4,52760				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,35*0,6		-0,21000				
		4.011.08 :						
		((1,7*2,1)*2)*1,1		7,85400				
		((2,17*2,1)*2)*1,1		10,02540				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,25		-1,03750				
Díl: 783		**Nátěry**				**224,40**		
118	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,27500	16,00	20,40	800-783	RTS 21/ I
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
119	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,27500	160,00	204,00	800-783	RTS 21/ I
		Nátěr vstupní zárubně						
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
Díl: 784		**Malby**				**35 567,63**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	351,12405	30,00	10 533,72	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		4.011.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		4.011.02 :						
		(1,7*1,25)*2		4,25000				
		(0,98*1,25)*2		2,45000				
		odečet :						
		-0,7*0,1		-0,07000				
		-0,6*0,75		-0,45000				
		4.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.05 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,8*1,86		-3,34800				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2		7,47500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		4.011.08 :						
		(1,7*1,25)*2		4,25000				
		(2,17*1,25)*2		5,42500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		Stropy :						
		88,7		88,70000				
121	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	349,88405	18,00	6 297,91	800-784	RTS 21/ I
		4.011.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		4.011.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		4.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.05 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,8*1,86		-3,34800				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2		7,47500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		4.011.08 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		Strop :						
		88,7		88,70000				
122	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	349,88405	50,00	17 494,20	800-784	RTS 21/ I
		4.011.01 :						
		2,92*3,25		9,49000				
		2,7*3,25		8,77500				
		2,7*3,25		8,77500				
		1,91*3,25		6,20750				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2,1		-1,89000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,9*2		-1,80000				
		4.011.02 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(0,98*1,15)*2		2,25400				
		odečet :						
		-0,6*0,75		-0,45000				
		4.011.03 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,88*3,25)*2		25,22000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.04 :						
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,99*3,25)*2		25,93500				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		0,5*1,82		0,91000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-1,82*1,86		-3,38520				
		4.011.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,96*3,25)*2		38,74000				
		(3,1*3,25)*2		20,15000				
		(0,5*3,25)*2		3,25000				
		nadpraží :						
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		1,82*0,5		0,91000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-1,8*1,86		-3,34800				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		4.011.06 :						
		(1,15*3,25)*2		7,47500				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,25		0,13750				
		(1,26*0,25)*2		0,63000				
		odečet :						
		-0,55*1,26		-0,69300				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		4.011.07 :						
		(1,98*3,25)*2		12,87000				
		(2,17*3,25)*2		14,10500				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,025		0,02075				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		4.011.08 :						
		(1,7*1,15)*2		3,91000				
		(2,17*1,15)*2		4,99100				
		ostění a nadpraží :						
		0,83*0,25		0,20750				
		(1,83*0,25)*2		0,91500				
		odečet :						
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,83*1,83		-1,51890				
		Strop :						
		88,7		88,70000				
123	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	88,70000	14,00	1 241,80	800-784	RTS 21/ I
		4.011.01 :						
		6,7		6,70000				
		4.011.02 :						
		1,7		1,70000				
		4.011.03 :						
		24,8		24,80000				
		4.011.04 :						
		24,6		24,60000				
		4.011.05 :						
		20		20,00000				
		4.011.06 :						
		2,6		2,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.011.07 :						
		4,5		4,50000				
		4.011.08 :						
		3,8		3,80000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**16 830,25**		
124	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,12548	610,00	4 346,54	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548		7,12548				
125	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,12548	291,00	2 073,51	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548		7,12548				
126	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,12548	203,00	1 446,47	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		7,12548		7,12548				
127	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,12548	17,00	121,13	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548		7,12548				
128	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,41961	1 238,00	6 709,48	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,12548		7,12548				
		odečet :						
		-1,67635		-1,67635				
		-0,02952		-0,02952				
129	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,67635	1 238,00	2 075,32	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,51269		1,51269				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,11000		0,11000				
130	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02952	1 958,00	57,80	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,02710		0,02710				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00242		0,00242				

Celkem	**566 094,36**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**8 306,58**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	4,00000	230,00	920,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	3,00000	168,00	504,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00800	822,00	6,58	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**973,60**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	38,00000	14,30	543,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	16,00000	18,90	302,40		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	6,00000	21,30	127,80		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 6KE (1-6kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**15 313,65**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	38,00000	221,00	8 398,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	16,00000	284,00	4 544,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	6,00000	328,00	1 968,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	60,00000	6,00	360,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,04500	970,00	43,65	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**20 777,81**		
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
31	735152577	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060100-60-10	kus	1,00000	2 490,00	2 490,00		Vlastní
32	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	2,00000	2 734,00	5 468,00		Vlastní
33	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
34	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
35	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
36	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
37	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
38	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,17300	970,00	167,81	800-731	RTS 21/ I

Celkem	**77 521,14**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**25 966,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	120,00	480,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	7,00000	40,00	280,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	21,00000	25,00	525,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	140,00	3 780,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	38,00000	6,00	228,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	78,00000	17,00	1 326,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	32,00	1 152,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	6,00	156,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	15,00	720,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	10,00	400,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**66 509,00**		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	27,00000	110,00	2 970,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	38,00000	60,00	2 280,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	7,00000	80,00	560,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	78,00000	29,00	2 262,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	30,00	7 680,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	36,00000	30,00	1 080,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	25,00	650,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	48,00000	25,00	1 200,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	24,00000	34,00	816,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	59,00000	47,00	2 773,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	2,00000	47,00	94,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**25 850,00**		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem	**132 685,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	28	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 11, Kounicova 5, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**400,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 400,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			124 283,71
PSV			567 183,01
MON			142 011,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			10 000,00
Celkem			**848 477,72**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**848 477,72** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**848477,72** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
26	**Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno**	**848 477,72**	**0,00**		**848 477,72**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno	614 949,79	0,00		614 949,79	72
02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění	86 016,93	0,00		86 016,93	10
03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro	142 011,00	0,00		142 011,00	17
04	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vedlejší	5 500,00	0,00		5 500,00	1
Celkem za stavbu					848 477,72	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 412,79	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			728,19	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 011,46	4
64	Výplně otvorů	HSV			2 500,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 229,68	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			25 614,40	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 142,11	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 588,49	1
711	Izolace proti vodě	PSV			12 056,05	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 147,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 681,21	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 933,67	3

725	Zařizovací předměty	PSV			59 600,86	7
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0
728	Vzduchotechnika	PSV			12 393,87	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 361,88	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			18 457,35	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 544,22	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			24 918,06	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			452,20	0
763	Dřevostavby	PSV			48 909,50	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			54 572,09	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 050,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 927,28	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 632,07	1
776	Podlahy povlakové	PSV			184 168,98	22
781	Obklady keramické	PSV			19 610,33	2
783	Nátěry	PSV			224,40	0
784	Malby	PSV			39 559,95	5
M21	Elektromontáže - materiál	MON			28 206,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			73 595,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0

M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			25 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 056,59	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			10 000,00	1
Cena celkem					848 477,72	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**18 412,79**		
1	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm	m3	0,60000	6 966,00	4 179,60	801-4	RTS 21/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		Zazdění po demontáži okna :						
		0,6*1		0,60000				
2	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	696,00	696,00	801-1	RTS 21/ I
		PSV01 :						
		1		1,00000				
3	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	5,61200	1 298,00	7 284,38	801-1	RTS 21/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		Výpočet :						
		2,224*3,25		7,22800				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
4	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	5,32500	898,00	4 781,85	801-1	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení						
		Vstup do bytu :						
		2,3*3,25		7,47500				
		odečet :						
		-1*2,15		-2,15000				
5	346244311R00X	Obezdívky sprch a WC nádržek z desek Ytong tl. 50 mm	m2	0,90000	576,90	519,21		Vlastní
		ZTI02 :						
		5.013.07 :						
		(0,9*0,25)*4		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,41000	675,00	951,75		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		5.013.07 :						
		0,94*1,5		1,41000				
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**				**728,19**		
7	602021143RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	5,87250	124,00	728,19	801-1	RTS 21/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		5.013.01 :						
		(0,5*2,175)*2		2,17500				
		(0,85*2,175)*2		3,69750				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**30 011,46**		
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	21,54240	42,00	904,78	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(1,87*1,92)*6		21,54240				
9	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	105,70000	76,00	8 033,20	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
10	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	292,80270	51,00	14 932,94	801-4	RTS 21/ I
		B07 :						
		5.013.01 :						
		(2,274*3,25)*2		14,78100				
		(2,2*3,25)*2		14,30000				
		odečet :						
		-(0,7*2)		-1,40000				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		5.013.02 :						
		(4,24*3,25)*2		27,56000				
		(6,56*3,25)*2		42,64000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*3		1,40250				
		(1,92*0,25)*6		2,88000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*3		-10,77120				
		-0,8*1,97		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(3,05*3,25)*2		19,82500				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		5.013.06 :						
		(2,47*3,25)*2		16,05500				
		(1,75*3,25)*2		11,37500				
		5.013.07 :						
		(2,2*1,25)*2		5,50000				
		(1,98*1,25)*2		4,95000				
11	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	11,82000	126,00	1 489,32	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		5.013.07 :						
		1,98*2		3,96000				
		(2,2*2)*2		8,80000				
		odečet :						
		-0,94*1		-0,94000				
12	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	4,26960	866,00	3 697,47	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Teplá :						
		(5,3+0,25)*0,15		0,83250				
		Studená :						
		(11+2)*0,15		1,95000				
		Odpad :						
		(0,457+2+2,5)*0,3		1,48710				
13	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím	m2	6,81250	140,00	953,75	801-1	RTS 21/ I
		v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku)						
		5.013.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,5*2,175)*2		2,17500				
		(0,85*2,175)*2		3,69750				
		5.013.07 :						
		0,94*1		0,94000				
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**2 500,00**		
14	642942111RU5X	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 - protipožárních, včetně dodávky zárubně 90 x 210 x 16 cm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		D01 :						
		1		1,00000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**13 229,68**		
15	@Normálnícelkem	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	108,44000	122,00	13 229,68		Vlastní
		celkem plocha :						
		108,44		108,44000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 614,40**		
16	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	105,70000	107,00	11 309,90	801-1	RTS 21/ I
		celkem plocha :						
		105,7		105,70000				
17	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	12,50000	477,00	5 962,50	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		Zakrytí potrubí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,5		12,50000				
18	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	211,40000	30,00	6 342,00		Vlastní
		celkem plocha :						
		105,7*2		211,40000				
19	B03	Demontáž stavajícícho nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**10 142,11**		
20	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	6,96750	120,00	836,10	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Výpočet :						
		1,27*3,25		4,12750				
		1,88*3		5,64000				
		odečet :						
		-(0,7*2)*2		-2,80000				
21	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	7,32000	38,00	278,16	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
		5.013.07 :						
		3		3,00000				
22	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	15,00	120,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 + B11 :						
		8		8,00000				
23	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,50000	135,00	67,50	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		B10 :						
		1*0,5		0,50000				
24	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,80000	342,00	957,60	801-3	RTS 21/ I
		B10 :						
		Výpočet :						
		0,7*2		1,40000				
		0,7*2		1,40000				
25	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,50000	264,00	660,00	801-3	RTS 21/ I
		B11 :						
		1*2,5		2,50000				
26	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	21,05000	235,00	4 946,75	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Teplá :						
		5,3+0,25		5,55000				
		studená :						
		11+2		13,00000				
		odpad :						
		2,5		2,50000				
27	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,76000	100,00	2 276,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		5.013.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,5*1,5		2,25000				
		5.013.06 :						
		(2,47*2)*2		9,88000				
		(1,75*2)*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		5.013.07 :						
		(0,94*1,5)*2		2,82000				
		(1,27*1,5)*2		3,81000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 588,49**		
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,50590	1 015,00	5 588,49	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,50590		5,50590				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**12 056,05**		
29	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	19,40400	442,00	8 576,57	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
30	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	23,56000	126,00	2 968,56	800-711	RTS 21/ I
		P02 :						
		5.013.07 :						
		8*2		16,00000				
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		2,2*2		4,40000				
		1,98*2		3,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
31	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	127,73100	4,00	510,92	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**5 681,21**		
32	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
33	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	5,07000	39,00	197,73	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		0,57+2+2,5		5,07000				
34	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	4,50000	236,00	1 062,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		odpad :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2+2,5		4,50000				
35	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,57000	592,00	337,44	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		odpad :						
		0,57		0,57000				
36	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
37	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
38	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	63,42610	2,00	126,85	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
39	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	756,90	2 649,15		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
40	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	5,07000	22,00	111,54		Vlastní
		Odpad :						
		0,57+2+2,5		5,07000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**24 933,67**		
41	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	18,55000	60,00	1 113,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,3+0,25		5,55000				
		Studená :						
		11+2		13,00000				
42	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	18,55000	348,00	6 455,40	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		5,3+0,25		5,55000				
		Studená :						
		11+2		13,00000				
43	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
44	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	13,00000	74,00	962,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		11+2		13,00000				
45	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	5,55000	97,00	538,35	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,3+0,25		5,55000				
46	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	190,83570	1,00	190,84	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
47	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	32,00	112,00		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
48	722231286R01	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		celkem :						
		1		1,00000				
49	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
50	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	18,55000	13,05	242,08		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		5,3+0,25		5,55000				
		Studená :						
		11+2		13,00000				
51	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**59 600,86**		
52	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
53	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000	132,00	264,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B04 :						
		1+1		2,00000				
54	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
55	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 348,00	1 348,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
57	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
58	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
59	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	75,00	225,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		3		3,00000				
61	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 787,00	1 787,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
62	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
63	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
64	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
65	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
66	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	430,46600	0,34	146,36	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
67	725534111R00a	Ohřívač elektr. průtokový příkon 2 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E06 :						
		1		1,00000				
68	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
69	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
70	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
71	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
72	55220111.MRX	Vanička sprchová dle výběru objednatele	kus	1,00000	2 673,00	2 673,00		Vlastní
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
73	55428098.ARX	Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm	kus	1,00000	8 167,50	8 167,50		Vlastní
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
74	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
75	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
76	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
77	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**12 393,87**		
78	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	81,23500	0,54	43,87	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
79	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	12,50000	300,00	3 750,00		Vlastní
		VZT01 :						
		9,5+3		12,50000				
80	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
81	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
82	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	12,50000	208,00	2 600,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		9,5+3		12,50000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**2 361,88**		
83	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B13 :						
		6		6,00000				
84	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	25,29300	3,00	75,88	800-731	RTS 21/ I
85	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**452,20**		
86	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	13,30000	34,00	452,20	800-762	RTS 21/ I
		B06 :						
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**48 909,50**		
87	763613112RT6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	105,70000	425,00	44 922,50	800-763	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
88	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	498,37550	8,00	3 987,00	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**54 572,09**		
89	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	8,00000	44,00	352,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		8		8,00000				
90	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	2,00000	1 761,00	3 522,00	800-766	RTS 21/ I
		T05 :						
		1		1,00000				
		T06 :						
		1		1,00000				
91	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
92	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	607,09400	1,00	607,09	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
93	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		T02 :						
		2		2,00000				
94	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		T03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
95	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 900x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		T04 :						
		2		2,00000				
96	611601202RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x197 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	2 592,00	2 592,00		Vlastní
		T06 :						
		1		1,00000				
97	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	2 592,00	2 592,00		Vlastní
		T05 :						
		1		1,00000				
98	61173151R	dveře vchodové š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; palubkové; otevíravé; počet křídel 1; palubky šikmé; prosklení 1/6, 2 části	kus	1,00000	7 790,00	7 790,00	SPCM	RTS 20/ I
		T07 :						
		1		1,00000				
99	61181502R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
		T05 :						
		1		1,00000				
100	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
		T06 :						
		1		1,00000				
101	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	200,00	200,00	SPCM	RTS 21/ I
		T07 :						
		1		1,00000				
102	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01, vč. zárubně	kus	9,00000	200,00	1 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		Celkem počet :						
		9		9,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 050,00**		
103	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	25,00000	2,00	50,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
104	B09	Demontáž ocelové mříže	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		B09 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**10 927,28**		
105	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,30000	44,00	189,20	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
106	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,30000	547,00	2 352,10	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
107	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,56000	50,00	378,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		5.013.07 :						
		2,2*2		4,40000				
		1,98*2		3,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
108	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,30000	10,00	43,00	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
109	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	101,86100	7,00	713,03	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
110	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	4,30000	30,00	129,00		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
111	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	4,30000	700,00	3 010,00		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
112	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	4,42900	50,00	221,45		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
		Koeficient : 0,03		0,12900				
113	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	4,30000	300,00	1 290,00		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
114	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300mm výběr dle investora např. RAKO	m2	4,73000	550,00	2 601,50		Vlastní
		P02 :						
		5.013.07 :						
		4,3		4,30000				
		Koeficient : 0,1		0,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**8 632,07**		
115	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	104,12000	82,00	8 537,84	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		5.013.01 :						
		7,3		7,30000				
		5.013.02 :						
		46,52		46,52000				
		5.013.03 :						
		34		34,00000				
		5.013.04 :						
		3		3,00000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
116	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	94,22860	1,00	94,23	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**184 168,98**		
117	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	101,40000	20,00	2 028,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
118	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	7,50800	12,00	90,10	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		2,274*2		4,54800				
		3,13*2		6,26000				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-1		-1,00000				
119	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	103,96200	69,00	7 173,38	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.013.01 :						
		2,274*2		4,54800				
		3,13*2		6,26000				
		odečet :						
		-0,9*3		-2,70000				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.013.02 :						
		6,56*2		13,12000				
		4,24*2		8,48000				
		6,14*2		12,28000				
		3,05*2		6,10000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95		-0,95000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		6,14*2		12,28000				
		5,35*2		10,70000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.013.04 :						
		6,14*2		12,28000				
		3,05*2		6,10000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		-0,9		-0,90000				
		5.013.05 :						
		4,232*2		8,46400				
		4,28*2		8,56000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		5.013.06 :						
		1,75*2		3,50000				
		2,47*2		4,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
120	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	7,30000	87,00	635,10	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		5.013.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,3		7,30000				
121	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	101,40000	232,00	23 524,80	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
122	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	5,85000	270,00	1 579,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,8*3		2,40000				
		0,7		0,70000				
		0,9*2		1,80000				
		0,95		0,95000				
123	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	1 851,66030	1,00	1 851,66	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
124	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	101,40000	30,00	3 042,00		Vlastní
		P01 :						
		5.013.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
125	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	104,44200	50,00	5 222,10		Vlastní
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
		Koeficient : 0,03		3,04200				
126	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	101,40000	700,00	70 980,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				
127	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	101,40000	300,00	30 420,00		Vlastní
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	105,99024	15,00	1 589,85	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.013.01 :						
		2,274*2		4,54800				
		3,13*2		6,26000				
		odečet :						
		-0,9*3		-2,70000				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.013.02 :						
		6,56*2		13,12000				
		4,24*2		8,48000				
		6,14*2		12,28000				
		3,05*2		6,10000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		6,14*2		12,28000				
		5,35*2		10,70000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.013.04 :						
		6,14*2		12,28000				
		3,05*2		6,10000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95		-0,95000				
		-0,95		-0,95000				
		5.013.05 :						
		4,232*2		8,46400				
		4,28*2		8,56000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		5.013.06 :						
		1,75*2		3,50000				
		2,47*2		4,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		Koeficient : 0,02		2,07824				
129	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	104,44200	345,00	36 032,49		Vlastní
		P01 :						
		5.013.01 :						
		5		5,00000				
		5.013.02 :						
		27,28		27,28000				
		5.013.03 :						
		32,8		32,80000				
		5.013.04 :						
		18,7		18,70000				
		5.013.05 :						
		13,3		13,30000				
		5.013.06 :						
		4,32		4,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,03		3,04200				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**19 610,33**		
130	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	15,10400	44,00	664,58	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
131	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	3,25000	58,00	188,50	800-771	RTS 21/ I
		5.013.07 :						
		pro vaničku :						
		0,25		0,25000				
		ostatní :						
		0,5*4		2,00000				
		0,5*2		1,00000				
132	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	15,10400	545,00	8 231,68	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
133	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	15,10400	8,00	120,83	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
134	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	206,21920	4,00	824,88	800-771	RTS 21/ I
135	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	7,56000	49,00	370,44		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		2,2*2		4,40000				
		1,98*2		3,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
136	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	3,57500	20,00	71,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 3,25000		3,25000				
		Koeficient : 0,1		0,32500				
137	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	16,61440	550,00	9 137,92		Vlastní
		OB01 :						
		5.013.07 :						
		(2,2*2)*2		8,80000				
		(1,98*2)*2		7,92000				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
		Koeficient : 0,1		1,51040				
Díl: 783		**Nátěry**				**224,40**		
138	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	1,27500	16,00	20,40	800-783	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
139	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,27500	160,00	204,00	800-783	RTS 21/ I
		Nátěr vstupní zárubně						
		D01 :						
		0,9*0,25		0,22500				
		(2,1*0,25)*2		1,05000				
Díl: 784		**Malby**				**39 559,95**		
140	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	404,32660	30,00	12 129,80	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		5.013.01 :						
		(2,274*3,25)*2		14,78100				
		(3,13*3,25)*2		20,34500				
		odečet :						
		-(0,7*2)*2		-2,80000				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		-2,4*2,175		-5,22000				
		strop :						
		7,3		7,30000				
		5.013.02 :						
		(4,24*3,25)*2		27,56000				
		(6,56*3,25)*2		42,64000				
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(3,05*3,25)*2		19,82500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*3		1,40250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,92*0,25)*6		2,88000				
		strop :						
		46,52		46,52000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*3		-10,77120				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34		34,00000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(0,94*3,25)*2		6,11000				
		(1,5*3,25)*2		9,75000				
		strop :						
		3		3,00000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		13,3		13,30000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		5.013.06 :						
		(2,47*1,25)*2		6,17500				
		(1,75*1,25)*2		4,37500				
		strop :						
		4,32		4,32000				
		5.013.07 :						
		(0,94*1,75)*2		3,29000				
		(1,5*1,75)*2		5,25000				
		strop :						
		3		3,00000				
		odečet :						
		-0,7*0,5		-0,35000				
141	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	381,62270	18,00	6 869,21	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		5.013.01 :						
		(2,274*3,25)*2		14,78100				
		(2,2*3,25)*2		14,30000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,7*2)		-1,40000				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		5.013.02 :						
		(4,24*3,25)*2		27,56000				
		(6,56*3,25)*2		42,64000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*3		1,40250				
		(1,92*0,25)*6		2,88000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*3		-10,77120				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(3,05*3,25)*2		19,82500				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		5.013.06 :						
		(2,47*1,25)*2		6,17500				
		(1,75*1,25)*2		4,37500				
		5.013.07 :						
		(2,2*1,25)*2		5,50000				
		(1,98*1,25)*2		4,95000				
		strop :						
		105,7		105,70000				
142	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	381,62270	50,00	19 081,14	800-784	RTS 21/ I
		5.013.01 :						
		(2,274*3,25)*2		14,78100				
		(2,2*3,25)*2		14,30000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,7*2)		-1,40000				
		-(0,9*2)*2		-3,60000				
		5.013.02 :						
		(4,24*3,25)*2		27,56000				
		(6,56*3,25)*2		42,64000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*3		1,40250				
		(1,92*0,25)*6		2,88000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*3		-10,77120				
		-0,8*1,97		-1,57600				
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,9*2		-1,80000				
		5.013.03 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(5,35*3,25)*2		34,77500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.04 :						
		(6,14*3,25)*2		39,91000				
		(3,05*3,25)*2		19,82500				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-0,9*2		-1,80000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.013.05 :						
		(4,28*3,25)*2		27,82000				
		(4,232*3,25)*2		27,50800				
		ostění a nadpraží :						
		1,87*0,25		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,8*2)*2		-3,20000				
		5.013.06 :						
		(2,47*1,25)*2		6,17500				
		(1,75*1,25)*2		4,37500				
		5.013.07 :						
		(2,2*1,25)*2		5,50000				
		(1,98*1,25)*2		4,95000				
		strop :						
		105,7		105,70000				
143	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	105,70000	14,00	1 479,80	800-784	RTS 21/ I
		celkem plocha :						
		105,7		105,70000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**18 056,59**		
144	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,68924	610,00	4 690,44	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		7,68924		7,68924				
145	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,68924	291,00	2 237,57	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,68924		7,68924				
146	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,68924	203,00	1 560,92	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		7,68924		7,68924				
147	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,68924	17,00	130,72	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,68924		7,68924				
148	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	5,84304	1 238,00	7 233,68	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		7,68924		7,68924				
		odečet :						
		-1,7672		-1,76720				
		-0,079		-0,07900				
149	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,76720	1 238,00	2 187,79	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,14640		0,14640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,03892		0,03892				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 1,54768		1,54768				
150	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00790	1 958,00	15,47	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 120 : 0,00730		0,00730				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,00060		0,00060				

	Celkem	**614 949,79**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**9 344,22**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	5,00000	168,00	840,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01000	822,00	8,22	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 147,80**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	30,00000	14,30	429,00		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	20,00000	18,90	378,00		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	16,00000	21,30	340,80		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**18 457,35**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	30,00000	221,00	6 630,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	20,00000	284,00	5 680,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	16,00000	328,00	5 248,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	66,00000	6,00	396,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,05500	970,00	53,35	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**24 918,06**		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	125,00	750,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
33	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
34	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
35	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
36	735152595	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-090080-60-10	kus	1,00000	3 035,00	3 035,00		Vlastní
37	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
38	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
39	735164307	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
40	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
41	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	7,00000	100,00	700,00	800-731	RTS 21/ I
42	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,19800	970,00	192,06	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**86 016,93**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**28 206,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	120,00	360,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	110,00	880,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	29,00000	25,00	725,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	30,00000	140,00	4 200,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	45,00000	6,00	270,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	100,00000	17,00	1 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	17,00	2 924,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	23,00	5 888,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	28,00000	32,00	896,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	15,00	540,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	10,00	240,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	18,00000	6,00	108,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**73 595,00**		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	8,00000	70,00	560,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	30,00000	110,00	3 300,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	45,00000	60,00	2 700,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	100,00000	29,00	2 900,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	172,00000	29,00	4 988,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	256,00000	29,00	7 424,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	28,00000	30,00	840,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	25,00	900,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	25,00	600,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	18,00000	34,00	612,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
67	70	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
68	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	72,00000	47,00	3 384,00		Vlastní
69	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
70	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	132,00000	50,00	6 600,00		Vlastní
71	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	52,00000	66,00	3 432,00		Vlastní
72	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	368,00000	60,00	22 080,00		Vlastní
73	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
74	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
75	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
76	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
77	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	92,00000	12,00	1 104,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
78	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
80	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
81	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
82	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
83	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
84	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
85	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
86	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
87	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
88	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
89	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
90	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
91	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
92	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**25 850,00**		
93	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
94	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
95	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
96	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
97	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Celkem	**142 011,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	26	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 13, Kounicova 1, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**500,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**5 500,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**
DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			117 309,84
PSV			882 982,65
MON			146 417,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			11 490,00
Celkem			**1 162 199,49**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**1 162 199,49** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**1162199,49** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
24	**Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno**	**1 162 199,49**	**0,00**		**1 162 199,49**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno	886 297,39	0,00		886 297,39	76
02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění	124 985,10	0,00		124 985,10	11
03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro	146 417,00	0,00		146 417,00	13
04	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vedlejší	4 500,00	0,00		4 500,00	0
Celkem za stavbu					1 162 199,49	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 599,40	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			35 474,05	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 836,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 526,50	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 856,78	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 623,44	1
711	Izolace proti vodě	PSV			15 188,81	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 903,40	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 446,81	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 614,97	2
725	Zařizovací předměty	PSV			33 476,45	3
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

728	Vzduchotechnika	PSV			29 038,20	2
731	Kotelny	PSV			1 680,00	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	2
733	Rozvod potrubí	PSV			3 562,59	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 916,51	3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			11 858,51	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			47 867,18	4
762	Konstrukce tesařské	PSV			652,80	0
763	Dřevostavby	PSV			245 010,72	21
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 833,26	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 416,44	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 928,87	1
776	Podlahy povlakové	PSV			236 451,64	20
781	Obklady keramické	PSV			32 402,69	3
784	Malby	PSV			50 601,56	4
M21	Elektromontáže - materiál	MON			30 289,00	3
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			75 878,00	7
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 980,00	1
M21d	Elektromontáže - ostatní	MON			25 850,00	2

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 393,67	1
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			11 490,00	1
Cena celkem					1 162 199,49	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 599,40**		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		5.019.05 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,39500	850,00	1 185,75		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		5.019.04 :						
		0,93*1,5		1,39500				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**35 474,05**		
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	29,99480	42,00	1 259,78	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		výpočet :						
		(1,87*1,92)*4		14,36160				
		0,56*1,36		0,76160				
		1,37*2,12		2,90440				
		1,87*1,92		3,59040				
		(1,07*2,15)*2		4,60100				
		(0,87*2,17)*2		3,77580				
4	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	138,00000	76,00	10 488,00	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
5	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	357,43220	51,00	18 229,04	801-4	RTS 21/ I
		B07 :						
		5.019.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		5.019.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		5.019.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
6	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	24,35000	126,00	3 068,10	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		-1,26*0,87		-1,09620				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-1,07*1,34		-1,43380				
7	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	2,80500	866,00	2 429,13	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		(0,5+2,5)*0,15		0,45000				
		Teplá :						
		7,5*0,15		1,12500				
		Studená :						
		8,2*0,15		1,23000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**16 836,00**		
8	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	138,00000	122,00	16 836,00	800-3	RTS 21/ I
		Plocha :						
		140,5-2,5		138,00000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**32 526,50**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	140,50000	107,00	15 033,50	801-1	RTS 21/ I
		Celková plocha :						
		140,5		140,50000				
10	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	19,00000	477,00	9 063,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		Zakrytí potrubí :						
		19		19,00000				
11	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	281,00000	30,00	8 430,00		Vlastní
		Celková plocha :						
		140,5*2		281,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**7 856,78**		
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,00000	38,00	418,00	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B6 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.09 :						
		2,5		2,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	16,00000	15,00	240,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B2 :						
		8*2		16,00000				
14	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	18,70000	235,00	4 394,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		0,5+2,5		3,00000				
		Teplá :						
		7,5		7,50000				
		Studená :						
		8,2		8,20000				
15	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	28,04280	100,00	2 804,28	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B1 :						
		5.019.02 :						
		1,5*0,6		0,90000				
		1,5*1,5		2,25000				
		5.0019.04 :						
		(0,93*1,5)*2		2,79000				
		(1,45*1,5)*2		4,35000				
		odečet :						
		-0,7*1,5		-1,05000				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,5)*2		7,11000				
		(2,72*2,37)*2		12,89280				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,8*1,5		-1,20000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**7 623,44**		
16	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	7,51078	1 015,00	7 623,44	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		7,51078		7,51078				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**15 188,81**		
17	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	25,82620	442,00	11 415,18	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		OB01 :						
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		P02 :						
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
18	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	24,84000	126,00	3 129,84	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		5.019.05 :						
		(2,72*2)		5,44000				
		(2,37*2)		4,74000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,34		-1,34000				
		P02 :						
		5.019.05 :						
		8*2		16,00000				
19	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	160,94680	4,00	643,79	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**5 446,81**		
20	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
21	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	3,00000	39,00	117,00	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		2,5+0,5		3,00000				
22	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	236,00	708,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		3		3,00000				
23	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	592,00	592,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		1		1,00000				
24	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
25	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
26	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	58,90250	2,00	117,81	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
27	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	757,00	2 649,50		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
28	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	3,00000	22,00	66,00		Vlastní
		Odpad :						
		2,5+0,5		3,00000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**24 614,97**		
29	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	17,70000	60,00	1 062,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		8,2+0,5		8,70000				
		Studená :						
		7,5+1,5		9,00000				
30	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	17,70000	348,00	6 159,60	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,2+0,5		8,70000				
		Studená :						
		7,5+1,5		9,00000				
31	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
32	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	9,30000	74,00	688,20	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		7,8+1,5		9,30000				
33	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	9,00000	97,00	873,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		8,5+0,5		9,00000				
34	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	187,56960	1,00	187,57	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
35	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	27,00	94,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
36	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		celkem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
37	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
38	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	17,70000	13,00	230,10		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		8,2+0,5		8,70000				
		Studená :						
		7,5+1,5		9,00000				
39	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**33 476,45**		
40	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
41	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
42	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	749,70	749,70	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
43	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
45	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
46	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
47	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		B4 :						
		1+1		2,00000				
48	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZT02 :						
		1		1,00000				
49	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
51	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
52	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
53	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	331,60400	0,34	112,75	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
54	725534111R00a	Ohřívač elektr. průtokový příkon 5 kW vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	2 815,00	2 815,00		Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.						
		E06 :						
		1		1,00000				
55	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
56	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	4,00000	247,00	988,00		Vlastní
		B4 :						
		4		4,00000				
57	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dvířka pro vodoměr :						
		1+1		2,00000				
58	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
59	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
60	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
61	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
62	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**29 038,20**		
63	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	106,91000	20,00	2 138,20	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
64	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	19,00000	800,00	15 200,00		Vlastní
		VZT01 :						
		4,5+14,5		19,00000				
65	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro připojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
67	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	19,00000	300,00	5 700,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		4,5+14,5		19,00000				
Díl: 731		**Kotelny**				**1 680,00**		
68	731100801R00	Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, tři články	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00	800-731	RTS 21/ I
		B4 :						
		1		1,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**3 562,59**		
69	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	4,00000	378,00	1 512,00	800-731	RTS 21/ I
		B12 :						
		4		4,00000				
70	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	16,86200	3,00	50,59	800-731	RTS 21/ I
71	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
		B12 :						
		4		4,00000				
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**652,80**		
72	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	19,20000	34,00	652,80	800-762	RTS 21/ I
		B4 + B13 :						
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**245 010,72**		
73	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	1 301,34000	8,00	10 410,72	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	276,00000	850,00	234 600,00		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6*2		3,20000				
		5.019.05 :						
		6,9*2		13,80000				
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5*2		51,00000				
		5.019.02 :						
		19,2*2		38,40000				
		5.019.03 :						
		2,6*2		5,20000				
		5.019.06 :						
		29,2*2		58,40000				
		5.019.07 :						
		34,1*2		68,20000				
		5.019.08 :						
		18,9*2		37,80000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**49 833,26**		
75	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I
		Celkem :						
		9		9,00000				
76	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	420,26200	1,00	420,26	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
78	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 800x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D2 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
79	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2150 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní
		D2 :						
		T03 :						
		4		4,00000				
80	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 950x2800 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D2 :						
		T04 :						
		1		1,00000				
81	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 700x2000 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D2 :						
		T05 :						
		1		1,00000				
82	61187191RX	Prah dubový délka 130 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
83	T01	Repase vstupních dveří 701 1300x2500mm vyčištění a seřízení kování, vč. zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
84	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01	kus	12,00000	300,00	3 600,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		O01 :						
		12		12,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 150,00**		
85	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	75,00000	2,00	150,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
86	Z01	Repase zábradí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		Z01 :						
		2.004.04 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**25 416,44**		
87	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,00000	44,00	484,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.09 :						
		2,5		2,50000				
88	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	2,75000	114,00	313,50	800-771	RTS 21/ I
		5.019.09 :						
		2,75		2,75000				
89	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,00000	547,00	6 017,00	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.09 :						
		2,5		2,50000				
90	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	17,69000	50,00	884,50	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		5.019.04 :						
		0,93*2		1,86000				
		1,45*2		2,90000				
		5.019.05 :						
		2,37*2		4,74000				
		2,72*2		5,44000				
		5.019.09 :						
		2,75		2,75000				
91	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,00000	10,00	110,00	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		5.019.09 :						
		2,5		2,50000				
92	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	237,50290	7,00	1 662,52	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
93	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	8,50000	30,00	255,00		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
94	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	8,50000	700,00	5 950,00		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
95	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	8,75500	50,00	437,75		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				
		Koeficient : 0,03		0,25500				
96	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	8,50000	300,00	2 550,00		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6		1,60000				
		5.019.05 :						
		6,9		6,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	2,75000	442,00	1 215,50	SPCM	RTS 21/ I
		5.019.09 :						
		2,5		2,50000				
		Koeficient : 0,1		0,25000				
98	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	9,16667	43,00	394,17		Vlastní
		5.019.09 :						
		2,75/0,3		9,16667				
99	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	9,35000	550,00	5 142,50		Vlastní
		P02 :						
		5.019.04 :						
		1,6*1,1		1,76000				
		5.019.05 :						
		6,9*1,1		7,59000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**8 928,87**		
100	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	107,70000	82,00	8 831,40	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
101	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	97,46850	1,00	97,47	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**236 451,64**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	129,50000	20,00	2 590,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
103	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	23,39000	12,00	280,68	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		5.019.02 :						
		6*2		12,00000				
		3,5*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		5.019.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8		-0,80000				
104	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	104,13000	69,00	7 184,97	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.019.01 :						
		10,7*2		21,40000				
		2,37*2		4,74000				
		0,4*4		1,60000				
		0,5*2		1,00000				
		0,4*2		0,80000				
		0,25*4		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*4		-3,80000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		-1,3		-1,30000				
		5.019.02 :						
		6*2		12,00000				
		3,5*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		5.019.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		5.019.06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,68*2		9,36000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.019.07 :						
		5,5*2		11,00000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*3		-2,85000				
		5.019.08 :						
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
105	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	21,80000	87,00	1 896,60	800-775	RTS 21/ I
		B6 :						
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
106	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	129,50000	232,00	30 044,00	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
107	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	7,05000	270,00	1 903,50	800-775	RTS 21/ I
		Celkem :						
		0,95*5		4,75000				
		0,8*2		1,60000				
		0,7		0,70000				
108	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	2 296,62410	1,00	2 296,62	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
109	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	129,50000	50,00	6 475,00		Vlastní
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
110	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	133,38500	50,00	6 669,25		Vlastní
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
		Koeficient : 0,03		3,88500				
111	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	129,50000	700,00	90 650,00		Vlastní
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
112	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	129,50000	300,00	38 850,00		Vlastní
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
113	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	106,21260	15,00	1 593,19	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.019.01 :						
		10,7*2		21,40000				
		2,37*2		4,74000				
		0,4*4		1,60000				
		0,5*2		1,00000				
		0,4*2		0,80000				
		0,25*4		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,95*4		-3,80000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		-1,3		-1,30000				
		5.019.02 :						
		6*2		12,00000				
		3,5*2		7,00000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		5.019.03 :						
		2,5*2		5,00000				
		0,97*2		1,94000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		5.019.06 :						
		4,68*2		9,36000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		5.019.07 :						
		5,5*2		11,00000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*3		-2,85000				
		5.019.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,07*2		6,14000				
		6*2		12,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		Koeficient : 0,02		2,08260				
114	28410245R	podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 1,70 mm; homogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	133,38500	345,00	46 017,83	SPCM	RTS 21/ I
		P01 :						
		5.019.01 :						
		25,5		25,50000				
		5.019.02 :						
		19,2		19,20000				
		5.019.03 :						
		2,6		2,60000				
		5.019.06 :						
		29,2		29,20000				
		5.019.07 :						
		34,1		34,10000				
		5.019.08 :						
		18,9		18,90000				
		Koeficient : 0,03		3,88500				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**32 402,69**		
115	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,35000	44,00	1 071,40	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
116	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	7,64000	58,00	443,12	800-771	RTS 21/ I
		5.019.05 :						
		vana :						
		0,5		0,50000				
		okno :						
		1,34*2		2,68000				
		1,07		1,07000				
		5.019.04 :						
		okno :						
		1,26*2		2,52000				
		0,87		0,87000				
117	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,35000	545,00	13 270,75	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
118	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,35000	8,00	194,80	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		(1,45*2)*2		5,80000				
		(0,93*2)*2		3,72000				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,72*2)*2		10,88000				
		(2,37*2)*2		9,48000				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
119	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	348,00080	4,00	1 392,00	800-771	RTS 21/ I
120	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	13,44000	49,00	658,56		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		1,45*2		2,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,93*2		1,86000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		5.019.05 :						
		2,72*2		5,44000				
		2,37*2		4,74000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
121	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	8,40400	40,00	336,16		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 7,64000		7,64000				
		Koeficient : 0,1		0,76400				
122	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	27,33800	550,00	15 035,90		Vlastní
		OB01 :						
		5.019.04 :						
		((1,45*2)*2)*1,1		6,38000				
		((0,93*2)*2)*1,1		4,09200				
		odečet :						
		-1,26*0,87		-1,09620				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		((2,72*2)*2)*1,1		11,96800				
		((2,37*2)*2)*1,1		10,42800				
		odečet :						
		-1,34*1,07		-1,43380				
		-0,8*2		-1,60000				
Díl: 784		**Malby**				**50 601,56**		
123	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	498,17220	30,00	14 945,17	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B07 :						
		5.019.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		5.019.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		5.019.04 :						
		(0,93*1,75)*2		3,25500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,45*1,75)*2		5,07500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-0,7*2		-1,40000				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,75)*2		8,29500				
		(2,72*1,75)*2		9,52000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,8*1		-0,80000				
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
124	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	495,43220	18,00	8 917,78	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B07 :						
		5.019.01 :						
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		5.019.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		5.019.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
125	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	495,43220	50,00	24 771,61	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		5.019.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,7*3,25)*2		69,55000				
		(2,37*3,25)*2		15,40500				
		ostění a nadpraží :						
		(0,87*0,25)		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		(1,07*0,25)		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		(0,5*2,1)*2		2,10000				
		0,5*0,95		0,47500				
		(0,4*2,1)*4		3,36000				
		(0,4*0,95)*2		0,76000				
		0,4*2,5		1,00000				
		0,4*1,3		0,52000				
		strop :						
		25,5		25,50000				
		odečet :						
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,95*2,8		-2,66000				
		-0,87*2,17		-1,88790				
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8*2		-1,60000				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-1,3*2,5		-3,25000				
		5.019.02 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,5*3,25)*2		22,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		1,37*0,25		0,34250				
		(2,12*0,25)*2		1,06000				
		strop :						
		19,2		19,20000				
		odečet :						
		-1,07*2,15		-2,30050				
		-1,37*2,12		-2,90440				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2		-1,60000				
		5.019.03 :						
		(0,97*3,25)*2		6,30500				
		(2,5*3,25)*2		16,25000				
		ostění a nadpraží :						
		0,56*0,25		0,14000				
		(1,36*0,25)*2		0,68000				
		strop :						
		2,6		2,60000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,56*1,36		-0,76160				
		5.019.04 :						
		(0,93*1,25)*2		2,32500				
		(1,45*1,25)*2		3,62500				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,87*0,25		0,21750				
		(2,17*0,25)*2		1,08500				
		strop :						
		1,6		1,60000				
		odečet :						
		-0,87*0,91		-0,79170				
		5.019.05 :						
		(2,37*1,25)*2		5,92500				
		(2,72*1,25)*2		6,80000				
		ostění a nadpraží :						
		1,07*0,25		0,26750				
		(2,15*0,25)*2		1,07500				
		strop :						
		6,9		6,90000				
		odečet :						
		-1,07*0,81		-0,86670				
		5.019.06 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(4,68*3,25)*2		30,42000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		29,2		29,20000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.019.07 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(5,5*3,25)*2		35,75000				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)*2		0,93500				
		(1,92*0,25)*4		1,92000				
		strop :						
		34,1		34,10000				
		odečet :						
		-(1,87*1,92)*2		-7,18080				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		5.019.08 :						
		(6*3,25)*2		39,00000				
		(3,07*3,25)*2		19,95500				
		ostění a nadpraží :						
		(1,87*0,25)		0,46750				
		(1,92*0,25)*2		0,96000				
		strop :						
		18,9		18,90000				
		odečet :						
		-1,87*1,92		-3,59040				
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
126	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	140,50000	14,00	1 967,00	800-784	RTS 21/ I
		plocha :						
		140,5		140,50000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**14 393,67**		
127	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,09437	610,00	3 717,57	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		6,09437		6,09437				
128	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,09437	291,00	1 773,46	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,09437		6,09437				
129	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,09437	203,00	1 237,16	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		6,09437		6,09437				
130	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,09437	17,00	103,60	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,09437		6,09437				
131	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	3,89013	1 238,00	4 815,98	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		6,09437		6,09437				
		odečet :						
		-2,18057		-2,18057				
		-0,02367		-0,02367				
132	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	2,18057	1 238,00	2 699,55	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,90691		1,90691				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,22000		0,22000				
133	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02367	1 958,00	46,35	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,02180		0,02180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00187		0,00187				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**886 297,39**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**897,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	120,00	240,00	800-731	RTS 21/ I
2	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	266,00	532,00		Vlastní
3	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	125,00	125,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**10 990,00**		
4	X01	Zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
5	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 490,00	9 490,00		Vlastní
6	X03	Provozní řád	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**10 961,51**		
7	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	52,00	52,00		Vlastní
8	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	120,00	480,00	800-731	RTS 21/ I
9	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
10	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
11	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	10,00000	230,00	2 300,00		Vlastní
12	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	11,00000	120,00	1 320,00		Vlastní
13	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
14	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	9,00000	168,00	1 512,00		Vlastní
15	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
16	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01400	822,00	11,51	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 903,40**		
17	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	49,00000	14,30	700,70		Vlastní
18	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	58,00000	18,90	1 096,20		Vlastní
19	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	5,00000	21,30	106,50		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
20	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
21	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 12KE (1-12 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
22	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
24	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**29 916,51**		
25	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	48,00000	221,00	10 608,00		Vlastní
26	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	58,00000	284,00	16 472,00		Vlastní
27	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00000	328,00	1 640,00		Vlastní
28	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
29	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
30	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	111,00000	6,00	666,00		Vlastní
31	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08300	970,00	80,51	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**47 867,18**		
32	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	59,00	59,00	800-731	RTS 21/ I
33	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	10,00000	118,00	1 180,00	800-731	RTS 21/ I
34	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060060-6O-10	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
35	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
36	735152476	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-06090-60-10	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
37	735152478	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060110-6O-10	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	11,00000	25,00	275,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,31200	1 132,00	353,18	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**124 985,10**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**30 289,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	11,00000	25,00	275,00		Vlastní
3	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
4	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní
5	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	110,00	660,00		Vlastní
6	7	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	8	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
8	9	Kryt 3558A-A651B	ks	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
9	10	Kryt 3558A-A652B	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní
10	11	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
11	12	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
12	13	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
13	14	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
14	15	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	140,00	4 340,00		Vlastní
15	16	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
16	17	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
17	18	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
18	19	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
19	20	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
20	21	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	6,00	276,00		Vlastní
21	22	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
22	23	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
23	24	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	25	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
25	26	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	27,00	81,00		Vlastní
26	27	Krabice KO 125	ks	5,00000	101,00	505,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	28	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní
28	29	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	17,00	3 196,00		Vlastní
29	30	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	23,00	6 532,00		Vlastní
30	31	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
31	32	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
32	33	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	32,00	384,00		Vlastní
33	34	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
34	35	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	6,00	252,00		Vlastní
35	36	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	15,00	840,00		Vlastní
36	37	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	10,00	280,00		Vlastní
37	38	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	39	Trubka PVC 1420	m	20,00000	6,00	120,00		Vlastní
39	40	Trubka PVC 1440	m	24,00000	17,00	408,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**75 878,00**		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	11,00000	25,00	275,00		Vlastní
42	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
43	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	2,00000	70,00	140,00		Vlastní
44	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	6,00000	70,00	420,00		Vlastní
45	47	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
46	48	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
47	49	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	31,00000	110,00	3 410,00		Vlastní
48	50	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
49	51	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
50	52	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
51	53	Krabice KU 68/2 1901	ks	46,00000	60,00	2 760,00		Vlastní
52	54	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	55	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
54	56	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
55	57	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
56	58	Krabice KO 97/5	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
57	59	Krabice KO 125	ks	5,00000	270,00	1 350,00		Vlastní
58	60	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
59	61	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	188,00000	29,00	5 452,00		Vlastní
60	62	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	284,00000	29,00	8 236,00		Vlastní
61	63	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
62	64	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
63	65	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
64	66	Kabel H07VV-U 5J4 (CYKY-J 5x4)	m	24,00000	31,00	744,00		Vlastní
65	67	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	42,00000	25,00	1 050,00		Vlastní
66	68	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	56,00000	25,00	1 400,00		Vlastní
67	69	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	28,00000	25,00	700,00		Vlastní
68	70	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	71	Trubka PVC 1420	m	20,00000	34,00	680,00		Vlastní
70	72	Trubka PVC 1440	m	24,00000	39,00	936,00		Vlastní
71	74	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	74,00000	47,00	3 478,00		Vlastní
72	75	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
73	76	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	136,00000	50,00	6 800,00		Vlastní
74	77	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	56,00000	66,00	3 696,00		Vlastní
75	78	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	384,00000	60,00	23 040,00		Vlastní
76	79	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
77	80	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
78	81	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
79	82	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	83	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	96,00000	12,00	1 152,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
81	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
82	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
83	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
84	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 980,00**		
85	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
86	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
87	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
88	91	Jistič LTE-20B-3	ks	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
89	92	Jistič LTE-16B-3	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
90	93	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
91	94	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
92	95	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
93	96	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
94	97	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
95	98	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
96	99	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**Elektromontáže - ostatní**				**25 850,00**		
97	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
98	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
99	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
100	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
101	104	REVIZE	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**146 417,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	24	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 19, Kounicova 1, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**500,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 500,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**
DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			143 762,04
PSV			477 021,65
MON			137 229,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			**771 912,69**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**771 912,69** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**771912,69** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
31	**Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno**	**771 912,69**	**0,00**		**771 912,69**	**100**
01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno	512 477,28	0,00		512 477,28	66
02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění	117 806,41	0,00		117 806,41	15
03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro	137 229,00	0,00		137 229,00	18
04	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vedlejší	4 400,00	0,00		4 400,00	1
Celkem za stavbu					771 912,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 384,18	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			50 741,66	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 528,18	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 485,40	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 424,42	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 112,89	1
711	Izolace proti vodě	PSV			11 561,15	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 860,80	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 057,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			31 098,44	4
725	Zařizovací předměty	PSV			31 574,62	4
726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0

731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			1 180,94	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 469,36	4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			10 063,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			44 463,71	6
763	Dřevostavby	PSV			24 643,11	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			80 752,25	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			29 926,52	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			23 478,77	3
776	Podlahy povlakové	PSV			35 280,18	5
781	Obklady keramické	PSV			32 366,30	4
783	Nátěry	PSV			20 083,00	3
784	Malby	PSV			34 181,22	4
M21	Elektromontáže - materiál	MON			27 441,00	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			68 578,00	9
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 085,31	3
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1

Cena celkem					771 912,69	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**17 384,18**		
1	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	4,74500	1 109,00	5 262,21	801-1	RTS 21/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		PSV01 :						
		2*3,34		6,68000				
		odečet :						
		-0,9*2,15		-1,93500				
2	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	7,41200	1 289,00	9 554,07	801-1	RTS 21/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		PSV01 :						
		2,2*3,34		7,34800				
		0,8*2,1		1,68000				
		odečet :						
		-0,8*2,02		-1,61600				
3	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1.06 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
4	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,71000	675,00	1 154,25		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		1.09 :						
		1,14*1,5		1,71000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**50 741,66**		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	18,06000	42,00	758,52	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		(0,8*2,1)*8		13,44000				
		(0,55*2,1)*4		4,62000				
6	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	104,02000	150,00	15 603,00	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stropy :						
		9,97+2,78+29,7+33,81+4,75+4,73+15,13+1,58+1,57		104,02000				
7	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	307,00260	80,00	24 560,21	801-4	RTS 21/ I
		1.01 :						
		(4,21*3,34)*2		28,12280				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*3		-5,98500				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		1.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,38*3,34)*2		9,21840				
		(2*3,34)*2		13,36000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.03 :						
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		(4,88*3,34)*2		32,59840				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		0,95*0,5		0,47500				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		1.04 :						
		(5,58*3,34)*2		37,27440				
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		1.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,95*1,34)*2		5,22600				
		(2,2*1,34)*2		5,89600				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
		1.06 :						
		2,2*1,32		2,90400				
		(2,1*1,32)*2		5,54400				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.07 :						
		(4,67*3,34)*2		31,19560				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2		0,55000				
		(0,8*0,5)		0,40000				
		(2,1*0,5)*6		6,30000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-(0,55*2,1)*2		-2,31000				
		1.08 :						
		(1,39*3,34)*2		9,28520				
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.09 :						
		(1,14*1,32)*2		3,00960				
		(1,37*1,32)*2		3,61680				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
8	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	24,32640	126,00	3 065,13	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		2,1*0,4		0,84000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2		8,88800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		(1,14*2,02)*2		4,60560				
		(1,37*2,02)*2		5,53480				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
9	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	7,80000	866,00	6 754,80	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		12,5*0,3		3,75000				
		Teplá :						
		10*0,15		1,50000				
		Studená :						
		17*0,15		2,55000				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**12 528,18**		
10	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	102,69000	122,00	12 528,18	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		102,69		102,69000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**21 485,40**		
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	104,20000	107,00	11 149,40	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		104,2		104,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	208,40000	40,00	8 336,00		Vlastní
		Celkem :						
		104,2*2		208,40000				
13	B03	Demontáž stavajícího nábydku a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**15 424,42**		
14	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	5,96900	120,00	716,28	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Bourání :						
		2,2*3,34		7,34800				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
15	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	5,86000	38,00	222,68	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B02 :						
		1.04 :						
		4,29		4,29000				
		1.08 :						
		1,57		1,57000				
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	15,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B03 :						
		9		9,00000				
17	968062455R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,15400	214,00	2 814,96	801-3	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		B03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,7*2,1)*2		2,94000				
		(0,95*2,1)*3		5,98500				
		0,8*2,1		1,68000				
		0,7*1,97		1,37900				
		0,6*1,95		1,17000				
18	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	39,50000	235,00	9 282,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		12,5		12,50000				
		Teplá :						
		10		10,00000				
		Studená :						
		17		17,00000				
19	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	22,53000	100,00	2 253,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B09 :						
		1.04 :						
		(1,95*2)*2		7,80000				
		(2,2*2)*2		8,80000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2		-1,60000				
		1.05 :						
		(2,2*1,5)		3,30000				
		(2,1*1,5)*2		6,30000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*1,5		-0,90000				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 112,89**		
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,03733	1 015,00	5 112,89	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,03733		5,03733				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**11 561,15**		
21	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	19,54600	442,00	8 639,33	800-711	RTS 21/ I
		dvouvrstvá						
		P02 :						
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2		8,88800				
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
22	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	19,30000	126,00	2 431,80	800-711	RTS 21/ I
		P02 :						
		1.06 :						
		6*2		12,00000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		2,2*2		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,15*2		4,30000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
23	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	122,50470	4,00	490,02	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**9 057,00**		
24	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
25	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	14,50000	39,00	565,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		4,5+8+2		14,50000				
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	12,50000	236,00	2 950,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		4,5+8		12,50000				
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	592,00	1 184,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		2		2,00000				
28	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		5		5,00000				
29	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
30	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	98,00000	2,00	196,00	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
31	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	756,00	2 646,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
32	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	14,50000	22,00	319,00		Vlastní
		odpad :						
		14,5		14,50000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**31 098,44**		
33	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	30,50000	60,00	1 830,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		8+4		12,00000				
		Studená :						
		8+9+1,5		18,50000				
34	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	30,50000	348,00	10 614,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		12		12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Studená :						
		18,5		18,50000				
35	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
36	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	18,50000	74,00	1 369,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		18,5		18,50000				
37	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	12,00000	97,00	1 164,00	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		12		12,00000				
38	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	257,68600	1,00	257,69	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
39	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
40	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	2,00000	1 546,00	3 092,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
42	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30,50000	14,50	442,25		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		12		12,00000				
		Studená :						
		18,5		18,50000				
43	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**31 574,62**		
44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B07 :						
		1		1,00000				
45	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B05 :						
		1		1,00000				
46	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
47	725224138R00	Vana ocelová, standardní, 1700 x 700 mm	soubor	1,00000	3 506,00	3 506,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
48	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		1		1,00000				
49	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	1,00000	125,00	125,00	800-721	RTS 21/ I
		bez výtokových armatur,						
		B10 :						
		1		1,00000				
50	725530826R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních, do 800 l	soubor	1,00000	934,00	934,00	800-721	RTS 21/ I
		B11 :						
		1		1,00000				
51	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	107,00	107,00	800-721	RTS 21/ I
		B08 :						
		1		1,00000				
52	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
53	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
54	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		B05 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		1		1,00000				
55	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
56	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
57	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
58	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I
		Myčka :						
		1		1,00000				
59	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
60	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	313,58400	0,34	106,62	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
61	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
62	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	3,00000	247,00	741,00		Vlastní
		B01 :						
		3		3,00000				
63	725980113R00X	revizní pro vodoměr 300x300mm	kus	2,00000	279,00	558,00		Vlastní
		Celkem :						
		2		2,00000				
64	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
65	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 600x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
66	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
67	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
68	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**1 180,94**		
69	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	3,00000	378,00	1 134,00	800-731	RTS 21/ I
		B01 :						
		3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	12,64650	3,00	37,94	800-731	RTS 21/ I
71	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	3,00000	3,00	9,00		Vlastní
		B01 :						
		3		3,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**24 643,11**		
72	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	130,88840	8,00	1 047,11	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
73	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	27,76000	850,00	23 596,00		Vlastní
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**80 752,25**		
74	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000	44,00	396,00	800-766	RTS 21/ I
		B03 :						
		9		9,00000				
75	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	1 761,00	5 283,00	800-766	RTS 21/ I
		T04 :						
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T05 :						
		1		1,00000				
76	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	117,00	117,00	800-766	RTS 21/ I
		T01 :						
		1		1,00000				
77	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	796,25200	1,00	796,25	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
78	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
79	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 950x2100 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T03 :						
		3		3,00000				
80	611601202RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 70x210 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	2,00000	2 880,00	5 760,00		Vlastní
		T04 :						
		2		2,00000				
81	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x210 cm vč. kování, 16 dekorů	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		T05 :						
		1		1,00000				
82	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	SPCM	RTS 21/ I
		T04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
83	61181512R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	SPCM	RTS 21/ I
		T05 :						
		1		1,00000				
84	61181513R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00	SPCM	RTS 21/ I
		D04 :						
		1		1,00000				
		D05 :						
		1		1,00000				
		D07 :						
		1		1,00000				
85	61187181RX	Prah dubový délka 95 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
86	T01	Repase vstupních dveří T01 950x2100mm vyčištění a seřízení kování vč. repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
87	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastovýcha dřevěných oken a dveří O01	kus	8,00000	400,00	3 200,00		Vlastní
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		O01 :						
		8		8,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**29 926,52**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,05000	44,00	486,20	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
89	771445014RT2	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	8,60000	122,00	1 049,20	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		1.05 :						
		1,95*2		3,90000				
		2,2*2		4,40000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
90	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,05000	547,00	6 044,35	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
91	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	20,92000	50,00	1 046,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P02 :						
		1.05 :						
		1,95*2		3,90000				
		2,2*2		4,40000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		1.06 :						
		2,15*2		4,30000				
		2,2*2		4,40000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		1.09 :						
		1,37*2		2,74000				
		1,14*2		2,28000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
92	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	11,05000	50,00	552,50	800-771	RTS 21/ I
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
93	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	270,20510	7,00	1 891,44	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	11,05000	50,00	552,50		Vlastní
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
95	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	11,05000	700,00	7 735,00		Vlastní
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
96	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	11,38150	50,00	569,08		Vlastní
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
		Koeficient : 0,03		0,33150				
97	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	11,05000	300,00	3 315,00		Vlastní
		P02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05 :						
		4,75		4,75000				
		1.06 :						
		4,73		4,73000				
		1.09 :						
		1,57		1,57000				
98	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	12,15500	550,00	6 685,25		Vlastní
		P02 :						
		1.05 :						
		4,75*1,1		5,22500				
		1.06 :						
		4,73*1,1		5,20300				
		1.09 :						
		1,57*1,1		1,72700				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**23 478,77**		
99	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené,	m	58,02000	67,00	3 887,34	800-775	RTS 21/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		R1 :						
		1.01 :						
		4,21*2		8,42000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		1.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2		4,00000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		1.03 :						
		4,88*2		9,76000				
		5,98*2		11,96000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		1.04 :						
		5,58*2		11,16000				
		5,98*2		11,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
100	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	37,83000	10,00	378,30	800-775	RTS 21/ I
		R1 :						
		1.01 :						
		5,7*2		11,40000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,95*3		-2,85000				
		1.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*2		4,00000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		1.03 :						
		4,88*2		9,76000				
		5,98*2		11,96000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
101	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	75,50000	197,00	14 873,50	800-775	RTS 21/ I
		R1 :						
		1.01 :						
		12,95		12,95000				
		1.02 :						
		29,18		29,18000				
		1.04 :						
		33,37		33,37000				
102	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	257,91680	1,00	257,92	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
103	611936876R	lišta soklová; materiál dřevo; š = 16,0 mm; h = 40,0 mm; dekor dub crystal, vanilla	m	60,92100	67,00	4 081,71	SPCM	RTS 21/ I
		R1 :						
		1.01 :						
		4,21*2		8,42000				
		3,24*2		6,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		1.02 :						
		2*2		4,00000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		-0,8		-0,80000				
		-0,7		-0,70000				
		1.03 :						
		4,88*2		9,76000				
		5,98*2		11,96000				
		0,5*2		1,00000				
		odečet :						
		-0,95*2		-1,90000				
		1.04 :						
		5,58*2		11,16000				
		5,98*2		11,96000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,95		-0,95000				
		Koeficient : 0,05		2,90100				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**35 280,18**		
104	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	16,71000	65,00	1 086,15	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
105	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	16,71000	20,00	334,20	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
106	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	25,83000	12,00	309,96	800-775	RTS 21/ I
		B02 :						
		1.05 :						
		2,2*2		4,40000				
		2,1*2		4,20000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,6		-0,60000				
		1.06 :						
		4,67*2		9,34000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,95		-0,95000				
		1.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,14*2		2,28000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
107	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	18,53000	69,00	1 278,57	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		1.07 :						
		4,67*2		9,34000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		1.08 :						
		1,14*2		2,28000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
108	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	21,33000	87,00	1 855,71	800-775	RTS 21/ I
		B02 :						
		1.05 :						
		4,62		4,62000				
		1.06 :						
		15,13		15,13000				
		1.07 :						
		1,58		1,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	16,71000	232,00	3 876,72	800-775	RTS 21/ I
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
110	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	6,45000	270,00	1 741,50	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		0,7*2		1,40000				
		D03 :						
		0,8		0,80000				
		D04 :						
		0,95		0,95000				
		D05 :						
		0,95		0,95000				
		D06 :						
		0,7*2		1,40000				
		D07 :						
		0,95		0,95000				
111	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	348,40290	1,00	348,40	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
112	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	17,21130	50,00	860,57		Vlastní
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,58		1,58000				
		Koeficient : 0,03		0,50130				
113	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	16,71000	700,00	11 697,00		Vlastní
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
114	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	16,71000	300,00	5 013,00		Vlastní
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
115	28342400RX	Lišta podlahová z měkčeného PVC	m	18,53000	15,00	277,95		Vlastní
		P01 :						
		1.07 :						
		4,67*2		9,34000				
		3,24*2		6,48000				
		odečet :						
		-0,95		-0,95000				
		-0,7		-0,70000				
		1.08 :						
		1,14*2		2,28000				
		1,39*2		2,78000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	16,71000	345,00	5 764,95		Vlastní
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
117	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	16,71000	50,00	835,50		Vlastní
		P01 :						
		1.07 :						
		15,13		15,13000				
		1.08 :						
		1,58		1,58000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**32 366,30**		
118	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,32640	44,00	1 070,36	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		2,1*0,4		0,84000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2		8,88800				
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		(1,14*2,02)*2		4,60560				
		(1,37*2,02)*2		5,53480				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,1		-1,47000				
119	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	4,84000	58,00	280,72	800-771	RTS 21/ I
		1.05 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
		okno :						
		1,12*2		2,24000				
		0,8		0,80000				
		1.07 :						
		kuchyň :						
		0,4*2		0,80000				
120	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,32640	545,00	13 257,89	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		2,1*0,4		0,84000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2		8,88800				
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		(1,14*2,02)*2		4,60560				
		(1,37*2,02)*2		5,53480				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
121	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	24,32640	8,00	194,61	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OB01 :						
		2,1*0,4		0,84000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		(2,2*2,02)*2		8,88800				
		(2,15*2,02)*2		8,68600				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		(1,14*2,02)*2		4,60560				
		(1,37*2,02)*2		5,53480				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
122	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	343,43190	4,00	1 373,73	800-771	RTS 21/ I
123	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	14,42000	49,00	706,58		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		2,1		2,10000				
		OB02 :						
		1.06 :						
		2,2*2		4,40000				
		2,15*2		4,30000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		1.09 :						
		1,14*2		2,28000				
		1,37*2		2,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
124	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	5,32400	100,00	532,40		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 4,84000		4,84000				
		Koeficient : 0,1		0,48400				
125	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	27,18184	550,00	14 950,01		Vlastní
		OB01 :						
		(2,1*0,4)*1,1		0,92400				
		OB02 :						
		1.06 :						
		((2,2*2,02)*2)*1,1		9,77680				
		((2,15*2,02)*2)*1,1		9,55460				
		odečet :						
		-(0,7*1,97)*2		-2,75800				
		1.09 :						
		((1,14*2,02)*2)*1,1		5,06616				
		((1,37*2,02)*2)*1,1		6,08828				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
Díl: 783		**Nátěry**				**20 083,00**		
126	783612920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením	m2	75,50000	266,00	20 083,00	800-783	RTS 21/ I
		dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku						
		Repase parketových podlah P01						
		R1 :						
		1.01 :						
		12,95		12,95000				
		1.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		29,18		29,18000				
		1.04 :						
		33,37		33,37000				
Díl: 784		**Malby**				**34 181,22**		
127	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	429,80880	30,00	12 894,26	800-784	RTS 21/ I
		1.01 :						
		(5,7*3,34)*2		38,07600				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*3		-5,98500				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		1.02 :						
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		(4,88*3,34)*2		32,59840				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		0,95*0,5		0,47500				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		1.03 :						
		(5,58*3,34)*2		37,27440				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*3		-5,04000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		1.04 :						
		(1,95*1,34)*2		5,22600				
		(2,2*1,34)*2		5,89600				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.05 :						
		2,2*3,34		7,34800				
		(2,1*3,34)*2		14,02800				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.06 :						
		(4,67*3,34)*2		31,19560				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2		0,55000				
		(0,8*0,5)		0,40000				
		(2,1*0,5)*6		6,30000				
		1.07 :						
		(1,39*3,34)*2		9,28520				
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.08 :						
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		(1,37*3,34)*2		9,15160				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		102,69		102,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	413,08660	30,00	12 392,60	800-784	RTS 21/ I
		1.01 :						
		(4,21*3,34)*2		28,12280				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*3		-5,98500				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		1.02 :						
		(1,38*3,34)*2		9,21840				
		(2*3,34)*2		13,36000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.03 :						
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		(4,88*3,34)*2		32,59840				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		0,95*0,5		0,47500				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		1.04 :						
		(5,58*3,34)*2		37,27440				
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		1.05 :						
		(1,95*1,34)*2		5,22600				
		(2,2*1,34)*2		5,89600				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
		1.06 :						
		(2,2*1,32)*2		5,80800				
		(2,1*1,32)*2		5,54400				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.07 :						
		(4,67*3,34)*2		31,19560				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2		0,55000				
		(0,8*0,5)		0,40000				
		(2,1*0,5)*6		6,30000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-(0,55*2,1)*2		-2,31000				
		-(2,1*0,4)		-0,84000				
		1.08 :						
		(1,39*3,34)*2		9,28520				
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.09 :						
		(1,14*1,32)*2		3,00960				
		(1,37*1,32)*2		3,61680				
		ostění a nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		104,02		104,02000				
129	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	413,08660	18,00	7 435,56	800-784	RTS 21/ I
		1.01 :						
		(4,21*3,34)*2		28,12280				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*3		-5,98500				
		-(0,7*2,1)*2		-2,94000				
		1.02 :						
		(1,38*3,34)*2		9,21840				
		(2*3,34)*2		13,36000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.03 :						
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		(4,88*3,34)*2		32,59840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		0,95*0,5		0,47500				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-(0,95*2,1)*2		-3,99000				
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		1.04 :						
		(5,58*3,34)*2		37,27440				
		(5,98*3,34)*2		39,94640				
		ostění a nadpraží :						
		1,6*0,5		0,80000				
		(2,1*0,5)*4		4,20000				
		odečet :						
		-(0,8*2,1)*2		-3,36000				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		1.05 :						
		(1,95*1,34)*2		5,22600				
		(2,2*1,34)*2		5,89600				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06 :						
		(2,2*1,32)*2		5,80800				
		(2,1*1,32)*2		5,54400				
		ostění a nadpraží :						
		0,8*0,5		0,40000				
		(2,1*0,5)*2		2,10000				
		odečet :						
		-0,6*1,95		-1,17000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.07 :						
		(4,67*3,34)*2		31,19560				
		(3,24*3,34)*2		21,64320				
		ostění a nadpraží :						
		(0,55*0,5)*2		0,55000				
		(0,8*0,5)		0,40000				
		(2,1*0,5)*6		6,30000				
		odečet :						
		-0,7*1,97		-1,37900				
		-0,95*2,1		-1,99500				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-(0,55*2,1)*2		-2,31000				
		-(2,1*0,4)		-0,84000				
		1.08 :						
		(1,39*3,34)*2		9,28520				
		(1,14*3,34)*2		7,61520				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,7*2,1		-1,47000				
		1.09 :						
		(1,14*1,32)*2		3,00960				
		(1,37*1,32)*2		3,61680				
		ostění a nadpraží :						
		0,55*0,5		0,27500				
		(1,3*0,5)*2		1,30000				
		odečet :						
		-0,55*1,3		-0,71500				
		-0,7*2,1		-1,47000				
		strop :						
		104,02		104,02000				
130	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	104,20000	14,00	1 458,80	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		104,2		104,20000				
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**21 085,31**		
131	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,93110	610,00	5 447,97	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
132	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,93110	291,00	2 598,95	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
133	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,93110	203,00	1 813,01	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
134	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,93110	17,00	151,83	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
135	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,20480	1 238,00	8 919,54	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,93110		8,93110				
		odečet :						
		-1,7029		-1,70290				
		-0,0234		-0,02340				
136	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,70290	1 238,00	2 108,19	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,53204		1,53204				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,11720		0,11720				
137	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02340	1 958,00	45,82	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,02133		0,02133				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 106 : 0,00207		0,00207				

Celkem	**512 477,28**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**200,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	100,00	200,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 500,00**		
2	X02	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**9 863,04**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 860,80**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	22,00000	14,30	314,60		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	48,00000	18,90	907,20		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	30,00000	21,30	639,00		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**29 469,36**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	22,00000	221,00	4 862,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	48,00000	284,00	13 632,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	30,00000	328,00	9 840,00		Vlastní
26	733231151	Axiální kompenzátor H6 18	pár	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
27	733231170	Skříňka plastová 150x150 mm	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
28	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,00000	6,00	600,00		Vlastní
29	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08800	970,00	85,36	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**44 463,71**		
30	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	125,00	125,00	800-731	RTS 21/ I
31	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	2 050,00	14 350,00	800-731	RTS 21/ I
32	735152474	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060070-60-10	kus	1,00000	2 170,00	2 170,00		Vlastní
33	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 816,00	5 632,00		Vlastní
34	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
35	735152575	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060080-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
36	735152578	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060110-60-10	kus	1,00000	2 734,00	2 734,00		Vlastní
37	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060120-60-10	kus	1,00000	2 817,00	2 817,00		Vlastní
38	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
39	735164304	Sada pro kombinované vytápění 600 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
40	735164305	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1820.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
41	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
42	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	8,00000	100,00	800,00	800-731	RTS 21/ I
43	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,24300	970,00	235,71	800-731	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

	Celkem	**117 806,41**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**27 441,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	7,00000	120,00	840,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	148,00	148,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	110,00	550,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
7	7	Kryt 3558A-A651B	ks	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
8	8	Kryt 3558A-A652B	ks	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
9	9	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	23,00000	25,00	575,00		Vlastní
10	10	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
11	11	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
12	12	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
13	13	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	140,00	3 500,00		Vlastní
14	14	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	15	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
16	16	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
17	17	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
18	18	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
19	19	Krabice KU 68/2 1901	ks	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
20	20	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
22	22	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
23	23	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
24	24	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	27,00	27,00		Vlastní
25	25	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
26	26	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	92,00000	17,00	1 564,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	17,00	3 128,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	23,00	6 394,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	44,00000	30,00	1 320,00		Vlastní
32	32	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	6,00	156,00		Vlastní
33	33	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	52,00000	15,00	780,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	44,00000	10,00	440,00		Vlastní
35	35	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
36	36	Trubka PVC 1420	m	24,00000	6,00	144,00		Vlastní
37	37	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**68 578,00**		
38	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
39	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	10,00000	25,00	250,00		Vlastní
40	43	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	7,00000	60,00	420,00		Vlastní
41	44	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	1,00000	70,00	70,00		Vlastní
42	45	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
43	46	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
44	47	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	25,00000	110,00	2 750,00		Vlastní
45	48	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
46	49	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	4,00000	50,00	200,00		Vlastní
47	50	Svorka k ochr. pospoj.	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
48	48	Krabice KU 68/2 1901	ks	40,00000	60,00	2 400,00		Vlastní
49	52	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
50	53	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
51	54	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
52	55	Krabice KR 97/5	ks	8,00000	80,00	640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	56	Krabice KO 97/5	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
54	57	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
55	58	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	92,00000	29,00	2 668,00		Vlastní
56	59	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	184,00000	29,00	5 336,00		Vlastní
57	60	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	278,00000	29,00	8 062,00		Vlastní
58	61	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
59	62	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
60	63	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	44,00000	30,00	1 320,00		Vlastní
61	64	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	26,00000	25,00	650,00		Vlastní
62	65	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	52,00000	25,00	1 300,00		Vlastní
63	66	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	44,00000	25,00	1 100,00		Vlastní
64	67	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
65	68	Trubka PVC 1420	m	32,00000	34,00	1 088,00		Vlastní
66	69	Trubka PVC 1440	m	4,00000	39,00	156,00		Vlastní
67	71	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	61,00000	47,00	2 867,00		Vlastní
68	72	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
69	73	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	144,00000	50,00	7 200,00		Vlastní
70	74	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	30,00000	66,00	1 980,00		Vlastní
71	75	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	348,00000	60,00	20 880,00		Vlastní
72	76	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
73	77	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
74	78	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní
75	79	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
76	80	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	88,00000	12,00	1 056,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
77	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
80	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
81	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
82	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
83	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
84	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
85	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
86	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
87	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
88	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
89	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
90	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
91	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**26 850,00**		
92	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
93	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
94	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
95	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
96	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Celkem	**137 229,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	31	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č. 21, Kounicova, č.p. 9, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**4 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**400,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	400,00	400,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**4 400,00**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **01** **Modernizace bytu**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
Lužánecká 1887/8
602 00 Brno

IČO: **25550586**

DIČ: **CZ25550586**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			129 616,60
PSV			481 738,09
MON			149 562,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			9 900,00
Celkem			**775 816,69**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**775 816,69** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**0,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**775816,69** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt					
35	**Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno**	**775 816,69**	**0,00**		**775 816,69**	**100**
01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno	516 764,75	0,00		516 764,75	67
02	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno -	103 989,94	0,00		103 989,94	13
03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno -	149 562,00	0,00		149 562,00	19
04	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno -	5 500,00	0,00		5 500,00	1
Celkem za stavbu					775 816,69	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 416,03	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 325,00	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 307,54	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 470,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 977,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 771,18	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 449,33	1
711	Izolace proti vodě	PSV			17 471,43	2
713	Izolace tepelné	PSV			1 920,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			11 188,86	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 339,38	4
725	Zařizovací předměty	PSV			32 723,78	4

726	Předstěnové systémy	PSV			3 531,74	0
728	Vzduchotechnika	PSV			9 100,73	1
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			22 449,50	3
733	Rozvod potrubí	PSV			2 361,88	0
733	Ústřední vytápění - potrubí	PSV			29 979,42	4
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			9 911,04	1
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			30 329,98	4
763	Dřevostavby	PSV			21 749,14	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			45 130,14	6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 500,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			44 174,66	6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			29 845,40	4
776	Podlahy povlakové	PSV			36 517,26	5
781	Obklady keramické	PSV			44 246,46	6
783	Nátěry	PSV			28 754,60	4
784	Malby	PSV			29 512,69	4
M21	Elektromontáže - materiál	MON			30 118,00	4
M21a	Elektromontáže - montáž	MON			78 234,00	10
M21b	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE	MON			3 420,00	0
M21c	Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB	MON			10 940,00	1
M21d	CELKEM Rozváděč RB	MON			26 850,00	3

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 900,52	2
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			9 900,00	1
Cena celkem					775 816,69	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**2 416,03**		
1	346244311R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,45000	577,00	1 413,65	801-1	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		4.009.06 :						
		(0,75*0,5)*2		0,75000				
		(1,7*0,5)*2		1,70000				
2	347015113RX1	Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm,izol	m2	1,48500	675,00	1 002,38		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		4.009.05 :						
		0,99*1,5		1,48500				
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**5 325,00**		
3	416021123R00X	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska DIAMANT 12,5 mm	m2	7,10000	750,00	5 325,00		Vlastní
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**37 307,54**		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	23,08990	42,00	969,78	801-1	RTS 21/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		Celkem :						
		1,39*2,3		3,19700				
		(1,32*2,34)*2		6,17760				
		1,28*2,45		3,13600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,01*3,75		3,78750				
		2,45*1,28		3,13600				
		(0,65*1,35)*2		1,75500				
		0,96*1,98		1,90080				
5	611421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	135,00000	76,00	10 260,00	801-4	RTS 21/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stropy :						
		135		135,00000				
6	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	281,03282	51,00	14 332,67	801-4	RTS 21/ I
		4.009.01 :						
		4,605*3,74		17,22270				
		4*3,74		14,96000				
		6,42*3,74		24,01080				
		1,58*3,74		5,90920				
		5,883*3,74		22,00242				
		1,1*3,74		4,11400				
		odečet :						
		-1,5*2,46		-3,69000				
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-(0,7*2,08)*2		-2,91200				
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		4.009.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				
		4.009.05 :						
		(0,99*0,3)*2		0,59400				
		(1,68*0,3)*2		1,00800				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,65*0,37		-0,24050				
		4.009.06 :						
		3,63*0,59		2,14170				
		1,73*0,59		1,02070				
		1,9*0,59		1,12100				
		0,9*0,59		0,53100				
		0,99*0,59		0,58410				
		1,15*0,59		0,67850				
		1,08*0,59		0,63720				
		odečet :						
		-0,96*71		-68,16000				
		4.009.7 :						
		5,959*3,7		22,04830				
		3,44*3,7		12,72800				
		1,299*3,7		4,80630				
		ostění a nadpraží :						
		1,39*025		34,75000				
		(2,3*0,25)		0,57500				
		odečet :						
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,39*2,3		-3,19700				
		4.009.8 :						
		4,39*3,7		16,24300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,77*3,7		17,64900				
		(5,66*3,7)*2		41,88400				
		(0,5*3,7)*4		7,40000				
		nadpraží :						
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
7	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	33,41980	126,00	4 210,89	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		5,18*0,5		2,59000				
		(0,6*0,6)*2		0,72000				
		4.009.05 :						
		(0,99*2,1)*2		4,15800				
		(1,68*2,1)*2		7,05600				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,02		-0,66300				
		4.009.06 :						
		3,63*2,1		7,62300				
		1,73*2,1		3,63300				
		1,9*2,1		3,99000				
		0,9*2,1		1,89000				
		0,99*2,1		2,07900				
		1,15*2,1		2,41500				
		1,08*2,1		2,26800				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				
8	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	8,70000	866,00	7 534,20	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Odpad :						
		14,5*0,3		4,35000				
		Teplá :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,5*0,15		2,02500				
		Studená :						
		15,5*0,15		2,32500				
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**16 470,00**		
9	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	135,00000	122,00	16 470,00	800-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		135		135,00000				
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**27 977,00**		
10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	154,00000	107,00	16 478,00	801-1	RTS 21/ I
		Celkem :						
		154		154,00000				
11	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	7,00000	477,00	3 339,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		VZT01 :						
		7		7,00000				
12	952902110R00X	Čištění zametáním v místnostech a chodbách - průběžný úklid	m2	308,00000	20,00	6 160,00		Vlastní
		Celkem :						
		154*2		308,00000				
13	B03	Demontáž stavajícího nábytku, žaluzií a zařízení bytu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		B03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**15 771,18**		
14	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	25,10000	38,00	953,80	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		4.009.10 :						
		16,6		16,60000				
15	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	15,00	60,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		4		4,00000				
16	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	5,00000	27,00	135,00	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		B02 :						
		4		4,00000				
		B11 :						
		1		1,00000				
17	971038351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	188,00	376,00	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		VZTI01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
18	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	43,50000	235,00	10 222,50	801-3	RTS 21/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Odpad :						
		14,5		14,50000				
		Teplá :						
		13,5		13,50000				
		Studená :						
		15,5		15,50000				
19	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	40,23880	100,00	4 023,88	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		B01 :						
		4.009.06 :						
		3,63*2		7,26000				
		1,73*2		3,46000				
		1,9*2		3,80000				
		0,9*2		1,80000				
		0,99*2		1,98000				
		1,15*2		2,30000				
		1,08*2		2,16000				
		odečet :						
		-0,8*2		-1,60000				
		-0,96*1,17		-1,12320				
		4.009.05 :						
		(0,99*2)*2		3,96000				
		(1,68*2)*2		6,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odečet :						
		-0,7*2		-1,40000				
		4.009.02 :						
		5,18*1,5		7,77000				
		2,5*1,5		3,75000				
		odečet :						
		-0,65*0,92		-0,59800				
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 449,33**		
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,36880	1 015,00	5 449,33	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
		Celkem :						
		5,3688		5,36880				
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**17 471,43**		
21	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	26,41480	478,00	12 626,27	800-711	RTS 21/ I
		jednovrstvá						
		OB01 :						
		4.009.06 :						
		3,63*2,1		7,62300				
		1,73*2,1		3,63300				
		1,9*2,1		3,99000				
		0,9*2,1		1,89000				
		0,99*2,1		2,07900				
		1,15*2,1		2,41500				
		1,08*2,1		2,26800				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,96*1,27		-1,21920				
		P02 :						
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
22	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	32,58000	126,00	4 105,08	800-711	RTS 21/ I
		OB01 :						
		4.009.06 :						
		3,63		3,63000				
		1,73		1,73000				
		1,9		1,90000				
		0,9		0,90000				
		0,99		0,99000				
		1,15		1,15000				
		1,08		1,08000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		P02 :						
		4.009.06 :						
		11*2		22,00000				
23	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	%	185,02050	4,00	740,08	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**11 188,86**		
24	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200	m	3,50000	199,00	696,50	800-721	RTS 21/ I
		odpadního nebo dešťového,						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
25	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	17,50000	100,00	1 750,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpadního nebo připojovacího,						
		Odpad :						
		17,5		17,50000				
26	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	13,00000	236,00	3 068,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Odpad :						
		13		13,00000				
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,50000	592,00	2 664,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
		Odpad :						
		4,5		4,50000				
28	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	77,00	385,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		5		5,00000				
29	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	115,00	115,00	800-721	RTS 21/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
30	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%	117,68000	2,00	235,36	800-721	RTS 21/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
31	721176225R00X	Potrubí KG D 200 vč. odboček a pomocného materiálu	m	3,50000	150,00	525,00		Vlastní
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		Stoupačka :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,5		3,50000				
32	721290111R00x	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	17,50000	100,00	1 750,00		Vlastní
		Odpad :						
		17,5		17,50000				
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**27 339,38**		
33	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	33,00000	60,00	1 980,00	800-721	RTS 21/ I
		Teplá :						
		15,5		15,50000				
		Studená :						
		17,5		17,50000				
34	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	33,00000	271,00	8 943,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Teplá :						
		15,5		15,50000				
		Studená :						
		17,5		17,50000				
35	722172319R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 110 mm, s 15,1 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	1 724,00	6 034,00	800-721	RTS 21/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
36	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	17,50000	74,00	1 295,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Studená :						
		17,5		17,50000				
37	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	15,50000	97,00	1 503,50	800-721	RTS 21/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
		Teplá :						
		15,5		15,50000				
38	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	263,88200	1,00	263,88	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
39	722170804R00X	Demontáž rozvodů vody - stoupačka	m	3,50000	29,00	101,50		Vlastní
		Stoupačka :						
		3,5		3,50000				
40	722231286R01X	Redukční pojistný ventil pro topení 1/2“ M-F, 7 bar	kus	1,00000	4 194,00	4 194,00		Vlastní
		Dodávka a montáž,umístěný za podružným vodoměrem						
		Celkem :						
		1		1,00000				
41	722269102R0X	Montáž vodoměru	kus	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
42	722280106R00x	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	33,00000	14,50	478,50		Vlastní
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		Teplá :						
		15,5		15,50000				
		Studená :						
		17,5		17,50000				
43	38821226RX	Vodoměr byt. na stud.vodu - bude fakturováno dle skutečnosti	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		Celkem :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**32 723,78**		
44	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	161,00	161,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
45	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	132,00	132,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
46	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	750,00	750,00	800-721	RTS 21/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
47	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 21/ I
		B04 :						
		1		1,00000				
48	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	soubor	1,00000	125,00	125,00	800-721	RTS 21/ I
		bez výtokových armatur,						
		B04 :						
		1		1,00000				
49	725540802R00	Demontáž plynových ohřívačů zásobníkových 500 l	soubor	1,00000	252,00	252,00	800-721	RTS 21/ I
		cirkulačních,						
		Celkem :						
		1		1,00000				
50	725814105R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	290,00	1 740,00	800-721	RTS 21/ I
		Umyvadlo koupelna :						
		2		2,00000				
		příprava kuchyň :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2		2,00000				
		myčka :						
		1		1,00000				
		pračka :						
		1		1,00000				
51	725823121RT0	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, základní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 103,00	1 103,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
52	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	75,00	150,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
53	725835113RT1	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 372,00	2 372,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
54	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	774,00	774,00	800-721	RTS 21/ I
		E02 :						
		1		1,00000				
55	725860192R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 5/4"; pro vany; PE, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	299,00	299,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI02 :						
		1		1,00000				
56	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	422,00	422,00	800-721	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Myčka :						
		1		1,00000				
57	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	864,00	864,00	800-721	RTS 21/ I
		ZTI03 :						
		1		1,00000				
58	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	258,17400	0,34	87,78	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
59	725524800R	Demontáž kamen	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
60	725534222R00X	Ohřívač elek. zásob. závěsný vč. montáže a podružného materiálu vč. elektro připojení	soubor	1,00000	8 885,00	8 885,00		Vlastní
		NOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY, OBJEM 50l, ZÁVĚSNÝ NA STĚNU, S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM UVNITŘ A POJISTKOU PROTI PŘEHŘÁTÍ, OVLÁDÁNÍ TERMOSTATEM						
		E05 :						
		1		1,00000				
61	725650805R00X	Demontáž těles otopných podokenních	soubor	6,00000	247,00	1 482,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
62	725980113R00X	Dvířka revizní pro vodoměr 300x300	kus	1,00000	280,00	280,00		Vlastní
		Celkem :						
		1		1,00000				
63	T01	Příprava přípojných bodů T01	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
64	64214330RX	Umyvadlo s otv. pro baterii 500x400 mm, bílé	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		ZTI03 :						
		1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	64238930RX01	Klozet závěsný vč. sedátka a armatur výběr dle investora	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 726		**Předstěnové systémy**				**3 531,74**		
66	998726223R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	%	93,35000	0,34	31,74	800-721	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
67	726211321RX01	Modul-WC do lehkých stěn vč. tlačítka výběr dle investora - dodávka a montáž	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
		ZTI01 :						
		1		1,00000				
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**9 100,73**		
68	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	%	75,43500	0,54	40,73	800-728	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
69	728112112R00X	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm vč. dodávky pomocného kotvícího materiálu, a tepelné izolace	m	7,50000	200,00	1 500,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2+5,5		7,50000				
70	728615212R00X	Mtž ventilátoru axiál. středotl.potrub. do d 200mm vč. elektro zapojení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
71	429148045RX	Ventilátor do koupelny dodávka VZT01	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		VZT01 :						
		2		2,00000				
72	42981183R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	7,50000	208,00	1 560,00	SPCM	RTS 21/ I
		VZT01 :						
		2+5,5		7,50000				
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**2 361,88**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	733161966R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 35 mm	kus	6,00000	378,00	2 268,00	800-731	RTS 21/ I
		B12 :						
		6		6,00000				
74	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	%	25,29300	3,00	75,88	800-731	RTS 21/ I
75	733190801R	Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	6,00000	3,00	18,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
Díl: 763		**Dřevostavby**				**21 749,14**		
76	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	115,51750	8,00	924,14	800-763	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
77	763613112RT6X	M.záklopu z desek do tl.2x18mm,P+D, - pro podlahy, vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm	m2	24,50000	850,00	20 825,00		Vlastní
		P02 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**45 130,14**		
78	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	5,40000	29,00	156,60	800-766	RTS 21/ I
		B13 :						
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	5,00000	44,00	220,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		5		5,00000				
80	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	4,00000	61,00	244,00	800-766	RTS 21/ I
		B02 :						
		3		3,00000				
		B01 :						
		1		1,00000				
81	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	1,00000	1 761,00	1 761,00	800-766	RTS 21/ I
		T06 :						
		1		1,00000				
82	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	157,00	157,00	800-766	RTS 21/ I
		D01 :						
		1		1,00000				
83	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	599,54340	1,00	599,54	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
84	766421821R00A	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	6,00000	194,00	1 164,00		Vlastní
		B12 :						
		6		6,00000				
85	T02	Repase stávajících vnitřních dveří T02 700x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T02 :						
		2		2,00000				
86	T03	Repase stávajících vnitřních dveří T03 900x2180 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D02 :						
		T03 :						
		1		1,00000				
87	T04	Repase stávajících vnitřních dveří T04 800x2080 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování, a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T04 :						
		1		1,00000				
88	T05	Repase stávajících vnitřních dveří T05 1150x2500 - oškrábání, nový nátěr - bílý vč. seřízení kování	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D02 :						
		T05 :						
		1		1,00000				
89	611601203RX	Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 80x197 cm vč. kování, 16 dekorů T06	kus	1,00000	2 880,00	2 880,00		Vlastní
		T06 :						
		1		1,00000				
90	61181590RX	Zárubeň obložková š. 100 cm/stě. 36-50 cm, dýha buk, dub AM, jasan, mahagon	kus	1,00000	6 870,00	6 870,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 1,00000		1,00000				
91	61187198RX	Prah dubový délka 150 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	378,00	378,00		Vlastní
		T01 :						
		1		1,00000				
92	T01	Repase vstupních dveří T01 1500x2460mm vyčištění a seřízení kování a repase zárubně	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		D01 :						
		T01 :						
		1		1,00000				
93	O01	Seřízení a vyčištění stávajících plastových a dřevěných oken a dveří O01	kus	7,00000	100,00	700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O01 - seřízení a vyčisštění oken						
		B08 + O01 :						
		7		7,00000				
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**3 500,00**		
94	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	250,00000	2,00	500,00	800-767	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
95	Z01	Repase zábradí na balkóně - odstranění původního nátěru a provedení nového vč. madla	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
		Z01 :						
		2.004.04 :						
		1		1,00000				
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**44 174,66**		
96	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	25,10000	44,00	1 104,40	800-771	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		4.009.10 :						
		16,6		16,60000				
97	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	10,00000	114,00	1 140,00	800-771	RTS 21/ I
		4.009.10 :						
		10		10,00000				
98	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	25,10000	547,00	13 729,70	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		4.009.10 :						
		16,6		16,60000				
99	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	36,60000	50,00	1 830,00	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		P02 :						
		4.009.05 :						
		(0,99*2)		1,98000				
		(1,68*2)		3,36000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		4.009.06 :						
		3,63*2		7,26000				
		1,73*2		3,46000				
		1,9*2		3,80000				
		0,9*2		1,80000				
		0,99*2		1,98000				
		1,15*2		2,30000				
		1,08*2		2,16000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.10 :						
		10		10,00000				
100	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	25,10000	10,00	251,00	800-771	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		4.009.10 :						
		16,6		16,60000				
101	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	430,53960	7,00	3 013,78	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
102	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	8,50000	30,00	255,00		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
103	77101X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu	m2	8,50000	700,00	5 950,00		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
104	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	8,75500	50,00	437,75		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
		Koeficient : 0,03		0,25500				
105	P02	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	8,50000	300,00	2 550,00		Vlastní
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4		1,40000				
		4.009.05 :						
		1,7		1,70000				
		4.009.06 :						
		5,4		5,40000				
106	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	16,60000	442,00	7 337,20	SPCM	RTS 21/ I
		4.009.10 :						
		16,6		16,60000				
107	597642410RX	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	33,33333	43,00	1 433,33		Vlastní
		4.009.10 :						
		10/0,3		33,33333				
108	59782131RX	Dlaždice keramická 300x300 výběr dle investora např. RAKO	m2	9,35000	550,00	5 142,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B06 :						
		4.009.04 :						
		1,4*1,1		1,54000				
		4.009.05 :						
		1,7*1,1		1,87000				
		4.009.06 :						
		5,4*1,1		5,94000				
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**29 845,40**		
109	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt přibíjené,	m	68,92400	67,00	4 617,91	800-775	RTS 21/ I
		bez základního nátěru						
		včetně spojovacích prostředků.						
		P01 :						
		4.009.01 :						
		4,605		4,60500				
		4		4,00000				
		6,42		6,42000				
		1,58		1,58000				
		5,883		5,88300				
		1,1		1,10000				
		odečet :						
		-1,5		-1,50000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8		-0,80000				
		-1		-1,00000				
		-1,25		-1,25000				
		4.009.7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,959*2		11,91800				
		3,44*2		6,88000				
		1,299*2		2,59800				
		odečet :						
		-1,24		-1,24000				
		-1		-1,00000				
		4.009.8 :						
		4,39		4,39000				
		4,77		4,77000				
		5,66*2		11,32000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		-1,24		-1,24000				
		-1,12		-1,12000				
		4.009.09 :						
		4,33		4,33000				
		1,88		1,88000				
		1,33		1,33000				
		1,72		1,72000				
		2,2		2,20000				
		1,77		1,77000				
		1,32		1,32000				
		1,48		1,48000				
		4,95		4,95000				
		1,15		1,15000				
		odečet :						
		-1,33		-1,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,2		-2,20000				
		-1,32		-1,32000				
		-1,12		-1,12000				
110	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	68,92400	10,00	689,24	800-775	RTS 21/ I
		B10 :						
		4.009.01 :						
		4,605		4,60500				
		4		4,00000				
		6,42		6,42000				
		1,58		1,58000				
		5,883		5,88300				
		1,1		1,10000				
		odečet :						
		-1,5		-1,50000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8		-0,80000				
		-1		-1,00000				
		-1,25		-1,25000				
		4.009.7 :						
		5,959*2		11,91800				
		3,44*2		6,88000				
		1,299*2		2,59800				
		odečet :						
		-1,24		-1,24000				
		-1		-1,00000				
		4.009.8 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,39		4,39000				
		4,77		4,77000				
		5,66*2		11,32000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		-1,24		-1,24000				
		-1,12		-1,12000				
		4.009.09 :						
		4,33		4,33000				
		1,88		1,88000				
		1,33		1,33000				
		1,72		1,72000				
		2,2		2,20000				
		1,77		1,77000				
		1,32		1,32000				
		1,48		1,48000				
		4,95		4,95000				
		1,15		1,15000				
		odečet :						
		-1,33		-1,33000				
		-2,2		-2,20000				
		-1,32		-1,32000				
		-1,12		-1,12000				
111	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	108,10000	197,00	21 295,70	800-775	RTS 21/ I
		p01 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.04 :						
		24,5		24,50000				
		4.009.05 :						
		29,5		29,50000				
		4.009.09 :						
		38,1		38,10000				
112	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	%	347,74220	1,00	347,74	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
113	611936876RX	Lišta soklová výběr dle investora	m	72,37020	40,00	2 894,81		Vlastní
		P01 :						
		4.009.01 :						
		4,605		4,60500				
		4		4,00000				
		6,42		6,42000				
		1,58		1,58000				
		5,883		5,88300				
		1,1		1,10000				
		odečet :						
		-1,5		-1,50000				
		-0,9		-0,90000				
		-0,7*2		-1,40000				
		-0,8		-0,80000				
		-1		-1,00000				
		-1,25		-1,25000				
		4.009.7 :						
		5,959*2		11,91800				
		3,44*2		6,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,299*2		2,59800				
		odečet :						
		-1,24		-1,24000				
		-1		-1,00000				
		4.009.8 :						
		4,39		4,39000				
		4,77		4,77000				
		5,66*2		11,32000				
		odečet :						
		-1,25		-1,25000				
		-1,24		-1,24000				
		-1,12		-1,12000				
		4.009.09 :						
		4,33		4,33000				
		1,88		1,88000				
		1,33		1,33000				
		1,72		1,72000				
		2,2		2,20000				
		1,77		1,77000				
		1,32		1,32000				
		1,48		1,48000				
		4,95		4,95000				
		1,15		1,15000				
		odečet :						
		-1,33		-1,33000				
		-2,2		-2,20000				
		-1,32		-1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,12		-1,12000				
		Koeficient : 0,05		3,44620				
Díl: 776		**Podlahy povlakové**				**36 517,26**		
114	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	16,00000	20,00	320,00	800-775	RTS 21/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
115	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	15,13000	12,00	181,56	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.009.02 :						
		3,93		3,93000				
		5,18		5,18000				
		2,185		2,18500				
		4,45		4,45000				
		1,285		1,28500				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-1		-1,00000				
116	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	16,00000	87,00	1 392,00	800-775	RTS 21/ I
		B06 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
117	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	16,00000	232,00	3 712,00	800-775	RTS 21/ I
		P03 :						
		4.009.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16		16,00000				
118	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	8,71000	270,00	2 351,70	800-775	RTS 21/ I
		D02 :						
		1		1,00000				
		1,25		1,25000				
		1,24		1,24000				
		1,12		1,12000				
		0,8		0,80000				
		0,7*2		1,40000				
		0,9		0,90000				
		1		1,00000				
119	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	312,51150	1,00	312,51	800-775	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
120	289970111R001	Vrstva geotextilie - geotextilie netkaná, 500 g/m2	m2	16,00000	30,00	480,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
121	775542022R0X	Podložka Mirelon 10 mm pod OSB desky	m2	16,48000	50,00	824,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
		Koeficient : 0,03		0,48000				
122	77601X	Provedení podkladní vrstvy - deska Aquapanel floor tile underlay, tl. 6 mm vč. dodávky materiálu		16,00000	700,00	11 200,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
123	P01	Provedení podkladu z kameniva Liapor tl. do 5cm	m2	16,00000	300,00	4 800,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
124	28342400R	lišta soklová; podlahová; materiál PVC; tl. 1,70 mm; š = 74,0 mm	m	15,43260	15,00	231,49	SPCM	RTS 21/ I
		P03 :						
		4.009.02 :						
		3,93		3,93000				
		5,18		5,18000				
		2,185		2,18500				
		4,45		4,45000				
		1,285		1,28500				
		odečet :						
		-0,9		-0,90000				
		-1		-1,00000				
		Koeficient : 0,02		0,30260				
125	28410245RX	Podlahovina PVC nebo vinyl výběr dle investora	m2	16,48000	650,00	10 712,00		Vlastní
		P03 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
		Koeficient : 0,03		0,48000				
Díl: 781		**Obklady keramické**				**44 246,46**		
126	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	33,41980	44,00	1 470,47	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		5,18*0,5		2,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,6*0,6)*2		0,72000				
		4.009.05 :						
		(0,99*2,1)*2		4,15800				
		(1,68*2,1)*2		7,05600				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,02		-0,66300				
		4.009.06 :						
		3,63*2,1		7,62300				
		1,73*2,1		3,63300				
		1,9*2,1		3,99000				
		0,9*2,1		1,89000				
		0,99*2,1		2,07900				
		1,15*2,1		2,41500				
		1,08*2,1		2,26800				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				
127	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	1,00000	58,00	58,00	800-771	RTS 21/ I
		4.009.06 :						
		vana :						
		0,5*2		1,00000				
128	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	33,41980	545,00	18 213,79	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		5,18*0,5		2,59000				
		(0,6*0,6)*2		0,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.05 :						
		(0,99*2,1)*2		4,15800				
		(1,68*2,1)*2		7,05600				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,02		-0,66300				
		4.009.06 :						
		3,63*2,1		7,62300				
		1,73*2,1		3,63300				
		1,9*2,1		3,99000				
		0,9*2,1		1,89000				
		0,99*2,1		2,07900				
		1,15*2,1		2,41500				
		1,08*2,1		2,26800				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				
129	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,41980	8,00	267,36	800-771	RTS 21/ I
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		5,18*0,5		2,59000				
		(0,6*0,6)*2		0,72000				
		4.009.05 :						
		(0,99*2,1)*2		4,15800				
		(1,68*2,1)*2		7,05600				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,65*1,02		-0,66300				
		4.009.06 :						
		3,63*2,1		7,62300				
		1,73*2,1		3,63300				
		1,9*2,1		3,99000				
		0,9*2,1		1,89000				
		0,99*2,1		2,07900				
		1,15*2,1		2,41500				
		1,08*2,1		2,26800				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				
130	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	523,90330	4,00	2 095,61	800-771	RTS 21/ I
131	771578011R00X	Spára ukončení obklad stěna, silikonem	m	31,37000	49,00	1 537,13		Vlastní
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		5,18		5,18000				
		0,6*2		1,20000				
		4.009.05 :						
		(0,99*2)		1,98000				
		(1,68*2)		3,36000				
		odečet :						
		-0,7		-0,70000				
		-0,65		-0,65000				
		4.009.06 :						
		3,63*2		7,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,73*2		3,46000				
		1,9*2		3,80000				
		0,9*2		1,80000				
		0,99*2		1,98000				
		1,15*2		2,30000				
		1,08*2		2,16000				
		odečet :						
		-0,8		-0,80000				
		-0,96		-0,96000				
132	59760147X	Lišta plast ukočovací	m	1,10000	100,00	110,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1,00000		1,00000				
		Koeficient : 0,1		0,10000				
133	59761002RX	Obklad koupelny 300x300 výběr dle investora např.obklady RAKO	m2	37,26200	550,00	20 494,10		Vlastní
		OB01 :						
		4.009.02 :						
		(5,18*0,5)*1,1		2,84900				
		((0,6*0,6)*2)*1,1		0,79200				
		4.009.05 :						
		((0,99*2,1)*2)*1,1		4,57380				
		((1,68*2,1)*2)*1,1		7,76160				
		odečet :						
		(-0,7*2,08)		-1,45600				
		-(0,65*1,02)		-0,66300				
		4.009.06 :						
		(3,63*2,1)*1,1		8,38530				
		(1,73*2,1)*1,1		3,99630				
		(1,9*2,1)*1,1		4,38900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,9*2,1)*1,1		2,07900				
		(0,99*2,1)*1,1		2,28690				
		(1,15*2,1)*1,1		2,65650				
		(1,08*2,1)*1,1		2,49480				
		odečet :						
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-0,96*1,27		-1,21920				
Díl: 783		**Nátěry**				**28 754,60**		
134	783612920R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné s 1x tmelením	m2	108,10000	266,00	28 754,60	800-783	RTS 21/ I
		dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku						
		Repase parketových podlah P01						
		p01 :						
		4.009.02 :						
		16		16,00000				
		4.009.04 :						
		24,5		24,50000				
		4.009.05 :						
		29,5		29,50000				
		4.009.09 :						
		38,1		38,10000				
Díl: 784		**Malby**				**29 512,69**		
135	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	407,91982	31,00	12 645,51	800-784	RTS 21/ I
		B07 :						
		4.009.01 :						
		4,605*3,74		17,22270				
		4*3,74		14,96000				
		6,42*3,74		24,01080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,58*3,74		5,90920				
		5,883*3,74		22,00242				
		1,1*3,74		4,11400				
		odečet :						
		-1,5*2,46		-3,69000				
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-(0,7*2,08)*2		-2,91200				
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		4.009.02 :						
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				
		4.009.05 :						
		(0,99*0,4)*2		0,79200				
		(1,68*0,4)*2		1,34400				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*0,08		-0,05600				
		-0,65*0,47		-0,30550				
		4.009.06 :						
		3,63*0,69		2,50470				
		1,73*0,69		1,19370				
		1,9*0,69		1,31100				
		0,9*0,69		0,62100				
		0,99*0,69		0,68310				
		1,15*0,69		0,79350				
		1,08*0,69		0,74520				
		odečet :						
		-0,8*0,08		-0,06400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,96*81		-77,76000				
		4.009.7 :						
		5,959*3,7		22,04830				
		3,44*3,7		12,72800				
		1,299*3,7		4,80630				
		ostění a nadpraží :						
		1,39*025		34,75000				
		(2,3*0,25)		0,57500				
		odečet :						
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,39*2,3		-3,19700				
		4.009.8 :						
		4,39*3,7		16,24300				
		4,77*3,7		17,64900				
		(5,66*3,7)*2		41,88400				
		(0,5*3,7)*4		7,40000				
		nadpraží :						
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
		strop :						
		135		135,00000				
136	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	416,03282	18,00	7 488,59	800-784	RTS 21/ I
		4.009.01 :						
		4,605*3,74		17,22270				
		4*3,74		14,96000				
		6,42*3,74		24,01080				
		1,58*3,74		5,90920				
		5,883*3,74		22,00242				
		1,1*3,74		4,11400				
		odečet :						
		-1,5*2,46		-3,69000				
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-(0,7*2,08)*2		-2,91200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		4.009.02 :						
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.05 :						
		(0,99*0,3)*2		0,59400				
		(1,68*0,3)*2		1,00800				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,65*0,37		-0,24050				
		4.009.06 :						
		3,63*0,59		2,14170				
		1,73*0,59		1,02070				
		1,9*0,59		1,12100				
		0,9*0,59		0,53100				
		0,99*0,59		0,58410				
		1,15*0,59		0,67850				
		1,08*0,59		0,63720				
		odečet :						
		-0,96*71		-68,16000				
		4.009.7 :						
		5,959*3,7		22,04830				
		3,44*3,7		12,72800				
		1,299*3,7		4,80630				
		ostění a nadpraží :						
		1,39*025		34,75000				
		(2,3*0,25)		0,57500				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,39*2,3		-3,19700				
		4.009.8 :						
		4,39*3,7		16,24300				
		4,77*3,7		17,64900				
		(5,66*3,7)*2		41,88400				
		(0,5*3,7)*4		7,40000				
		nadpraží :						
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
		Strop :						
		135		135,00000				
137	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	416,03282	18,00	7 488,59	800-784	RTS 21/ I
		4.009.01 :						
		4,605*3,74		17,22270				
		4*3,74		14,96000				
		6,42*3,74		24,01080				
		1,58*3,74		5,90920				
		5,883*3,74		22,00242				
		1,1*3,74		4,11400				
		odečet :						
		-1,5*2,46		-3,69000				
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-(0,7*2,08)*2		-2,91200				
		-0,8*2,08		-1,66400				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,25*2,5		-3,12500				
		4.009.02 :						
		3,93*3,73		14,65890				
		5,18*3,73		19,32140				
		2,185*3,73		8,15005				
		4,45*3,73		16,59850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,285*3,73		4,79305				
		odečet :						
		-0,9*2,18		-1,96200				
		-1*3,15		-3,15000				
		-5,18*1,5		-7,77000				
		-2,4*1,5		-3,60000				
		4.009.04 :						
		0,58*3,74		2,16920				
		1,4*3,74		5,23600				
		1*3,74		3,74000				
		0,8*3,74		2,99200				
		0,66*3,74		2,46840				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,7*2,08		-1,45600				
		-0,65*1,35		-0,87750				
		4.009.05 :						
		(0,99*0,3)*2		0,59400				
		(1,68*0,3)*2		1,00800				
		ostění a nadpraží :						
		0,65*0,25		0,16250				
		(1,35*0,25)*2		0,67500				
		odečet :						
		-0,65*0,37		-0,24050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.009.06 :						
		3,63*0,59		2,14170				
		1,73*0,59		1,02070				
		1,9*0,59		1,12100				
		0,9*0,59		0,53100				
		0,99*0,59		0,58410				
		1,15*0,59		0,67850				
		1,08*0,59		0,63720				
		odečet :						
		-0,96*71		-68,16000				
		4.009.7 :						
		5,959*3,7		22,04830				
		3,44*3,7		12,72800				
		1,299*3,7		4,80630				
		ostění a nadpraží :						
		1,39*025		34,75000				
		(2,3*0,25)		0,57500				
		odečet :						
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1*2,3		-2,30000				
		-1,39*2,3		-3,19700				
		4.009.8 :						
		4,39*3,7		16,24300				
		4,77*3,7		17,64900				
		(5,66*3,7)*2		41,88400				
		(0,5*3,7)*4		7,40000				
		nadpraží :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,32*0,5		0,66000				
		odečet :						
		-1,25*2,5		-3,12500				
		-1,24*2,48		-3,07520				
		-1,12*2		-2,24000				
		-(1,32*2,34)*2		-6,17760				
		4.009.09 :						
		4,33*3,71		16,06430				
		1,88*3,71		6,97480				
		1,33*3,71		4,93430				
		1,72*3,71		6,38120				
		2,2*3,71		8,16200				
		1,77*3,71		6,56670				
		1,32*3,71		4,89720				
		1,48*3,71		5,49080				
		4,95*3,71		18,36450				
		1,15*3,71		4,26650				
		odečet :						
		-1,282*2,45		-3,14090				
		-1,1*3,25		-3,57500				
		-1,28*2,45		-3,13600				
		-1,12*2		-2,24000				
		Strop :						
		135		135,00000				
138	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	135,00000	14,00	1 890,00	800-784	RTS 21/ I
		Celkem :						
		135		135,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**18 900,52**		
139	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,00683	610,00	4 884,17	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,00683		8,00683				
140	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,00683	291,00	2 329,99	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,00683		8,00683				
141	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,00683	203,00	1 625,39	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Celkem :						
		8,00683		8,00683				
142	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,00683	17,00	136,12	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,00683		8,00683				
143	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	4,69772	1 238,00	5 815,78	801-3	RTS 21/ I
		Celkem :						
		8,00683		8,00683				
		odečet :						
		-3,2919		-3,29190				
		-0,01721		-0,01721				
144	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	3,29190	1 238,00	4 075,37	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 2,73624		2,73624				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,50200		0,50200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	01	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,01721	1 958,00	33,70	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 116 : 0,01600		0,01600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 115 : 0,00121		0,00121				

	Celkem	**516 764,75**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**48,00**		
1	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	24,00	48,00	800-731	RTS 21/ I
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**9 400,00**		
2	X01	Stavební přípomoce	soubor	1,00000	9 400,00	9 400,00		Vlastní
		Stavební přípomoce, sekání drážek a provádění otvorů vč. hrubého zapravení						
Díl: 734		**Ústřední vytápění - armatury**				**9 863,04**		
3	551243890	vypouštěcí kulový kohout , 1/2"	kus	2,00000	52,00	104,00		Vlastní
4	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	120,00	120,00	800-731	RTS 21/ I
5	551141000	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 15, páka, červený	kus	1,00000	266,00	266,00		Vlastní
6	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	125,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
7	551172371	Odkalovač Flamco Clean Smart 22 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
8	551141020	kulový kohout mosaz, 0-110°C, DN 20, páka, červený	kus	3,00000	284,00	852,00		Vlastní
9	734222821	Reg. a uzavírací šroubení Verafix VK - rohové	kus	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
10	734222823	Připojovací svorné šroubení pro měděné trubky	sada	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
11	734222849	Ruční hlavice pro tělesa termostat. ventilů s blokováním	kus	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
12	M_100083I	Termostatická hlavice	kus	6,00000	168,00	1 008,00		Vlastní
13	734222872	Připojovací armatura HM bílá s termostatickou hlavicí	kus	1,00000	1 769,00	1 769,00		Vlastní
14	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01100	822,00	9,04	800-731	RTS 21/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**1 920,00**		
15	713462111	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 16 mm	m	48,00000	14,30	686,40		Vlastní
16	713462112	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 20 mm	m	54,00000	18,90	1 020,60		Vlastní
17	713462113	Izolace tepelné potrubí skružemi uchyceno sponou do DN 25 mm	m	10,00000	21,30	213,00		Vlastní
Díl: 731		**Ústřední vytápění - kotelny**				**22 449,50**		
18	731249300	Topná zkouška	hod	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
19	731251050	Závěsný elektrokotel RAY 9KE (1-9 kW)	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní
20	731251114	Prostorový regulátor Thermolink P/2	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
21	731251131	Montáž elektrokotlů ocelových nástěnných přímotopných 4 až 18 kW	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	02	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03300	1 500,00	49,50	800-731	RTS 21/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		**Ústřední vytápění - potrubí**				**29 979,42**		
23	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	48,00000	221,00	10 608,00		Vlastní
24	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	54,00000	284,00	15 336,00		Vlastní
25	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	10,00000	328,00	3 280,00		Vlastní
26	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	112,00000	6,00	672,00		Vlastní
27	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,08600	970,00	83,42	800-731	RTS 21/ I
Díl: 735		**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**30 329,98**		
28	735000911R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s ručním ovládáním	kus	1,00000	90,00	90,00	800-731	RTS 21/ I
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	125,00	875,00	800-731	RTS 21/ I
30	735152475	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060080-60-10	kus	2,00000	2 170,00	4 340,00		Vlastní
31	735152479	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 21-060120-60-10	kus	1,00000	3 230,00	3 230,00		Vlastní
32	735152573	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060060-60-10	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00		Vlastní
33	735152576	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060090-60-10	kus	1,00000	2 538,00	2 538,00		Vlastní
34	735152577	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt 22-060100-60-10	kus	2,00000	2 734,00	5 468,00		Vlastní
35	735159400	Montáž deskových otopných těles do 1500 mm	kus	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
36	735164281	Sada pro kombinované vytápění 400 W s termostatem	kus	1,00000	1 812,00	1 812,00		Vlastní
37	735164307	Otopné těleso trubkové Koralux Rondo Exklusive KLXM 1500.750	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
38	735164522	Montáž otopného tělesa trubkového KL na stěny výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
39	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	5,00000	100,00	500,00	800-731	RTS 21/ I
40	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,23400	970,00	226,98	800-731	RTS 21/ I

	Celkem	**103 989,94**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		**Elektromontáže - materiál**				**30 118,00**		
1	1	Dodávka svítidla a LED žárovek	kus	3,00000	620,00	1 860,00		Vlastní
2	02	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
3	3	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
4	4	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	117,00	351,00		Vlastní
5	5	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	148,00	444,00		Vlastní
6	6	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	110,00	550,00		Vlastní
7	7	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	167,00	334,00		Vlastní
8	8	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	167,00	167,00		Vlastní
9	9	Kryt 3558A-A651B	ks	11,00000	40,00	440,00		Vlastní
10	10	Kryt 3558A-A652B	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
11	11	Rámeček jednonásobný 3901A-B10B	ks	31,00000	25,00	775,00		Vlastní
12	12	Rámeček dvojnásobný 3901A-B20B	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
13	13	Rámeček trojnásobný 3901A-B30B	ks	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
14	14	Rámeček pětinásobný 3901A-B50B	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
15	15	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	33,00000	140,00	4 620,00		Vlastní
16	16	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
17	17	Kryt spínače 3S,16A 3558A-A00933B	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
18	18	Doutnavka 3916-62220	ks	1,00000	25,00	25,00		Vlastní
19	19	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
20	20	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	15,00	120,00		Vlastní
21	21	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	6,00	294,00		Vlastní
22	22	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
23	23	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	45,00	225,00		Vlastní
24	24	Krabice KPR 68	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
25	25	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
26	26	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	27,00	54,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	27	Krabice KO 125	ks	2,00000	101,00	202,00		Vlastní
28	28	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	17,00	1 632,00		Vlastní
29	29	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	17,00	3 332,00		Vlastní
30	30	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	23,00	6 808,00		Vlastní
31	31	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
32	32	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
33	33	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	32,00	1 216,00		Vlastní
34	34	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	6,00	240,00		Vlastní
35	35	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	15,00	540,00		Vlastní
36	36	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	10,00	240,00		Vlastní
37	37	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	40,00	160,00		Vlastní
38	38	Trubka PVC 1420	m	38,00000	6,00	228,00		Vlastní
39	39	Trubka PVC 1440	m	4,00000	17,00	68,00		Vlastní
Díl: M21a		**Elektromontáže - montáž**				**78 234,00**		
40	41	Montáž svítidla	kus	3,00000	130,00	390,00		Vlastní
41	42	Světelný vývod ukončený lustr. svorkou	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
42	43	Spínač ř.1/0 3559-A91345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
43	44	Spínač ř.1 3559-A01345	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
44	45	Spínač ř.5 3559-A05345	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
45	46	Spínač ř.6 3559-A06345	ks	5,00000	70,00	350,00		Vlastní
46	47	Spínač ř.6+6 3559-A52345	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
47	48	Spínač ř.7 3559-A07345	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
48	49	Zásuvka 5518A-A2349B komplet	ks	33,00000	110,00	3 630,00		Vlastní
49	50	Spínač trojpólový 3S,16A 1011-0-0816	ks	1,00000	170,00	170,00		Vlastní
50	51	Kryt zaslepovací 3902A-A001 B	ks	6,00000	50,00	300,00		Vlastní
51	52	Svorka k ochr. pospoj.	ks	8,00000	40,00	320,00		Vlastní
52	52	Krabice KU 68/2 1901	ks	49,00000	60,00	2 940,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	54	Krabice KU 68/2 1902	ks	4,00000	60,00	240,00		Vlastní
54	55	Krabice KU 68/2 1903	ks	5,00000	60,00	300,00		Vlastní
55	56	Krabice KPR 68	ks	1,00000	60,00	60,00		Vlastní
56	57	Krabice KR 97/5	ks	10,00000	80,00	800,00		Vlastní
57	58	Krabice KO 97/5	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
58	59	Krabice KO 125	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
59	60	Kabel H07VV-U 3O1,5 (CYKY-O 3x1,5)	m	96,00000	29,00	2 784,00		Vlastní
60	61	Kabel H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5)	m	196,00000	29,00	5 684,00		Vlastní
61	62	Kabel H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5)	m	296,00000	29,00	8 584,00		Vlastní
62	63	Kabel H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10)	m	12,00000	40,00	480,00		Vlastní
63	64	Kabel H07VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5)	m	8,00000	29,00	232,00		Vlastní
64	65	Kabel H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5)	m	38,00000	30,00	1 140,00		Vlastní
65	66	Vodič H07V-U 1J2,5 (CY 2,5 mm2 ZŽ)	m	40,00000	25,00	1 000,00		Vlastní
66	67	Vodič H07V-U 1J6 (CY 6 mm2 ZŽ)	m	36,00000	25,00	900,00		Vlastní
67	68	Vodič H07V-U 1J4 (CY 4 mm2 ZŽ)	m	24,00000	25,00	600,00		Vlastní
68	69	Šňůra H07RN-F 5Gx2,5 (CGSG 5Cx2,5 mm2)	m	4,00000	20,00	80,00		Vlastní
69	70	Trubka PVC 1420	m	38,00000	34,00	1 292,00		Vlastní
70	71	Trubka PVC 1440	m	2,00000	39,00	78,00		Vlastní
71	72	Oživení elektroinstalace	hod	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní
72	73	Vybourání otvoru v cihle do 0,0225 m2	ks	69,00000	47,00	3 243,00		Vlastní
73	74	Průraz zdi cihla do 15 cm	ks	3,00000	47,00	141,00		Vlastní
74	75	Sekání rýhy cihla 3x3 cm	m	162,00000	50,00	8 100,00		Vlastní
75	76	Sekání rýhy cihla 5x5 cm	m	40,00000	66,00	2 640,00		Vlastní
76	77	Řezání rýhy cihla do 5 cm	m	404,00000	60,00	24 240,00		Vlastní
77	78	Montáž rozváděče RB	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
78	79	Ukončení kabelu do 4x10 mm2	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
79	80	Ukončení kabelu do 5x4 mm2.	ks	4,00000	41,00	164,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	81	Ukončení vodiče 16 mm2 rozv.	ks	4,00000	12,00	48,00		Vlastní
81	82	Ukončení vodiče 2,5 mm2 rozv.	ks	102,00000	12,00	1 224,00		Vlastní
Díl: M21b		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RE**				**3 420,00**		
82	84	Úprava stávajícího rozváděče	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
83	85	Jistič LTN-25B-3	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
84	86	Svorka RSA 16 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
85	87	Svorka RSA 4 A	ks	3,00000	80,00	240,00		Vlastní
Díl: M21c		**Elektromontáže - dodávky rozvaděč RB**				**10 940,00**		
86	88	Nástěnný rozv. RZG-N-2S40 komplet	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
87	89	Propojovací systém	m	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
88	90	Spínač MSN-32-3	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
89	91	Jistič LTE-16B-3	ks	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
90	92	Jistič LTE-16B-1	ks	9,00000	120,00	1 080,00		Vlastní
91	93	Jistič LTE-10B-1	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
92	94	Jistič LTE-6B-1	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
93	95	Proudový chránič LFE-25-4-030AC	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
94	96	Stykač RSI-20-20-X230 tichý chod	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
95	97	Svod.přep.T1+T2/3P SVBC-12,5-3-MZ	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
96	98	Svorka RSA 4 A	ks	6,00000	40,00	240,00		Vlastní
Díl: M21d		**CELKEM Rozváděč RB**				**26 850,00**		
97	100	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	hod	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
98	101	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
99	102	ZTRATNÉ A RIZIKO (PROŘEZ)	%	5,00000	780,00	3 900,00		Vlastní
100	103	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	%	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
		Sekání drážek a provádění prostupů vč. hrubého zapravení						
101	104	REVIZE	kpl.	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	03	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**149 562,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	01	Modernizace bytu
O:	35	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno
R:	04	Modernizace bytu byt č.9 , Konečného náměstí 4, Brno - vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**5 000,00**		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**500,00**		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						

	Celkem	**5 500,00**