

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694	OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0203-2021-027 Název: Oprava kompenzace v budově č. 008 Místo plnění: Kasárna Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice číslo CE: 02-19-04/008 Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 č. účtu: 404881/0710
Zhotovitel: ReSpol s.r.o. Sídlo: č.p. 50, 747 52 Hlavnice IČO: 46580646 DIČ: CZ46580646 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Opava č. účtu: 835643821/0100	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: nepozději do 10 pracovních dnů od ukončení Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury): Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0203 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice
Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník	

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás provedení opravy kompenzace, včetně dodání protokolu o nastavení a konfiguraci (ve 2 výt.v tištěné podobě), dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	69 800,00 Kč 14 658,00 Kč	
	Cena celkem s DPH				84 458,00 Kč

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 24 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Termín zahájení plnění: do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Termín ukončení plnění: do 30.11.2021

Přílohy č.: 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

Objednatel: Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele: [redacted] [redacted] Osoba jednající jménem objednatele: Ing. Zdenko Pohrnc [redacted] Datum: 8 -06- 2021 [redacted]	Zhotovitel: Vyřizuje - kontaktní osoba zhotovitele: [redacted] [redacted] Osoba jednající jménem zhotovitele: Ing. Jiří Rýž jednatel Datum: 2.6.2021 [redacted]
razítka a podpis	razítka a podpis

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: Oprava kompenzace v budově č. 008

Místo plnění: Kasárna Strakonice, CE: 02-19-04/008

Uvedená oprava bude prováděna ve stavebním objektu č. 008 - Energocentrum v rozvodně elektrické energie.

Na základě pravidelných kontrol provozuschopnosti a funkčnosti zařízení objektu je nutné provést opravu kompenzace a výměnu nefunkčních kondenzátorů umístěných v objektu ve výšce do 2m.


Při opravě je nutné demontovat a odpojit stávající regulátor kompenzace, kondenzátory, tlumivky, pojistky, stykače a odpojovače včetně kabelového propojení. Přívod k zařízení je umístěn v rozvaděči elektrické energie.

Dále provést montáže regulátoru kompenzace, kondenzátorů, tlumivek, pojistek, stykačů a odpojovačů včetně kabelového propojení.

Na závěr před zprovozněním regulace provést nastavení a seřízení systému, úpravu SW v regulátoru HMP v počítači v objektu 019 v 2 NP (včetně dodání platné dokumentace a protokolů v českém jazyce v souladu ČSN, ISO, platnými zákony a všemi předpisy souvisejícími s plněním díla).

Je také nutné ekologicky zlikvidovat demontované kondenzátory.

Dne 30. 04. 2021



CENOVÁ NABÍDKA
Kasárna Strakonice - Oprava kompenzace v budově č. 008

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena bez DPH za MJ	Celková cena bez DPH
1	Poplatek za - Likvidace odpadu - kondenzátorů olejových	kus			
2	Demontáž a montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (např. CY)	m			
3	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ² (CYA 4)	m			
4	Demontáž a montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 10-16 mm ² v rozváděči (např. CY)	m			
5	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm ² (CYA 10)	m			
6	vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm ² (CYA 16)	m			
7	Montáž pojistka do 25 A se zapojením vodičů	kus			
8	Montáž pojistka do 60 A se zapojením vodičů	kus			
9	Demontáž pojistka do 25 A	kus			
10	Demontáž pojistka do 60 A	kus			
11	Demontáž a montáž stykač střídavý ve skříni třípólový do 63 A	kus			
12	stykač 12,5 kVA _r , 50Hz	kus			
13	stykač 50 kVA _r , 50Hz	kus			
14	stykač 25 kVA _r , 50Hz	kus			
15	Demontáž a montáž regulátor	kus			
16	regulátor elektronický	kus			
17	Demontáž a montáž tlumivka do 5 kVA se zapojením	kus			
18	Demontáž a montáž roštů - konstrukce pro upevnění přístrojů	kus			
19	rošt kabelový přístrojový	kus			
20	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
21	Demontáž a montáž odpojovač	kus			

22	pojistkový odpojovač 22/3, 400V	kus
23	pojistkový odpojovač 10/1, 400V	kus
24	pojistkový odpojovač 10/3, 400V	kus
25	pojistkový odpojovač 14/3, 400V	kus
26	pojistka PV10 6A	kus
27	pojistka PV10 10A	kus
28	pojistka PV10 16A	kus
29	pojistka PV10 32A	kus
30	pojistka PV14 63A	kus
31	pojistka PV22 125A	kus
32	dekompensační tlumivka 2,5 kVAr	kus
33	dekompensační tlumivka 5 kVAr	kus
34	kondenzátor MKP 30 kVAr, 400 V	kus
35	kondenzátor MKP 3,15 kVAr, 400 V	kus
36	kondenzátor MKP 6,25 kVAr, 400 V	kus
37	kondenzátor MKP 12,5 kVAr, 400 V	kus
38	kondenzátor MKP 25 kVAr, 400 V	kus
39	Demontáž a montáž kondenzátor kompenzační jednofázový nn do 30 kVA se zapojením	kus
40	Nastavení a konfigurace SW dohledu 1 port	kus

Celkem bez DPH (Kč)	69 800,00
------------------------------	------------------

DPH 21 % (Kč)	14 658,00
------------------------	------------------

Celkem s DPH (Kč)	84 458,00
----------------------------	------------------

V ceně jsou zahrnuty všechny náklady a výdaje zhotovitele spojené s realizací předmětu smlouvy.

Identifikační údaje zhotovitele :

ReSpol s.r.o.
Hlavnice 50, 747 52
IČ 46580646
DIČ CZ46580646