

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694	OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0203-2021-023 Název: Instalace klimatizačních jednotek v budovách č. 002 a 019 Místo plnění: Kasárna Strakonice, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice číslo CE: 02-19-04/002, 019 Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 č. účtu: 404881/0710
Zhotovitel: Věroslav Ježek Místo podnikání: 386 01, Únice 14 IČO: 60653515	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: nepozději do 10 pracovních dnů od ukončení Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury): Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0203 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice
Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník	

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás provedení instalace 2 ks klimatizačních jednotek, včetně zápisů do evidenčních knih zařízení dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	64 600,00 Kč 13 566,00 Kč	
	Cena celkem s DPH				78 166,00 Kč

V případě prodlení ze strany zhotovitele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 24 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Termín zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
Termín ukončení plnění: do 60 kalendářích dnů od účinnosti smlouvy

Přílohy č.: 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

Objednatel: Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele [redacted] [redacted] Osoba jednající jménem objednatele: Ing. Zdenko Pohranc [redacted] Datum: - 9 -06- 2021 [redacted] [redacted]	Zhotovitel: Vyřizuje - kontaktní osoba zhotovitele [redacted] [redacted] fax: - [redacted] Osoba jednající jménem zhotovitele: Věroslav Ježek [redacted] Datum: 26 -05- 2021 [redacted]
razítko a podpis	

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Název zakázky: Instalace klimatizačních jednotek v budovách č. 002 a 019

Místo plnění: Kasárna Strakonice, CE 02-19-04/002 a 019

Uvedená instalace 2 ks klimatizace bude prováděna ve stavebním objektu – administrativní budova v 2. NP v prostoru chodba (přívod elektroinstalace), kanceláře (vnitřní jednotka a její rozvody) a ve venkovním prostředí u okna (venkovní jednotka) objektu.

Klimatizační jednotka 3,5 kW bude instalována v místnosti, která má výšku 2,9 m a podlahovou plochu 12,28 m³. Vnitřní jednotka bude umístěna cca 10 m od okna na venkovní stěně ve výšce cca 2 m na stěně kanceláře a venkovní jednotka ve výšce cca 4 m na venkovní stěně objektu v 2. NP. Provede se montáž obou částí jednotky, včetně venkovní konzole, propojení jednotek měděnými trubkami a plastovou pro odvod kondenzátu z místnosti (včetně izolace a lišt) a naplnění odpovídajícím plynem. Pro rozvody k venkovní jednotce je nutné zhotovit průraz zdívem o tloušťce 30 cm.


Elektroinstalační práce - na chodbě v 2. NP se provede montáž jističe v rozvaděči s krycím plechem. Z rozvaděče se provede kabelem v liště rozvod do kanceláře ke klimatizační jednotce vnitřní (zhotovit průchod zdívem o tloušťce 20 cm) a v kanceláři bude dále veden rozvod mez vnitřní a venkovní jednotkou.

Klimatizační jednotka 5 kW bude instalována v místnosti, která má výšku 2,9 m a podlahovou plochu 25,82 m³. Vnitřní jednotka bude umístěna cca 4 m od okna na venkovní stěně ve výšce cca 2 m na stěně kanceláře a venkovní jednotka ve výšce cca 4 m na venkovní stěně objektu v 2. NP. Provede se montáž obou částí jednotky, včetně venkovní konzole, propojení jednotek měděnými trubkami a plastovou pro odvod kondenzátu z místnosti (včetně izolace a lišt) a naplnění odpovídajícím plynem. Pro rozvody k venkovní jednotce je nutné zhotovit průraz zdívem o tloušťce 30 cm.

Elektroinstalační práce - na chodbě v 2. NP se provede montáž jističe v rozvaděči s krycím plechem. Z rozvaděče se provede kabelem v liště rozvod do kanceláře ke klimatizační jednotce vnitřní (zhotovit průchod zdívem o tloušťce 12 cm) a v kanceláři bude dále veden rozvod mez vnitřní a venkovní jednotkou.

Po provedení prací zhotovitel dodá a zavede evidenční knihy a provede zápisu o instalaci.

Dne 15. 04. 2021



Cenová nabídka

Kasárna Strakonice – Instalace klimatizačních jednotek v budovách č. 002 a 019

CE 02-19-04/002 - Administrativní budova

Název zařízení	Měrná jedn.	Počet jedn.	Cena za mj celkem bez DPH	Cena celkem bez DPH
Osazování konzol ve zdivu betonovém	kus			
konzole nastavitelná	kus			
trubka Cu pr. 6 vč. izolace	m			
trubka Cu pr.12 vč. izolace	m			
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní	t			
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m			
lišta elektroinstalační hranatá bílá	m			
Montáž kabel CYKY 3x25mm ²	m			
kabel silový CYKY 3x25mm ²	m			
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus			
jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus			
Přesun hmot tonážní pro silnoprúd v objektech v do 6 m	t			
Montáž klimatizační jednotky nástěnné o výkonu 3,5 kW	kus			
Montáž měděného potrubí předizolovaného 6	m			
Montáž měděného potrubí izolovaného 12	m			
Klimatizační jednotky nástěnné o výkonu 3,5 kW	kus			
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t			

Cena celkem bez DPH	31 735,00
----------------------------	------------------

DPH 21%	6 664,35
---------	----------

Cena celkem s DPH	38 399,35
--------------------------	------------------

CE 02-19-04/019 - Administrativní budova, garáže a dílny

Název zařízení	Měrná jedn.	Počet jedn.	Cena za mj celkem bez DPH	Cena celkem bez DPH
Osazování konzol ve zdivu betonovém	kus			
konzole nastavitelná	kus			
trubka Cu pr. 6 vč. izolace	m			
trubka Cu pr.12 vč. izolace	m			
Přesun hmot pro budovy jednopodlažní	t			
Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m			
lišta elektroinstalační hranatá bílá	m			
Montáž kabel CYKY 3x25mm ²	m			
kabel silový CYKY 3x25mm ²	m			
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus			
jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus			
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
Montáž klimatizační jednotky nástěnné o výkonu 5 kW	kus			
Montáž měděného potrubí předizolovaného 6	m			
Montáž měděného potrubí izolovaného 12	m			
Klimatizační jednotky nástěnné o výkonu 5 kW	kus			
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t			

Cena celkem bez DPH	
DPH 21%	
Cena celkem s DPH	
Cena celkem bez DPH za budovy č. 002, 019	64 600,00
DPH 21% za budovy č. 002, 019	13 566,00
Cena celkem s DPH za budovy č. 002, 019	78 166,00

V ceně jsou zahrnuty všechny náklady a výdaje zhotovitele spojené s realizací předmětu smlouvy.

Identifikační údaje zhotovitele :

