

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednávka č. : 21/633300145

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2 (RD E633-S-1493/2020)

TO : Prostějov (4)

Termín dodání: 30.9.2021

Termín :

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 671 777,99

ZRN

29	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	113,400		0,00
69	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	70,000		0,00
61	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	0,000		0,00
112	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	748,000		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	70,000		0,00
203	K	5907015020	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. R65 rozdělení "d"	m	22,500		0,00
205	K	5907015040	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	0,000		0,00
266	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	12,000		0,00
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4,000		0,00
292	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového kompletu	úl.pl.	168,000		0,00
362	K	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	8,000		0,00
363	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00
379	K	5910035030	Dosažení dovolené úpinací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00
397	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 483,000		0,00
401	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 483,000		0,00
472	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	309,000		0,00
607	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	49,340		0,00
670	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nebezpečně	m3	25,000		0,00
694	K	5914110120	Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku	m	182,000		0,00
695	K	5914110140	Oprava nástupiště z prefabrikátů desky	kus	89,000		0,00
727	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku III. třídy	m3	18,222		0,00
728	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	399,000		0,00
729	K	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	244,000		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	603,340		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	160,000		0,00
748	K	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	25,326		0,00
749	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	14,510		0,00
757	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	9,720		0,00
758	K	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	17,810		0,00
762	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	213,840		0,00
767	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	12,746		0,00
768	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	246,650		0,00
769	K	9903200100	Průprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	4,000		0,00
							0,00
							0,00
780	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrtí frakce 0/32	t	14,510		0,00
882	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	12,580		0,00
889	M	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m	32,600		0,00
							0,00
							0,00
ZRN Celkem							0,00

VON

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	0,000		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
							0,00
							0,00
VON Celkem							0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1637100

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f6868338-2f4a-4eb3-bb74-169714cc24a8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 13:13:00



babb3a02-b152-4b8c-b459-01362d472382