

Rámcová smlouva " Údržba,opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: září 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji.	m3			27 720,00
	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji.	m3			12 307,60
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			45 927,00
	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji.	km			2 070,00
	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c".	km			9 553,60
	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			4 939,10
	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c".	km			15 729,00
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			1 536,00
	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49.	styk			336,00
	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49.	styk			2 892,00
	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			196 800,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			3 280,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeheřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			23 360,00
	5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín.	kus			208,00

5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní.	m			18 036,00
5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu.	kus			5 750,00
5913060030	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu.	kus			132,00
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm.	m2			143 520,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			73 679,51
5955101020	Kamenivo drcené štěrkořep frakce 0/32	t			21 306,00
5955101025	Kamenivo drcené řep frakce 4/8	t			1 360,00
5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			9 536,00
5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			12 000,00
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			2 852,00
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-ohrusná vrstva	t			42 375,20
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnný-podkladní vrstva	t			43 977,47
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3			5 250,00
5914035510	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu s mřížkou.	m			3 141,00
5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m.	m2			42 229,00
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy.	m3			13 583,70
5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy.	m3			11 995,20
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy.	m3			8 313,90

5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2			8 800,00
5964123010	Odvodňovací žlab s mříží a vývodem	kus			25 880,00
5964133000	Geotextilie základní	m2			1 682,00
5964153000	Dlaždice betonová 40x40	kus			1 820,00
5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3			6 432,00
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			21 800,00
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km.	t			35 600,00
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km.	t			2 049,18
9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km.	t			2 115,00
9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km.	t			2 980,80
9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km.	t			45 045,00
9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			12 055,68
9902400400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km.	t			5 522,59
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot .	t			2 234,40

	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			78 000,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			136 000,00
	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku .	t			79 000,00
	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor .	t			12 000,00
	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů .	t			1 975,00
	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%			10 000,00
	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			10 000,00
	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%			10 000,00
	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	%			12 000,00
					celkem Kč / akce	1 328 686,93
upřesňující podmínky akce						
Oprava přejezdu P3949 v km 3,127/ LETOVISKO/						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1637080

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5aab7a5d-c32a-4ea7-a500-1b00babf41aa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.06.2021 13:08:00



96e1c4d5-b3a0-40dc-8e96-f6d510ec7d73