

Rekonstrukce operačních sálů 1, 2 a zázemí v objektu D

**Standard dokladů k předání díla:**

- podklady pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
- komplexní návod na užívání stavby, obsluhu veškerých ovládaných zařízení, návod na údržbu a ošetřování materiálů
- servisní plán, záruční servis, nutné profylaxe
- komplexní seznam zařízení s odlišnou záruční lhůtou od celkové lhůty dle SoD
- komplexní přehled o zaškolení obsluhy s podpisy pracovníků údržby a dispečinku
- komplexní seznam použitých materiálů, které vybíral investor – kódy barev, typy zařizovacích předmětů, obklady a dlažby, podlahoviny, apod.
- seznam subdodavatelů jednotlivých profesí a dodavatelů/výrobců použitých prvků vč. kontaktních osob a kontaktů
- zdrojové kódy k systému MaR – PLC Saia a vizualizace Promotic
- tabulka typů a rozměrů a výkres s umístěním hepafiltrů
- vše obsaženo v elektronické i tištěné verzi rovnocenně
- závazné stanovisko TIČR
- protokoly o montáži – požární stavební prvky a konstrukce – podepsané oprávněnou osobou
- protokol o měření intenzity osvětlení, pokud byla dodávána nová svítidla
- tlakové zkoušky potrubí po naplnění médiem (včetně tlakování v průběhu stavby)
- protokoly o měření zařízení, výstupní revize, protokoly o zaregulování, požární certifikáty, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek statických prvků (pevnosti, atd.), zkouška přídržnosti k podkladu, vlhkostní měření, apod.
- další přílohy dle obvyklého rozsahu

Digitálně podepsal Jan Izák, M.A.  
 Datum: 2021.06.09 13:16:28 +02'00'

Ing. Libor Jurča  
 Digitally signed by Ing. Libor Jurča  
 DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ,  
 o=BLOCK CRS a.s., ou=2,  
 email=jurca@blockcrs.cz  
 Date: 2021.06.09 11:05:11 +02'00'