



SNEO, a.s.

Odbor komunálních služeb

Nad Alejí 1876/2

162 00 Praha 6 - Petřiny

IČ: 27114112 DIČ: 27114112

Cenová nabídka

Akce :	Ve Střešovičkách 1990/55 byt č. 74			
Nabídka č.:	107-2021		ze dne :	14.05.2021
text	MJ	počet MJ	Kč/Mj	Kč
Oprava bytu	ks	1	60 107,00	60 107,00
součástí nabídky je rozpis prací				
CENOVÁ NABÍDKA CELKEM bez DPH :				60 107,00

vedoucí Odboru komunálních služeb SNEO, a.s.

e-mail: Mobil:

Položkový soupis prací a dodávek

S:		Ve Střešovičkách 1990/55 byt č. 74				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1		Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,00000		
2		Demontáž skob, šroubů, hřebíků ze stěn, demontáž žaluzií	hod	1,00000		
3		Stěrkování stěn - Sádrový tmel KNAUF Uniflott Imprägniert, 5 kg	m2	12,00000		
4		Přebroušení stěn	m2	12,00000		
5		Sádrový tmel KNAUF Uniflott 5 kg	kus	1,00000		
6		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou - výšky přes 6 do 12 m	t	0,04500		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
7		Kompletní úklid včetně úklidových prostředků a mytí oken	hod	4,00000		
8		Zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě - v průběhu oprav	m2	15,00000		
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
9	77651810R00	Ostranění PVC a koberců lepených	m2	43,00000		
10		Stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí, BAUMIT Nivello Quattro pytel á 25 kg	ks	14,00000		
11		Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahy	m2	43,00000		
12		Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou	m2	43,00000		
13	775542022R00	Izolační podložka Selitbloc 1,5 mm včetně Al pásy pod vinylové podlahy	m2	43,00000		
14	776521200R00	Pokládka vinylové podlahy, montáž obvodových lišt	m2	43,00000		
15		Vinylová podlaha PARADOR 4,2 Campeon	m2	43,00000		
16		Koncovka roh vnější, vnitřní, spojka pro lišty	kus	28,00000		
17		Podlahová lišta MDF 22 x 40 x 2600mm B 530	ks	14,00000		
Díl:	784	Malby				
18		Penetrace dispersní, jednonásobná	m2	155,80000		
19		Malby - Primalex Plus, bělost 82 %, dvojnásobné	m2	155,80000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
20		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - do 1 km	t	0,05000		
21		Příplatek za každý další 1 km	km	12,00000		
22		Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	0,15500		
23		Nakládání suti na dopravní prostředky	hod	0,50000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
24		Paušální úhrada - doprava a čas na cestě, doprava materiálu	soubor	1,00000		
25		Zaokrouhlení				
Cena za objekt celkem bez DPH						60 107,00

RTS 21/I