

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava lesní cesty v k.ú. Proseč pod Křemešnikem	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Proseč pod Křemešnikem
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: Petr Knežik, Vokov 51, Pelhřimov 393 01
Lokalita:	k.ú. Proseč pod Křemešnikem	Konec výstavby:	Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: Petr Knežik

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady v Kč		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Celkem	Jednot.	Celkem	Jednot.	
SO1							1 874 909,2		1 197,2		
1	SO1	spec.	Očištění stávající cesty	HOD	4,5	3730,0	16785,0	0,0	0,0	0,0	X
2	SO1	12210101R00	Odkopávky a prokopávky v horninách 2	m3	34,4	126,3	4344,7	0,0	0,0	0,0	X
3	SO1	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnici tl. do 10 cm 502 m*0,5 m*2	m2	502,0	57,6	28915,2	0,0	0,0	0,0	X
4	SO1	56425111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 15 cm	m2	2008,0	179,2	359833,6	0,3	609,6	609,6	X
5	SO1	56427111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 25 cm	m2	142,0	221,3	31424,6	0,5	71,9	71,9	X
6	SO1	57712222RT3	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm	m2	2008,0	299,3	600994,4	0,1	257,4	257,4	X
7	SO1	57713211R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. nad 3 m, tl. 4 cm	m2	2008,0	254,9	511839,2	0,1	208,3	208,3	X
8	SO1	57321111R00	Postřih živичní spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	4016,0	15,8	63452,8	0,0	2,4	2,4	X
9	SO1	16270105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000m	m3	109,7	248,1	27216,6	0,0	0,0	0,0	X
10	SO1	17120120R00	Uložení sypaniny	m3	109,7	15,8	1733,3	0,0	0,0	0,0	X
11	SO1	91941111R0	Čelo propustky z prostého betonu z trub 30-50 cm	ks	4,0	12850,0	51400,0	6,4	25,7	25,7	X
12	SO1	91951211R00	Zřízení propustky z trub železobetonových DN 300	m	10,0	1180,0	11800,0	0,7	6,5	6,5	X
13	SO1	spec.	Trouba hrdlová železobetonová DN 300, 2,5 m	ks	4,0	2595,3	10381,2	0,6	2,3	2,3	X
14	SO1	91953555R00	Obetonování propustky betonem tř. B10	m3	5,1	3028,0	15563,9	2,5	13,0	13,0	X
15	SO1	spec.	Přechodné dopravní značení	den	6,0	3590,0	21540,0	0,0	0,0	0,0	X
16	SO1	99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	1197,2	98,3	117684,8	0,0	0,0	0,0	X
							Celkem:	1 874 909,2			

V Pelhřimově dne 26.4.2021



odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
 ČR - 393 01 Pelhřimov, K Silu 1143
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Golubicka!

Ing. Petr Seknička - ředitel oblasti Vysocina (zmocněnec)

Jan Půža - vedoucí obchodního oddělení (zmocněnec)