



KUJIP01EQJW6

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 16. 12. 2020 na akci

2. 10741/20
1785

"Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen
rady kraje pro oblast majetku,
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Tel./fax: +420 564 602 326/+420465602433
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou**
Se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledec nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým
a Marií Duškovou – jednatelem
zástupce pro věci smluvní: Marie Dušková - jednatelka
zástupce pro věci technické: Milan Kruml
osoba pověřená vedením stavby: Milan Kruml
IČ: 620 28 081
DIČ: CZ62028081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 7007

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2020 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu 1-12, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2.5. a 4.4. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla včetně DPH celkem: **13 199 443,55 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 s DPH 13 199 443,55 Kč:

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací s DPH: 738 113,04 Kč

Cena méněprací s DPH: -511 724,06 Kč

Cena více-méněprací s DPH: 226 388,98 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla včetně DPH 13 425 832,53 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 - soupis změnových listů

V Ledči, dne 27.5.2021


za zhotovitele:

ATOS spol. s r.o.
HUŠOVO NÁM. 139
LEDEČ NAD M. AVOU
IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081
tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

Ing Jaroslav Brodíl
jednatel

V Jihlavě, dne 9.6.2021

za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Cena změnového listu	Poznámka	Dodatek k SOD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
1	Odpočet žarový zinek rámy Z5	-20 138,01 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlík		-20 138,01 Kč	
2	Doplnění štuky a maleb chodba	7 635,79 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlík			7 635,79 Kč
3	Úprava skladba podlahy sociálky	-57 728,60 Kč	etapa 1 a 2		-57 728,60 Kč	
4	Elektro	94 010,06 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlík		-76655,6	170 665,66 Kč
5	Omítky špalety okna	28 937,97 Kč	etapa 1 a 2			28 937,97 Kč
6	Trny instalační šachyt	16 061,13 Kč	etapa 1 a 2			16 061,13 Kč
7	Zásyp vodovodního kanálu	47 458,18 Kč	etapa 1 a 2			47 458,18 Kč
8	Výměna uzávěrů ÚT	12 276,00 Kč	etapa 1 a 2			12 276,00 Kč
9	Změna materiálu hydroizolace 1.NP	-11 135,60 Kč	etapa 1 a 2		-25 903,90 Kč	14768,3
10	změna zárubní do pokojů	-0,10 Kč	etapa 1 a 2		-242 486,34 Kč	242 486,24 Kč
11	ZTI	36 315,23 Kč	etapa 1 a 2			36 315,23 Kč
12	Malby pokoje	33 406,28 Kč	etapa 1 a 2			33 406,28 Kč
Součet cen změnových listů		187 098,33 Kč			-422 912,45 Kč	610 010,78 Kč
cena D 1 s DPH		226 388,98			- 511 724,06	738 113,04
cena SOD s DPH		13 199 443,55				
CENA PO D 1 s DPH		13 425 832,53				

Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Cena změnového listu	Poznámka	Dodatek k SOD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
1	Odpočet žarový zinek rámy Z5	-20 138,01 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlik		-20 138,01 Kč	
2	Doplnění štuku a maleb chodba	7 635,79 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlik			7 635,79 Kč
3	Úprava skladba podlahy sociálky	-57 728,60 Kč	etapa 1 a 2		-57 728,60 Kč	
4	Elektro	94 010,06 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlik		-76655,6	170 665,66 Kč
5	Omítky špalety okna	28 937,97 Kč	etapa 1 a 2			28 937,97 Kč
6	Trny instalační šachyt	16 061,13 Kč	etapa 1 a 2			16 061,13 Kč
7	Zásyp vodovodního kanálu	47 458,18 Kč	etapa 1 a 2			47 458,18 Kč
8	Výměna uzávěrů ÚT	12 276,00 Kč	etapa 1 a 2			12 276,00 Kč
9	Změna materiálu hydroizolace 1.NP	-11 135,60 Kč	etapa 1 a 2		-25 903,90 Kč	14768,3
10	změna zárubní do pokojů	-0,10 Kč	etapa 1 a 2		-242 486,34 Kč	242 486,24 Kč
11	ZTI	36 315,23 Kč	etapa 1 a 2			36 315,23 Kč
12	Malby pokoje	33 406,28 Kč	etapa 1 a 2			33 406,28 Kč
Součet cen změnových listů		187 098,33 Kč			-422 912,45 Kč	610 010,78 Kč
cena D 1 s DPH		226 388,98			- 511 724,06	738 113,04
cena SOD s DPH		13 199 443,55				
CENA PO D 1 s DPH		13 425 832,53				

Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT

Číslo změnového listu	Název změnového listu	Cena změnového listu	Poznámka	Dodatek k SOD
1	Odpočet žarový zinek rámy Z5	-20 138,01 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlík	
2	Doplnění štuku a maleb chodba	7 635,79 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlík	
3	Úprava skladba podlahy sociálky	-57 728,60 Kč	etapa 1 a 2	
4	Elektro	94 010,06 Kč	etapa 1 a 2, odsouhlasil p.Mejzlík	
5	Omitky špalety okna	28 937,97 Kč	etapa 1 a 2	
6	Trny instalační šachyt	16 061,13 Kč	etapa 1 a 2	
7	Zásyp vodovodního kanálu	47 458,18 Kč	etapa 1 a 2	
8	Výměna uzávěrů ÚT	12 276,00 Kč	etapa 1 a 2	
9	Změna materiálu hydroizolace 1.NP	-11 135,60 Kč	etapa 1 a 2	
10	změna zárubní do pokojů	-0,10 Kč	etapa 1 a 2	
11	ZTI	36 315,23 Kč	etapa 1 a 2	
12	Malby pokoje	33 406,28 Kč	etapa 1 a 2	
Součet cen změnových listů		187 098,33 Kč		

FDI: JOKULA

AD: BELAN

KU HOMOLA



ATOS spol.s r.o.Ledeč nad Sázavou
 IČ: 620 28 081. DIČ: CZ62028081
 Husova náměstí 129
 584 01 Ledeč nad Sázavou
 telefon: +420 569 731 200
 Středisko: HSV

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **1**

Datum: **5.2.2021**



Týká se části stavby: **Ocelové rámy Z5**

Popis změny:

Odpočet žárového zinkování z ocelových rámu Z5.
Bude jen nátěr, který je součástí výkazu výměr.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-20 138,01,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

ATOS s.r.l.s. o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 620 97 791, B.Č. CZ62028081
Kaučovo náměstí 139
504 01 Ledeč nad Sázavou
telefon: +420 569 731 200
Středisko: HSV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vodního toku v úseku od k.ú. Třebíč do k.ú. Ledčany

Objekt:

ZL 001 - Odečet žárového zinkování rámu Z5

Adresa:

Stavba k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

Termín:

05.02.2021

Objednatel:

Kraj Vysočina

IC:

70890749

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledč nad Sázavou

IC:

62028081

CZ62028081

Projektant:

IC:

0000

Autorka výkresů:

Kateřina Šrámková

IC:

0000

Pracovna list:

Cena bez DPH			-20 138,01
---------------------	--	--	-------------------

Úprava vodního toku	1000,00	1000,00	1000,00
Základní cena	1000,00	1000,00	1000,00
DPH	23,71	23,71	23,71

Cena s DPH	v CZK	-23 158,71
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Objednatel	Stavba	Zhotovitel	Pracovna list
------------	--------	------------	---------------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Objednavatel	Stavba	Zhotovitel	Pracovna list
--------------	--------	------------	---------------

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

Objekt: Zpracování návrhu a výroba zámečnických dílců

Objekt

ZL 001 - Odečet zárověho zinkování rámu Z5

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 05.02.2021

Okres: Kraj Vysočina

Zakázka:

Objednatel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Objednatel:

Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 138,01

PSV - Práce a dodávky PSV

-20 138,01

767 - Konstrukce zámečnické

-20 138,01

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT

Číslo změny: 2

Datum: 5.2.2021



Týká se části stavby: **Omítky chodba**

Popis změny:

Přípočet štukové vrstvy a malby na stěnách na hl. chodbách.
Doplnění chybějícího štku a malby ve výkazu výměr.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+7 635,79,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

ATOS spol. s r.o. Ledec nad Sázavou
IČ: 620 29 081, DIČ: CZ62029081
Městské náměstí 139
594 01 Ledec nad Sázavou
Telefon: 4420 569 731 200
Středisko: H3V

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Úprava a doplnění výměr štuku a maleb

Objekt

ZL 002 - Doplnění výměr štuku a maleb

KČÚ

01-01

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Číslo

00001

05.02.2021

Číslo zakázky

Kraj Vysočina

01

70890749

001

CZ70890749

Stavovatel

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

01

62028081

001

CZ62028081

Stavovatel

01

001

Stavovatel

Kateřina Šrámková

01

001

Objednatel

Cena bez DPH

7 635,79

Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena	Upravená cena
bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH
17,33%	17,33%	17,33%	17,33%

Cena s DPH

v CZK

8 781,16

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Stavovatel

Objednatel

Stavovatel

Objednatel

Zhotovitel

Objednatel

Stavovatel

Objednatel

Stavovatel

ĚKAPITULACE ĀLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt

Číslo účelové kategorie: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

Práce

ZL 002 - Doplnění výměr štuku a maleb

Místo

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Termín

05.02.2021

žadavky

Kraj Vysočina

žadatel

žadatel

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

kontaktní osoba

Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 635,79

HSV - Práce a dodávky HSV

4 207,66

61 - Úprava povrchu vnitřních

4 134,40

99 - Přesuny hmot a sutí

73,26

PSV - Práce a dodávky PSV

3 428,13

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 428,13

ZL 002 - Doplnění výměr štuky a maleb

k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

05.02.2021

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kateřina Šrámková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 635,79

o HSV Práce a dodávky HSV

4 207,66

o 61 Úprava povrchu vnitřních

4 134,40

28	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	44,648	92,60	4 134,40	SOD
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	-----

"2 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"3 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"4 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"5 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"6 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"7 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"8 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"9 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
Součet	44,648

o 99 Přesuny hmot a suti

73,26

94	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,159	460,73	73,26	SOD
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	-----

o PSV Práce a dodávky PSV

3 428,13

o 784 Dokončovací práce - malby a tapety

3 428,13

189	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	50,229	18,90	949,33	SOD
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-----

"1 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"2 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"3 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"4 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"5 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"6 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"7 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"8 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"9 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
Součet	50,229

192	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	50,229	37,80	1 898,66	SOD
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	-----

"1 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"2 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"3 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"4 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"5 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"6 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"7 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"8 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"9 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
Součet	50,229

193	K	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	50,229	11,55	580,14	SOD
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	-----

"1 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"2 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"3 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"4 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"5 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"6 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"7 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"8 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
"9 NP" ((1,5+2,86)*2,5-3*(0,9*1,97))	5,581
Součet	50,229

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **3**

Datum: **5.2.2021**

Týká se části stavby: **Úprava skladba podlahy sociálka**

Popis změny:

Odpočet spodní vrstvy nátěrové hydroizolace v sociálkách.
Změna tl. polystyrenu ve skladbě podlahy ze 3cm na 2cm.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-57 728,60,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Oldřich Homola

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Martin Dokulil

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Bohumil Beroun

ATCS spol. s r.o. Sázavou
IČ: 620 28 981, DIČ: CZ62028081
Hučova náměstí 139
684 01 Ledeč nad Sázavou
telefon: +420 569 731 200
Středisko: HSV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curneových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 003 - Úprava skladba podlahy sociálky

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.05.2021

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-57 728,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-57 728,60	15,00%	-8 659,29

Cena s DPH

v CZK

-66 387,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 003 - Úprava skladba podlahy sociálky

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 18.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-57 728,60
PSV - Práce a dodávky PSV	-57 728,60
713 - Izolace tepelné	-2 450,20
771 - Podlahy z dlaždic	-55 278,40

POPIS PRACÍ

Objekt:

Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Projekt:

ZL 003 - Úprava skladba podlahy sociálky

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

Datum: 18.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-57 728,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-57 728,60	
D	713		Izolace tepelné				-2 450,20	
1	M	28375918	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 20mm	m2	96,616	50,13	4 843,36	Kalkulace dle SOD
	W		"2.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		"3.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		"4.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		"5.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		"6.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		"7.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		"8.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		"9.NP"(2,96*4)*1,02				12,077	
	W		Součet				96,616	
107	M	28375919	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 30mm	m2	-96,616	75,20	-7 265,52	SOD
	W		"2.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		"3.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		"4.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		"5.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		"6.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		"7.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		"8.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		"9.NP"-(2,96*4)*1,02				-12,077	
	W		Součet				-96,616	
108	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-0,034	824,72	-28,04	SOD
D	771		Podlahy z dlaždic				-55 278,40	
140	K	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-94,592	76,80	-7 264,67	SOD
	W		"spodní izolace"					
	W		"2.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		"3.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		"4.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		"5.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		"6.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		"7.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		"8.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		"9.NP"-2,956*4				-11,824	
	W		Mezisoučet				-94,592	
	W		Součet				-94,592	
141	M	585812110.1	stěrka hydroizolační bal. 25 kg	kg	-321,616	65,58	-21 091,58	SOD
	W		"spodní izolace"					
	W		"2.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		"3.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		"4.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		"5.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		"6.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		"7.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		"8.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		"9.NP"-2,956*4*3,4				-40,202	
	W		Mezisoučet				-321,616	
	W		Součet				-321,616	
142	K	771591237	Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	-247,040	48,00	-11 857,92	SOD
	W		"spodní izolace"- obvod sprchových prostorů, vana včetně místa ve dveřích					
	W		"2.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		"3.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		"4.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		"5.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		"6.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		"7.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		"8.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		"9.NP"-7,72*4				-30,880	
	W		Mezisoučet				-247,040	
	W		Součet				-247,040	
143	M	585812540.1	páska těsnící šířka 100 mm, role 10 m	m	-259,392	57,39	-14 886,51	SOD
	W		"spodní izolace"- obvod sprchových prostorů, vana včetně místa ve dveřích					
	W		"2.NP"-7,72*4*1,05				-32,424	
	W		"3.NP"-7,72*4*1,05				-32,424	
	W		"4.NP"-7,72*4*1,05				-32,424	
	W		"5.NP"-7,72*4*1,05				-32,424	
	W		"6.NP"-7,72*4*1,05				-32,424	
	W		"7.NP"-7,72*4*1,05				-32,424	
	W		"8.NP"-7,72*4*1,05				-32,424	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
	w		"9.NP"-7,72*4*1,05		-32,424			
	w		Mezisoučet		-259,392			
	w		Součet		-259,392			
148	K	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	t	-0,366	485,57	-177,72	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **4**

Datum: **19.2.2021**

Týká se části stavby: **Elektro**

Popis změny:

Přípočet:

Nové rozvody STA + rozhlas

Doplnění světla a vypínače do chodbičky před sociálkou


Odpočet:

Hlavní přívod elektro do pokojových rozvaděčů – naspojování kabelů nad dveřmi pokoje, dle PD nový kabel z hl.rozvaděče na chodbě

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+94 010,06,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			


 AFOŠ spol.s r.o. Ledec nad Sázavou
 IČ: 620 28 88X DIČ: CZ62028081
 Husovo nábřeží 139
 584 01 Ledec nad Sázavou
 telefon: +420 589 731 200
 ústředisko: HSV

KAPITULACE STAVBY

19-26-II

Název stavby: Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Místo: ZL 4 - doplnění a úpravy elektroinstalace
k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

CC-CZ:
Datum: 19.02.2021

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ 70890749

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081
DIČ: CZ62028081

Projektant:
Ing. Bohumil Beroun

IČ: 60407336
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Bohumil Beroun

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Ing. Bohumil Beroun

Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb., byla použita cenová soustava URS, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací - viz. §4 odst. 4 této vyhlášky. Dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., §11 odst. 2 uvádí zadavatel v zadávací dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu (zadavatel zajišťuje neomezený dálkový přístup k cenové soustavě, jelikož byla použita).

UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.

Technické a materiálové specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně zahrnuté náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků materiálů a vzorků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR.

Cena bez DPH			94 010,06
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	94 010,06	14 101,51
Cena s DPH	v	CZK	108 111,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-26-II

Stavba: Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 19.02.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Bohumil Beroun

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: Ing. Bohumil Beroun

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		94 010,06	108 111,5
D.4	Silnoproudá elektroinstalace	26 972,61	31 018,47
1.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 1.04	-6 706,88	-7 712,91
2.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 2.04	-7 089,84	-8 153,32
3.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 3.04	-8 979,84	-10 326,82
4.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 4.04	-8 979,84	-10 326,82
5.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 5.04	-8 979,84	-10 326,82
6.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 6.04	-8 979,84	-10 326,82
7.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 7.04	-8 979,84	-10 326,82
8.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 8.04	-8 979,84	-10 326,82
9.04.01	Silnoproudá elektroinstalace - místnost 9.04	-8 979,84	-10 326,82
3	Doplnění svítidel do pokojů	103 628,21	119 172,44
D.5	Slaboproudá elektroinstalace	67 037,45	77 093,07
1	STA rozvody	43 788,74	50 357,05
2	Místní rozhlas	23 248,71	26 736,02

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **5**

Datum: **4.3.2021**

Týká se části stavby: **Špalety okna**

Popis změny:

Oprava omítek špalet a nadpraží oken v pokojích. Vyrovnání nerovností.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+28 937,97,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

ATOS spol.s r.o. Ledec nad Sázavou
IČ: 620 28 087, DIČ: CZ62028081
Hušcovo náměstí 159
584 01 Ledec nad Sázavou
telefon / 420 660 701 200
Středisko: HSV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 005 - Omítky špalety okna

Objekt: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

Kraj: Vysočina

Objednatel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Projektant: Kateřina Šrámková

Datum: 04.03.2021

Číslo: 70890749
CZ70890749

Číslo: 62028081
CZ62028081

Cena bez DPH **28 937,97**

Práce	Objem	Cena jednot.	Celková cena
Omítky špalety okna	100 m ²	289,38 CZK/m ²	28 937,97 CZK

Cena s DPH v CZK 33 278,67

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Stavba

Datum zpracování

Číslo

Objednavatel

Zhotovitel

Objednavatel

Stavba

Datum zpracování

Číslo

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 005 - Omítky špalety okna

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

04.03.2021

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 937,97

HSV - Práce a dodávky HSV

28 937,97

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

28 352,84

99 - Přesuny hmot a sutí

585,13

SOUPIS PRACÍ

ZL 005 - Omítky špalety okna

k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

04.03.2021

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kateřina Šrámková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 937,97	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 937,97	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní				28 352,84	
1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	36,300	743,00	26 970,90	CS ÚRS 2021 01
			4*(2*1,6+2,1)*0,15)				3,180	
			32*(2,4+2,1+1,6+0,8)*0,15)				33,120	
			Součet				36,300	
19	K	612121111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	36,300	38,07	1 381,94	SOD
			4*(2*1,6+2,1)*0,15)				3,180	
			32*(2,4+2,1+1,6+0,8)*0,15)				33,120	
			Součet				36,300	
D	99		Přesuny hmot a sutí				585,13	
94	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	1,270	460,73	585,13	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **6**

Datum: **4.3.2021**

Týká se části stavby: **Instalační šachty**

Popis změny:

D+M ocelové trny při betonáži instalačních šachet. Propojení stávajícího stropu s dobetonávkou instal. šachty
Nebyly obsaženy ve výkazu výměr.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+16 061,13,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

ATC s.r.o. Ledec nad Sázavou
IČ: 620 28 081, MČ: 262028081
Hrusovo náměstí 139
584 01 Ledec nad Sázavou
telefon: +420 585 731 200
Sídliště: MŠV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL 006 - Trny instalační šachty

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Kateřina Šrámková

04.03.2021

70890749

CZ70890749

62028081

CZ62028081

Cena bez DPH

16 061,13

Cena s DPH

v CZK

18 470,30

Projektant

Zpracovatel

Objednatel

Objednatel

Objednatel

Objednatel

Objednavatel

Zhotovitel

Objednatel

Objednatel

Objednatel

Objednatel

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL 006 - Trny instalační šachty

Adresa: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669 Datum: 04.03.2021
Město: Kraj Vysočina
Stavba: ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou
Objednatel: Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 061,13
HSV - Práce a dodávky HSV	16 061,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 044,08
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	16 044,08
99 - Přesuny hmot a suti	17,05

UPIS PRACÍ

ZL 006 - Trny instalační šachty

k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

04.03.2021

Kraj Vysočina

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kateřina Šrámková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cerová soustava
Náklady soupisu celkem							16 061,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 061,13	
D	9		Ostatní konstrukce a práce bourání				16 044,08	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				16 044,08	
60	K	953241111	Osazení smykových dilatačních trať D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozink bez pouzdra	kus	160,000	16,33	2 612,80	SOD
			5732 Součet		160,000 160,000			
61	M	132853000	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn oceli BSt 500 D 12 mm	t	0,031	20 880,00	647,28	SOD
			(15 92) 0,2) 0,888) 000 1 08 Součet		0,031 0,031			
1	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	160,000	79,90	12 784,00	CS ÚRS 2021 01
			5732 Součet		160,000 160,000			
D	99		Přesuny hmot a suti				17,05	
94	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,037	460,73	17,05	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **7**

Datum: 4.3.2021

Týká se části stavby: **Zásyp vodovodní kanál**

Popis změny:

Zásyp vodovodního kanálu v podlaze v pokojích lehčeným kamenivem. Vodovodní kanál nalezen při DMTZ podlahy v pokojích před dveřmi, po celé šíři pokoje.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+47 458,18,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input checked="" type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

WFOB spol. s r.o. Ledčice nad Sázavou
 IČ: 620 28 051 / DIČ: CZ62028051
 Husovo náměstí 139
 584 01 Vedec nad Sázavou
 telefon: 4920 568 731 200
 Středisko: HSV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 007 - Zásyp vodovodního kanálu

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

CC-CZ:

Datum: 04.03.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 458,18
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	47 458,18	15,00%	7 118,73

Cena s DPH	v	CZK	54 576,91
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 007 - Zásyp vodovodního kanálu

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 04.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	47 458,18
HSV - Práce a dodávky HSV	44 783,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 974,39
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	26 974,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 304,47
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	7 199,99
96 - Bourání konstrukcí	4 104,48
99 - Přesuny hmot a sutí	6 504,88
PSV - Práce a dodávky PSV	2 674,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 674,44

POPIS PRACÍ

Objekt:

Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Projekt:

ZL 007 - Zásyp vodovodního kanálu

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

Datum: 04.03.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 458,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 783,74	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				26 974,39	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				26 974,39	
31	K	63R01	Výplň topného kanálu suchým násypem	m3	8,784	426,92	3 750,07	SOD
32	M	58761500	kamenivo keramické lehké frakce 1/4	m3	8,960	2 592,00	23 224,32	SOD
	vv		"1.NP"(3,6*0,9*0,5+0,6*1,2*0,8)*4		8,784			
	vv		Součet		8,784			
	vv		8,784*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		8,960			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 304,47	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				7 199,99	
55	K	95R01	Vyčištění topného kanálu	m3	6,480	1 111,11	7 199,99	SOD
	vv		"1.NP"3,6*0,9*0,5*4		6,480			
	vv		Součet		6,480			
D	96		Bourání konstrukcí				4 104,48	
67	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	48,000	85,51	4 104,48	SOD
	vv		"1.NP"12*4		48,000			
	vv		Součet		48,000			
D	99		Přesuny hmot a suti				6 504,88	
90	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s omezením mechanizace	t	2,857	1 008,88	2 882,37	SOD
91	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,857	239,23	683,48	SOD
92	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	42,855	3,75	160,71	SOD
	vv		2,857*15 "Přepočtené koeficientem množství"		42,855			
93	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	2,857	250,00	714,25	SOD
94	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	4,480	460,73	2 064,07	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 674,44	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 674,44	
1	K	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	27,600	96,90	2 674,44	CS ÚRS 2021 01
	vv		2*13,8		27,600			
	vv		Součet		27,600			

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **8**

Datum: **4.3.2021**




Týká se části stavby: **Výměna uzávěrů ÚT**

Popis změny:

Výměna uzávěrů na stoupačkách ÚT. Stávající uzávěry nelze zavřít. Provedena výměna za nové + úprava potrubí. Odstavení celé stoupačky, zamrazení vody pro výměnu ventilů.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+12 276,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

AFOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
IČ: 620 28 75 1 / DIČ: CZ62028081
Hájevo náměstí 139
534 01 Ledeč nad Sázavou
telefon: +420 569 731 200
Sítidisko: HSV

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

ZL 8 - UT výměna uzávěrů

Adresa:	k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669	Objekt:	02.03.2021
Stavba:	Kraj Vysočina	Objekt:	70890749
		Objekt:	CZ 70890749
Projektant:	Ing. Bohumil Beroun	Objekt:	60407336
		Objekt:	
Zhotovitel:	Atos spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou	Objekt:	62028081
		Objekt:	CZ62028081

Cena bez DPH **12 276,00**

Objekt:	Objekt:	Objekt:	Objekt:
Objekt:	Objekt:	Objekt:	Objekt:

Cena s DPH **14 117,40**

ÚT - výměna uzávěrů (2 stoupačky)

- láhev CO na zamražení	kus	4	342,00	1 368,00
- souprava K+P	soubor	2	420,00	840,00
- kulový kohout Giacomini DN 40	kus	4	816,00	3 264,00
- vypouštěcí kohout DN 15 Giacomini	kus	2	234,00	468,00
- drobný instalační materiál, těsnění	soubor	2	114,00	228,00
- souprava zamražení	soubor	2	600,00	1 200,00
HZS - odpracované hodiny při výměny, zamražení, zavažení	hod	13	360,00	4 680,00
Přesun hmot, dopravné	soubor	2	114,00	228,00
Součet výměna uzávěrů ÚT				12 276,00

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **9**

Datum: **4.3.2021**

Týká se části stavby: **Změna materiálu hydroizolace 1.NP**

Popis změny:

Změna hydroizolace v 1.NP.

Dle PD navržena PVC folie. Provedena změna na asfaltový pás.

Důvod změny: stávající hydroizolace pod zdmi je asfalt.pas. Napojení hydroizolací je systémově a technicky lepší.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-11 135,60,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

ATOS spol.s r.o. se sídlem nad Sázavou
 IČ: 520 28 091, DIČ: CZ52028091
 Husova náměstí 139
 584 01 Ledč nad Sázavou
 telefon: +420 569 741 200
 Středisko: HSV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 009 - Změna materiálu hydroizolace 1.NP

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

CC-CZ:

Datum: 14.05.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ: 62028081

DIČ: CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-11 135,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-11 135,60	15,00%	-1 670,34

Cena s DPH **-12 805,94**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzl

Objekt:

ZL 009 - Změna materiálu hydroizolace 1.NP

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-11 135,60
HSV - Práce a dodávky HSV	14 768,30
61 - Úprava povrchů vnitřních	14 326,00
99 - Přesuny hmot a sutí	442,30
PSV - Práce a dodávky PSV	-25 903,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-25 903,90

POPIS PRACÍ

Objekt:

Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 009 - Změna materiálu hydroizolace 1.NP

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5689

Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-11 135,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				14 768,30	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				14 326,00	
1	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	75,400	190,00	14 326,00	CS ÚRS 2021 01
	W		75,4		75,400			
	W		Součet		75,400			
D	99		Přesuny hmot a sutí				442,30	
94	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	0,960	460,73	442,30	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-25 903,90	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-25 903,90	
95	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	82,560	15,11	1 247,48	SOD
	W		"vodorovná" (20,64*4)		82,560			
	W		Součet		82,560			
2	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	7,540	35,90	270,69	CS ÚRS 2021 01
	W		"svislá" (75,4*0,1)		7,540			
	W		Součet		7,540			
96	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,036	42 720,00	1 537,92	SOD
	W		"vodorovná" (20,64*4)*0,0004		0,036			
	W		"svislá" (75,4*0,1)*0,0004		0,003			
	W		Součet		0,036			
3	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	82,560	102,00	8 421,12	CS ÚRS 2021 01
	W		"vodorovná" (20,64*4)		82,560			
	W		Součet		82,560			
4	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	7,540	117,00	882,18	CS ÚRS 2021 01
	W		"svislá" (75,4*0,1)		7,540			
	W		Součet		7,540			
5	M	BTX.10000016	BITU-FLEX GG (role/10m2)	m2	94,605	171,20	16 196,38	CS ÚRS 2021 01
	W		"vodorovná" (20,64*4)*1,05		86,688			
	W		"svislá" (75,4*0,1)*1,05		7,917			
	W		Součet		94,605			
98	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	-82,560	117,08	-9 866,12	SOD
99	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC	m2	-7,540	169,05	-1 274,64	SOD
100	M	28323101	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm	m2	-97,308	94,50	-9 195,61	SOD
101	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	-82,560	10,50	-886,88	SOD
102	M	693110820	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šířka 200 cm	m2	-86,688	15,75	-1 365,34	SOD
103	K	711771231	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250/300 mm	m	-75,400	324,61	-24 475,59	SOD
104	M	283230340	páska lepicí oboustranná OF DUO role 0,05x10 m	kus	-8,000	1 050,00	-8 400,00	SOD
105	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,960	817,20	784,51	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **10**

Datum: **4.3.2021**

Týká se části stavby: **Změna zárubní do pokojů**

Popis změny:

Změna typu protipožárních zárubní u vstupních dveří do pokojů.
Dle PD navržena dřevěná obložková zárubeň s protipožární odolností.
Změna na ocelové protipožární zárubně.

Důvod změny: dřevěné obložkové zárubně by při vypuštění záklopu obložky nesplnily požární odolnost

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **-0,10,- Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

ATOS spol. s r.o. nad Sázavou
IČ: 620 28 981, DIČ: C262028081
Husovo náměstí 139
504 01 Ledeč nad Sázavou
telefon: +420 564 731 200
Středisko: H.S.V.

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 010 - Změna záruční do pokojů

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

CC-CZ:

Datum: 14.05.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-0,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	-0,10	15,00%	-0,02	
Cena s DPH		v CZK		-0,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 010 - Změna zárubní do pokojů

Místo:

k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum:

14.05.2021

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-0,10

HSV - Práce a dodávky HSV	225 290,02
64 - Osazování výplní otvorů	217 706,40
99 - Přesuny hmot a suť	7 583,62
PSV - Práce a dodávky PSV	-225 290,12
766 - Konstrukce truhlářské	-242 486,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	17 196,22

POPIS PRACÍ

Objekt:

Domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 010 - Změna záruční do pokojů

Místo: k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

Datum: 14.05.2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-0,10

D HSV Práce a dodávky HSV 225 290,02

D 64 Osazování výplní otvorů 217 706,40

1	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	36,000	3 760,00	135 360,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	55331563.R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	36,000	2 287,40	82 346,40	Kalkulace

D 99 Přesuny hmot a sutí 7 583,62

94	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 36 m	t	16,460	460,73	7 583,62	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -225 290,12

D 766 Konstrukce truhlářské -242 486,34

125	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-36,000	1 238,22	-44 575,92	SOD
126	M	611822590	zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm, dub, buk, OZN.: T5	kus	-36,000	5 482,93	-197 385,48	SOD
127	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	t	-0,626	838,56	-524,94	SOD

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 196,22

3	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	51,332	118,00	6 057,18	CS ÚRS 2021 01
	W		36*((0,9+2*2)*0,291)		51,332			
	W		Součet		51,332			
4	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	51,332	107,00	5 492,52	CS ÚRS 2021 01
	W		36*((0,9+2*2)*0,291)		51,332			
	W		Součet		51,332			
5	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	51,332	110,00	5 646,52	CS ÚRS 2021 01
	W		36*((0,9+2*2)*0,291)		51,332			
	W		Součet		51,332			

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **11**

Datum: 4.3.2021

Týká se části stavby: **ZTI**

Popis změny:

Dle skutečnosti je více metrů potrubí než ve VV.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+36 315,23,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>

Změnu popsal Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za objednatele Ing. Oldřich Homola

Změnu odsouhlasil za TDS Ing. Martin Dokulil

Změnu odsouhlasil za zhotovitele Ing. Josef Formánek

Změnu odsouhlasil za projektanta Ing. Bohumil Beroun

ATOS spol. s r.o. Ledce nad Sázavou
IČ: 620 28 781, DIČ: CZ62028091
Husovo náměstí 139
584 01 Ledce nad Sázavou
telefon: 420 554 731 200
Středisko: HSV

SOUPIS PRACÍ

ZL 11 - D.2.1 - Zdravotně technické instalace

k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

30.10.2020

Kraj Vysočina

Ing. Bohumil Beroun

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Ing. Bohumil Beroun

řC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 315,23	
o PSV Práce a dodávky PSV							36 315,23	
o 713 Izolace tepelné							9 113,09	
23	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	64,000	43,51	2 784,64	CS ÚRS 2018 01
<p>Montáž izolace tepelné potrubí s ohyby hrobovkami nebo deskami potrubními pouzdry s navrhovou úpravou hříbkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstva D do 50 mm</p>								
28	M	63154512	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 35/25 mm	m	16,00	53,99	862,89	CS ÚRS 2018 01
<p>pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/25 mm "DN32" 4+4+4+4</p>								
29	M	63154572	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 35/40 mm	m	16,00	131,25	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
<p>pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/40 mm "DN32" 4+4+4+4</p>								
30	M	63154513	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 42/25 mm	m	16,00	57,29	915,68	CS ÚRS 2018 01
<p>pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/25 mm "DN40" 4+4+4+4</p>								
31	M	63154573	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max 250/100 °C 42/40 mm	m	16,00	147,75	2 364,00	CS ÚRS 2018 01
<p>pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm "DN40" 4+4+4+4</p>								
32	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,095	904,07	85,89	CS ÚRS 2018 01
<p>Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m</p>								
o 722 Zdravotně technika - vnitřní vodovod							27 202,14	
57	K	722174024 1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 32x4,4	m	32,000	326,25	10 440,00	
<p>Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT (S 3,2) D 32x4,4 Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek: - kolena 90,45 - T-kus jednoznačný - T-kus redukovaný - nátrubek - redukce - zálepka Součástí položky je dodávka a montáž kotvicího materiálu: - přichytka plastová s páskem - objímka potrubí dvourubcová "DN32" 8+8+8+8</p>								
58	K	722174025 1	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (S 3,2) D 40x5,5	m	32,000	389,25	12 456,00	

Potrubi z plastových trubek z polypropylénu PP-RCT (S 3,2) D 40x3,5
 Součástí položky je dodávka a montáž systémových tvarovek:
 - kolena 90,45
 - Tkus jednoznačný
 - Tkus redukovaný
 - nátrubek
 - redukce
 - zeslepka
 Součástí položky je dodávka a montáž kotvičho materiálu:
 - příchytka plastová s páskem
 - objímka potrubí dvošroubová

DN40
 3+3-3+3

69	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	64,000	33,76	2 160,64	CS ÚRS 2018 01
Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí: zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
70	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	64,000	30,55	1 955,20	CS ÚRS 2018 01
Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí: proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
72	K	998722104	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	t	0,365	521,36	190,30	CS ÚRS 2018 01
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m								

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových – rekonstrukce pokojů a VZT**

Číslo změny: **12**

Datum: **4.3.2021**

Týká se části stavby: **Malby pokoje**

Popis změny:

Dle skutečnosti je větší výměra maleb v pokojích než je uvedeno ve VV.

Etapa 1 a 2.

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **+33 406,28,- Kč bez DPH.**

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	<input checked="" type="checkbox"/>	ne	<input type="checkbox"/>
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky			<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele			<input type="checkbox"/>
	Jinou okolností			<input type="checkbox"/>
	žádostí zhotovitele			<input type="checkbox"/>
Změnu popsal	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Oldřich Homola			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Martin Dokulil			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Josef Formánek			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Bohumil Beroun			

ATOS spol.s r.o. Ledec nad Sázavou
IČ: 620 20 291, DIČ: CZ62028081
Husovo náměstí 139
584 01 Ledec nad Sázavou
telefon: +420 589 761 200
Sředisko: HSV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 012 - Malby pokoje

KSO:

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Projektant:

Zpracovatel:

Kateřina Šrámková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 1. 2021

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

IČ:

62028081

DIČ:

CZ62028081

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **33 406,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	33 406,28	15,00%	5 010,94

Cena s DPH **38 417,22**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Třebíč , Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

Objekt:

ZL 012 - Malby pokoje

Místo: k.ú. Třebíč , parc.č. st. 5669

Datum: 11. 1. 2021

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Leděč nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 406,28

PSV - Práce a dodávky PSV

33 406,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33 406,28

PS PRACÍ

domov pro seniory Třebíč, Manž. Curieových - rekonstrukce pokojů a vzt

ZL 012 - Malby pokojů

k.ú. Třebíč, parc.č. st. 5669

Datum: 11. 1. 2021

Projektant: Kraj Vysočina

Projektant:

Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: Kateřina Šrámková

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						33 406,28	
D	PSV	Práce a dodávky PSV				33 406,28	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				33 406,28	
183	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	441,882	18,90	8 351,57 SOD
	W		12,2745*36		441,882		
	W		Součet		441,882		
189	K	784181121	Hlíbková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	441,882	18,90	8 351,57 SOD
	W		12,2745*36		441,882		
	W		Součet		441,882		
192	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	441,882	37,80	16 703,14 SOD
	W		12,2745*36		441,882		
	W		Součet		441,882		