



Odpověď: Nabídky na zednické práce PBS, Vlastina 500/19

01.06.2021 08:31

Kopie:

## 2 Attachments



att3hzif.png SKM\_C360i21060106530.pdf

Ahoj [redacted]

s doporučenou nabídkou souhlasíme.

Prosíme, o započetí a ukončení oprav nás informuj.

Hezký den [redacted]

[redacted]  
vedoucí oddělení  
Oddělení technicko-investiční  
Odbor správy majetku



Úřad městské části Praha 6  
Čs. armády 23  
Praha 6  
Tel.: +420 [redacted]  
E-mail: [redacted]  
Web: <http://www.praha6.cz>

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

Datum: 01.06.2021 07:23

Předmět: Nabídky na zednické práce PBS, Vlastina 500/19

Ahoj,

v příloze zasilám nabídky na opravy dlažby a opěrné zdi před vchodem do školy PBS, Vlastina 500/19, dále opravu kamenné opěrné zdi u vedlejšího vchodu do školy včetně opravy a nátěru kovového zábradlí. Uvedené práce je nezbytně nutné provést, hrozí nebezpečí vzniku úrazu procházejících dětí. Žádám vás o odsouhlasení nabídky od firmy DESEADO EU s.r.o. s cenovou nabídkou 90.751,11 Kč bez DPH.

Děkuji

[redacted]  
vedoucí facility odboru

1.6.2021

**SNEO, a.s.**

Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

E-mail: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] Web: [www.sneo.cz](http://www.sneo.cz)

Místo realizace: **British School, Praha 6 - oprava dlažby a opěrné zdi u hlavního vchodu, oprava kamenné zdi u vedlejšího vchodu, včetně opravy kovového zábradlí**

Objednavatel: **Sneo, a.s.**

kontakt: [REDACTED]

Zhotovitel: **DESEADO EU s.r.o.**

kontakt: [info@deseado.cz](mailto:info@deseado.cz)



Dne: 13.05.2021

## ROZPOČET

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>Zemní práce, demontáže</b>				
1.	Očištění vnějších ploch kamenných / betonových hlav zděného oplocení tlakovou vodou	m2	4,90		
2.	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	25,05		
3.	Proškrábání spár kamenného zdiva / cihelného zdiva	m2	20,75		
4.	Vybourání stávající betonové dlažby, včetně betonového lože	m3	0,97		
5.	Příprava / vyrovnaní stávajícího podloží pod zámkovou dlažbu urovnání stávajícího terénu, doplnění lože	m2	4,50		
6.	Hutnění stávajícího podloží po urovnání	m2	4,50		
7.	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu přes 50% do 65%	m2	8,60		
8.	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	2,20		
9.	Proškrábání spár mezi kamennými / betonovými hlavami zděného oplocení	m	4,20		
<b>Díl:</b>	<b>Úpravy povrchů</b>				
10.	Oprava / doplnění betonové hlavy (navrtání výztuže, osazení výztuže na chemickou kotvu, bednění, betonáž	m2	0,20		
11.	Adhezní můstek WEBER weberrep KB DUO	m2	9,40		
12.	Tmelení spáry spárovací maltou s hydraulickými pojivy a přísadami dílčů š do 20 mm včetně penetrace	m	4,20		
13.	Tmelení kamenného zdiva spárovací maltou s hydraulickými pojivy a přísadami dílčů š do 20 mm včetně penetrace s uhlazením	m2	16,45		
14.	Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	8,60		
15.	Příplatek za další vrstvu do tl. 10 mm.	m2	2,80		
16.	Štuková omítka jednovrstvá	m2	2,20		
17.	Sjednocení povrchu roztočením	m2	8,60		
18.	Sanace betonové ŽB kce jednosložkovou síranovzdornou maltou s hydraulickým pojivem Weber weberrep vysprávka J SV. do tl. vrstvy 10 mm.	m2	8,70		
<b>Díl:</b>	<b>Zámečnické práce</b>				
19.	Demontáž rámu pole ocelového zábradlí 1,4 x 1 m. na šroubovaný spoj	ks	5,00		

20.	Montáž rámu pole ocelového zábradlí 1,4 x 1 m. na šroubovaný spoj	ks
21.	Zámečnická výroba / úprava polí zábradlí (demontáž původní pletivové výplně / vyvaření svislé výplně)	t

<b>Díl:</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpěvných ploch</b>	
22.	Pokládka terasové dlažby betonové do lože z C 12/15 - Betonová dlažba Standard 450/450/40, přírodní	m2
23.	Betonová dlažba - spárování křemičitým pískem s pojivem	m2

<b>Díl:</b>	<b>Nátěry</b>	
24.	Přemístění rámu ocel. kčí. vodorovně	ks
25.	Obroušení zámečnických kčí.	m2
26.	Ometení omítek zámečnických kčí. před provedením nátěru	m2
27.	Tmelení včetně jemného přebroušení zámečnických kčí.	m2
28.	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2
29.	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2
30.	Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2

<b>Díl:</b>	<b>Malby</b>	
31.	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2
32.	Ometení omítek před provedením nátěru	m2
33.	Zakrytí plochy před nátěrem / PVC folie, krepový papír	m2
34.	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2
35.	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2

<b>Díl:</b>	<b>Přesun sutě</b>	
36.	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro bu	t
37.	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t
38.	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t
39.	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t
40.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu	t

<b>Díl:</b>	<b>Přesun hmot</b>	
41.	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t

<b>Díl:</b>	<b>Ostatní práce a dodávky</b>	
42.	Čištění okolí budov zametení drsných podlah	m2
43.	Čištění budov zametení schodišť	m2

**Mezisoučet:**

<b>Díl:</b>	<b>VRN, operativa s lidskými zdroji</b>	
24.	Zařízení staveniště	kpl.
25.	Provozní vlivy	kpl.

**CELKEM bez DPH**

**90 751,11 Kč**