

## Dodatek č. 1




ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.12.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

### **„Stavební úpravy odborných učeben a bezbariérovost ZŠ Pacov, Za Branou“**

#### I SMLUVNÍ STRANY





##### 1. Objednatel:

###### **Město Pacov**

se sídlem: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
Zastoupený: Tomášem Kocourem – starostou  
právní forma: 801 - obec  
IČ: 00248789  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon: 565 455 111  
Fax: 565 455 155  
E-mail:   
web: [www.mestopacov.cz](http://www.mestopacov.cz)

dále jen **objednatel**

##### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: ACG – Real s.r.o.  
se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady  
spisová značka: C 95793 vedená Městským soudem v Praze  
IČ: 27094359  
DIČ: CZ27094359  
Zastoupený: Martinem Svobodou, jednatelem  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
telefon:   
e-mail: 

dále jen **zhotovitel**

**Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.**

#### II PŘEDMĚT DODATKU

##### • Změna článku III. odst. 4 smlouvy

Znění článku č. III odst. 4 smlouvy pro 1. část díla se mění na znění: nejpozději do 21.6.2021 zhotovitel provede a dokončí veškeré stavební práce a dodávky s výjimkou prací a dodávek souvisejících s kompletací rozvodů elektroinstalace v nábytku (2. část díla).

Znění čl. III. odst. 4 pro 2. část se nemění.

Smluvní strany přistupují tímto dodatkem k prodloužení termínu pro předání dokončeného díla z následujících důvodů:

- na termínové plnění měl zásadní vliv nouzový stav, který byl vydán Českou republikou a jeho omezení měla zásadní vliv na průběh dokončení stavby a v návaznosti na dopady karantén a onemocnění Covid19 do kapacit zaměstnanců dodavatele a subdodavatelů stavby došlo z objektivních a nepředvídatelných důvodů k prodloužení s realizací stavebních činností s dopadem do harmonogramu plnění díla,
- velké množství kolizí původních rozvodů ZTI v kolizi s VZT,
- objednatelem požadované nové el. rozvody ke katedře a příprava slaboproudu a silnoproudu k projektu na stropě v budově B,
- navýšení kabelů o 1 000 m pro Měření a regulaci, se kterým nebylo počítáno v zadávací dokumentaci a výkazu výměr,
- objednání kompletního vybourání příček a nosné desky sociálního zázemí (WC) v budově B + kompletní odkopání a demontáž ležaté kanalizace. Zpětný závoz, nosná betonová deska + vyzdívka veškerých příček nově (navýšen rozsah oproti zadávací dokumentaci cca 1x). Před realizací bylo nutná kamerová prohlídka původní napojované kanalizace – delší objednávací lhůta kamerové zkoušky,
- větší rozsah maleb a renovace soklu oproti VV, zaměřeno dle skutečnosti,
- objednatelem byla objednaná kompletní nová pokládka dlažby v šatnách budovy A. Tyto práce nebyly v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr,
- objednatelem požadované vybourání nadsvětlíků + zpětné zadržky (budova A+B), zadržky dveří v budově A místnost 1.09 a B 1.10. Tyto práce nebyly v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr,
- nové umyvadlo + přívod vody a kanalizace do kabinetu A 1.03. Tyto práce jsou doobjednány nad rámec zadávací dokumentace,
- objednatelem objednané bidetové spršky v sociálním zařízení pro učitele v budově A. Tyto práce nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci,
- objednatelem objednané navýšení množství HPL dveří oproti zadávací dokumentaci. Budova A.
- kompletní výroba dveří v budově C oproti původně projektované renovaci ( 9.3/VO -2 ks)

• **Změna čl. IV.1. smlouvy o dílo:**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změny, které jsou nepodstatné a nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (hodnota změny činí 9,21 %) a jedná se o nutné změny, které vznikly během provádění díla. V důsledku těchto změn dochází ke změně čl. IV. odst. 1 smlouvy a to z původního znění:

Celková cena díla bez DPH	23 391 061,92 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	4 921 123 Kč
Celková cena díla včetně DPH	28 303 184,93 Kč

Na nové znění:

Celková cena díla bez DPH	23 391 061,92 Kč
+ vícepráce	2 022 100,26 Kč
-méněpráce	131 305,99 Kč
Celková cena díla po změnách bez DPH	25 281 856,19 Kč
DPH	5 309 189,80 Kč
Celková cena díla vč. DPH po změnách	30 591 045,99 Kč

Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlasenými změnovými listy č. 1 až 12, a které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

### IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne 27.05 2021	V Táboře dne 27. 05. 2021
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Tomáš Kocour	Martin Svoboda
starosta	jednatel

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

**Stavba:** Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

**Místo:** Pacov

**Datum:**

**Zadavatel:** Město Pacov

**Projektant:**

Šimon Matějovský

**Zhotovitel:** ACG-REAL s.r.o.

**Zpracovatel:**

ACG-REAL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>ZL 1 - Obklady a dlažby A</b>		140 112,30
	<b>ZL2- Zednické práce A</b>		91 445,18
	<b>ZL3 - Povlakové krytiny</b>		59 790,94
	<b>ZL4-ZTI A</b>		74 896,64
	<b>ZL5-SDK A+B</b>		44 700,64
	<b>ZL6 - Zednické práce B sociály WC</b>		116 207,79
	<b>ZL7-Malby a nátěry</b>		379 875,79
	<b>ZL8 - VZT A+B</b>		151 284,26
	<b>ZL9-Vnitřní dveře</b>		210 137,80
	<b>ZL10-ZTI B</b>		128 932,21
	<b>ZL11-elektro A + MAR A+B</b>		380 509,15
	<b>ZL12-elektro B</b>		112 901,57

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>Celkové náklady za stavbu</b>		<b>1 890 794,28</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL 1 - Obklady a dlažby A**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>140 112,30</b>

93		59764232	Dlažba keramická - dle výběru	m2	128,57000	450,00	57 856,50
			Dlažba taurus Granit - Místnost šaten A01.02 (107.22 m <sup>2</sup> ) a a01.01(4,6 m <sup>2</sup> ) celkem 111,8 *1,15				
90		771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	111,80000	410,00	45 838,00
			Dlažba taurus Granit - Místnost šaten A01.02 (107.22 m <sup>2</sup> ) a a01.01(4,6 m <sup>2</sup> ) celkem 111,8				
		58585114	Adhézním můstek pro nenasákové podlahy - Místnost A01.02 (107.22 m <sup>2</sup> ) a a01.01(4,6 m <sup>2</sup> )	kg	10,00000	117,01	1 170,08
			Dlažba taurus Granit - Místnost A01.02 (107.22 m <sup>2</sup> ) a a01.01(4,6 m <sup>2</sup> ) celkem 111,8				
		711191001	Provedení adhézního můstku na vodorovné ploše	m2	111,80000	8,32	930,44
			Dlažba taurus Granit - Místnost A01.02 (107.22 m <sup>2</sup> ) a a01.01(4,6 m <sup>2</sup> ) celkem 111,8				
		771473114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 150 mm	m	3,60000	140,35	505,26
			Sokl taurus Granit výška A 01.01 5cm - délka 3,6 bm				
95		781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele - <b>Navýšení obkladů dle skutečnosti</b>	m2	36,45500	410,00	14 946,55
			Hygienický blok A+B - Navýšení dle skutečnosti (VV 290,29 - skutečnost A 160,4m2 B 166,34m2)				
			2,2*(4,8+4,8+2,02+2,02+0,8+0,8+1,1+1,1+1,2+1,2+1,8+1,8+0,2+0,2+0,2+0,2+0,1+0,1+0,1+0,2+0,2)+2,2*(4,3+4,3+2,88+2,88+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2)-1-1-1-1,7-1,56-1,4-1,34	81,2	Dívky A		

		$2,2*(4,8+4,8+2,02+2,02+0,8+0,8+1,1+1,1+1,2+1,2+1,8+1,8+0,2+0,2+0,2+0,2+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2+0,2)+2,2*(4,3+4,3+2,88+2,88+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2)-1-1-1-1,7-1,56-1,4-1,34+2,2*2,7$	87,14	Dívky B		
		$2,2*(2,2+2,2+2,7+2,7+0,2+0,1+0,2+0,1)+2,2*(1+1+1,56+1,56)+2,2*(4+4+1,44+1,44+1,41+1,41+0,2+0,2)-1-1,56-1,7-1,4$	119,01	Chlapci A+B		
		$2,2*(1,95+1,95+1,71+1,71)-1,56$	29,088	Invalidé A+B		
		$0,15*(3,8+1+1,71+2,76+0,93+1,78+1,05)+0,2*4*4$	10,309	Špalety + geberity A+B		
96	597813699R	Obkládačka dle výběru, obdélný formát + 15% prořez	m2	41,92325	450,00	18 865,46
		Hygienický blok A+B - Navýšení dle skutečnosti (VV 290,29 - skutečnost A 160,4m2 B 166,34m2)				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL2- Zednické práce A**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>91 445,18</b>
8		962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	17,32500	119,62	2 072,42
			příčka A2.05 - 5,5 x 3,15 m				
317168112R00			Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	850,00	850,00
			příčka A2.05 - 5,5 x 3,15 m				
342248112R00			Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5	m2	17,32500	699,00	12 110,18
			příčka A2.05 - 5,5 x 3,15 m				
941955002R00			Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	4,00000	65,00	260,00
965042141RT1			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a maza	m3	1,34400	2 757,76	3 706,43
			bourání nerovnosti podlahy v místnosti 1.09, prostoru bývalého skladu, rozdíl podlah cca 1,5cm, nutné odstranit i podkladní nesoudržný beton 7x3000x6400				
631313611RM1			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m3	1,34400	3 100,00	4 166,40
			bourání nerovnosti podlahy v místnosti 1.09, prostoru bývalého skladu, rozdíl podlah cca 1,5cm, nutné odstranit i podkladní nesoudržný beton 7x3000x6400				
310239211RT2			Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m2	4,00000	4 918,44	19 673,76
			(Nadsvětlík v místnosti A 2.10, 2.06)				



346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	6,00000	841,00	5 046,00
	přizdění nosných pilířů YTONG 10. 10x sloupů 3x0,20m, místnost 1.09 a 2.05				
340239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	54,80000	750,00	41 100,00
	zazdění dveří v místnosti 1.09, zazdívky v respíriu po el. 38x0,3m, zazdívky dveří 14x0,2x5, zazdívky průchodů topení, VZT a el.				
962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	20,00000	123,00	2 460,00
	dveře v místnosti 1.09, vybourání zárubní 9x				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL3 - Povlakové krytiny**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 790,94</b>
776511810	RT2		Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	18,93000	44,09	834,62
777531023	R00		Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm	m2	18,93000	365,00	6 909,45
776521100	RT1		Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,- navýšení za pokládku	m2	202,51700	257,00	52 046,87
			Skutečnost budova A		620,34250		
			Budova C		49,41000		
			Výkaz výměr		-467,23550		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

ZL4-ZTI A

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**74 896,64**

A		725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	9,00000	2 680,00	24 120,00
			Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
		R725D 14	Položka učebny U2. umyvadlo	kus	9,00000	2 450,00	22 050,00
			Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
		725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	9,00000	174,90	1 574,10
			Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
		725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	9,00000	226,51	2 038,59
			Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
		725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	9,00000	133,15	1 198,35
			Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
		722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,50000	397,00	1 786,50
			Předělání ukončení vývodu stávající vody + ukončení, Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
		R721 M1	Napojení nové potrubí HT na stávající potrubí HT	soub	8,00000	1 100,00	8 800,00
			Předělání ukončení vývodu stávající kanalizace + napojení na původní rozvody Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				

722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,00000	321,00	1 605,00
	Přemostění PPR trubek vlivem kolize v trase VZT (bajpás) A	bm			
55145032R	Baterie bidetová směšovací bez otvírání odp TM40	ks	2,00000	1551,592	3 103,18
	Nad rámec VV, Místnosti 1.15 + 1.19				
722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,00000	321,00	1 926,00
	Vedení PPR trubek k bideovým sprškám				
722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	11,00000	321,00	3 531,00
	Vedení PPR trubek z ředitelny do kabinetu 1.03				
721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	8,00000	257,99	2 063,92
	Přípojka kanalizace z kabinetu do kanalizace v suterénu šatny				
R721 M1	Napojení nové potrubí HT na stávající potrubí HT	soub	1,00000	1 100,00	1 100,00
	Přípojka kanalizace z kabinetu do kanalizace v suterénu šatny				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL5-SDK A+B**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>44 700,64</b>
763131425			SDK podhled desky 2xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,23000	1 150,00	4 864,50
			Výklenek v respiriu (vedení rozvodů EI + ZTI) 5,65+3,5				
763131425			SDK podhled desky 2xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,10000	1 150,00	2 415,00
			C Zakrytí po vybourání dveří 9.2/VO				
R			Kaslíku v rozměru I10/I10/ rozměr požadavek dodavatele rolet včetně překrývacího lemu 60mm, akust.podhledu dle dohody na KD z 26.1.2021. Kaslík je v provedení s vnitřním zakrytím boků a vynášecí nosné konstrukce s CD profilů a závěsů pro uchycení rolet do horní části kaslíku 11ks délka kaslíku do 3000mm	bm	33,00	731,25	24 131,25
			SDK kastlíky ve tvaru Z pro osazení rolet včetně 2xAlu profilů - A1.09, A12.05, B2.05,				
R			D+M - dřevěný rám 60x50, včetně spojovacího materiálu	bm	31,30	325,00	10 172,50
			Pod Akus. obklad stěny instalovat dřevěný rám z KVH hranolů po 1m na šířku s vložením TI 50mm/40kgm3, kranoly bez barevné úpravy (dřevo). 1.07				
713 13-0010.RA0			Izolace tepelná stěn přibití Isover UNI D+M - Tepelné izolace 50mm/40kg/m3	m2	16,74	186,22	3 117,39
			Pod Akus. obklad stěny instalovat dřevěný rám z KVH hranolů po 1m na šířku s vložením TI 50mm/40kgm3, kranoly bez barevné úpravy (dřevo). 1.07				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL6 - Zednické práce B sociály WC**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>116 207,79</b>

340271035			Zazdívky z porobetonových tvárních zazdívka nadsvětlíků	m2	6,75000	706,00	4 765,50
			(Nadsvětлік v místnosti B (2.10, 2.06, 270x125cm)				
342272225			Příčky z porobetonových tvárníc tloušťky 100 mm včetně mat	m2	31,00000	556,00	17 236,00
			Sociály B				
342272225			Příčky z porobetonových tvárníc tloušťky 150 mm včetně mat	m2	17,64000	755,00	13 318,20
			Sociály B				
340271031			Zazdívky z porobetonových tvárních pilířů pro žaluzie	m2	6,00000	762,00	4 572,00
			přizdění nosných pilířů YTONG 10. sloupů 3x0,20m místnost				
962031124R00			Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	10,00000	123,00	1 230,00
			Nad rámec VV v sociálech				
174101101R00			Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,30000	129,87	1 077,92
			Sondy + obnažení stávající kanalizace pro kamerové zkoušky				
167101102R00			Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,30000	68,11	565,31
			Sondy + obnažení stávající kanalizace pro kamerové zkoušky				
132112111			kopání kanalizace sociálů - hlína	m3	6,00000	780	4 680,00
961055111			bourání základů ze ŽB - sociály	m3	1,60000	5300	8 480,00
451575111			Podkladní vrstva tl do 200 mm ze štěrkopisku	m3	3,25000	320,00	1040

215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 - pod násyp	m2	35,00000	345,00	12 075,00
567124112	Beton C16/20 podkladní beton	m3	3,25000	3 100,00	10075
279362021	Výztuž základových konstrukcí	t	0,60000	30 183,09	18109,854
190Ln2050-002	Provedení izolace proti tlakové vodě pásy přitavením - NAIP, plocha vodorovná / včetně dodávka a penetrace	m2	55,00000	282,50	15537,5
962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	42,00000	123,00	5166
	vybourání zárubní 21x				
962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	21,00000	123,00	2 583,00
	vybourání původních zrcátek dveří na jednotný rozměr nových zárubní 0.2x5x21				
311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,	m2	3,62250	-1 187,99	-4 303,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov**

Objekt: **ZL7-Malby a nátěry**

Místo: **Pacov**

Zadavatel: **Město Pacov**  
Zhotovitel: **ACG-Real s.r.o.**

Projektant: **Šimon Matějovský**  
Zpracovatel: **ACG-Real s.r.o.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>379 875,79</b>

784442001RT2			Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace (navýšení dle skutečnosti VV 4904 91 A+B = 5650 14)	m2	854,33000	65,00	55 531,45
			<b>skutečnost budova A</b>				
			A2.02:	8,9	6,4	2	118,16
			sloupy	6,4	0,7	2	8,96
			A2.03:	8,7	6,6	2	118,62
			sloupy	6,6	0,7	2	9,24
			A2.04:	8,9	6,4	2	118,16
			sloupy	6,4	0,7	2	8,96
			A2.11:	8,9	6,4	2	118,16
			sloupy	6,4	0,7	2	8,96
			A2.12:	9	6,6	2	121,8
			sloupy	6,4	0,7	2	8,96
			A2.13:	9	6,4	2	119,2
			sloupy	6,4	0,7	2	8,96
			A2.05:	9	7	1,6	114,2
			A2.06:	4,2	3	3,4	61,56
			A2.10:	4,2	3	3,4	61,56
			A2.07:	6,5	6	3,4	124
			A2.08:	4,5	2,7	3,5	62,55
			okna 2.np třídy	2	2,2	20	-88
			suterén	15	8	0,9	165,32
			překldady	6	0,4	5	18
			A1.03	3	6	2,5	63
			A1.04	3	6	2,5	63
			A1.05	3	6	2,5	63



		A1.06	3	6	2,5	63		
		A1.11	6	6,2	2,5	98,2		
		A1.10	8,4	6,4	2	116,1		
		A1.07	8,8	6,4	2	117,12		
		A1.09		37	2	74,4		
		respirium	34	6,2	2	369,56		
		překldady	6,2	0,8	8	39,68		
		schodiště	6,5	5,7	2	85,84		
		schodiště	6,5	5,7	2,8	105,37		
		chodba	3	2	2	26		
		chodba	3	2	2	26		
		překldady	3	2	2	18,4		
		strop podesta	4,6	2,6		11,96		
		okna 1.np třídy	2	2,2	13	-57,2		
		dveře, okna respirium				-86		
		strop SDK	12	6,4		78,08		
		A01.05	10	6	3,5	172		
		A01.06	6	8,5	3,5	152,5		
		A01.07	3	5	3,5	71		
		Odpočet dveře a okna suterén				-13		
		Vstup 1.01				63,5		
		Odpočet okna + dveře Vstup				-9		
	<b>Budova B</b>	A2.02:	8,9	6,4	2	118,16		
		sloupy	6,4	0,7	2	8,96		
		A2.03:	8,7	6,6	2	118,62		
		sloupy	6,6	0,7	2	9,24		
		A2.04:	8,9	6,4	2	118,16		
		sloupy	6,4	0,7	2	8,96		
		A2.11:	8,9	6,4	2	118,16		
		sloupy	6,4	0,7	2	8,96		
		A2.12:	9	6,6	2	121,8		
		sloupy	6,4	0,7	2	8,96		
		A2.13:	9	6,4	2	119,2		
		sloupy	6,4	0,7	2	8,96		
		A2.05:	9	7	1,6	114,2		
		A2.06:	4,2	3	3,4	61,56		
		A2.10:	4,2	3	3,4	61,56		
		A2.07:	6,5	6	3,4	124		
		A2.08:	4,5	2,7	3,5	62,55		
		okna 2.np třídy	2	2,2	20	-88		
		suterén	15	8	0,9	165,32		
		překldady	6	0,4	5	18		
		A1.03	3	6	2,5	63		
		A1.04	3	6	2,5	63		

		A1.05	3	6	2,5	63			
		A1.06	3	6	2,5	63			
		A1.11	6	6,2	2,5	98,2			
		A1.10	8,4	6,4	2	116,1			
		A1.07	8,8	6,4	2	117,12			
		A1.09		37	2	74,4			
		respirium	34	6,2	2	369,56			
		překlady	6,2	0,8	8	39,68			
		schodiště	6,5	5,7	2	85,84			
		schodiště	6,5	5,7	2,8	105,37			
		chodba	3	2	2	26			
		chodba	3	2	2	26			
		překlady	3	2	2	18,4			
		strop podesta	4,6	2,6		11,96			
		okna 1.np třídy	2	2,2	13	-57,2			
		dveře, okna respirium				-86			
		strop SDK	12	6,4		78,08			
		A01.04	3	5	2,5	55			
		Odpočet dveře a okna suterén				-13			
		Vstup 1.01				63,5			
		Odpočet okna + dveře Vstup				-9			
783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn,					m2	658,34000	125,00	82 292,50
	<b>Navýšení skutečnosti oproti VV 1071,74, skutečnost 1730,08</b>								
	<b>skutečnost budova A</b>	A vstup 1.01	1,5	19		28,5			
		suterén:	1,5	40		60			
		A2.02	31	1,4		42,84			
		A2.03	30	1,4		42,28			
		A2.04	31	1,4		42,84			
		A2.11	31	1,4		42,84			
		A2.12	31	1,4		43,68			
		A2.13	31	1,4		43,12			
		A2.05	31	1,4		43,96			
		dveře	0,9	1,4	8	-10,08			
		A1.07	30	1,4		42,28			
		A1.09	1,4	37		52,08			
		A1.11	1,4	30		42,56			
		respirium	48	1,5		72			
		hrany oken	0,9	1,5	9	12,15			
		hrany oken	2,6	0,9	9	19,89			
		schodiště	14	0,5	2	14,2			
		schodiště	14	1,5	2	42,6			
		schodiště	18	1,5	2	52,5			
	<b>Budova B</b>	A vstup 1.01	1,5	19		28,5			
		suterén:	1,5	40		60			

		A2.02	31	1,4		42,84			
		A2.03	30	1,4		42,28			
		A2.04	31	1,4		42,84			
		A2.11	31	1,4		42,84			
		A2.12	31	1,4		43,68			
		A2.13	31	1,4		43,12			
		A2.05	31	1,4		43,96			
		dveře	0,9	1,4	8	-10,08			
		A1.07	30	1,4		42,28			
		A1.09	1,4	37		52,08			
		A1.11	1,4	30		42,56			
		respirium	48	1,5		72			
		hrany oken	0,9	1,5	9	12,15			
		hrany oken	2,6	0,9	9	19,89			
		schodiště	14	0,5	2	14,2			
		schodiště	14	1,5	2	42,6			
		schodiště	18	1,5	2	52,5			
	<b>Budova C</b>	C1.09 : 7,6*1,5				11,400			
		C1.10 : 33,4*1,5- 0,7*2				48,700 00			
		C2.01-05 : (40,2+17,4+14,4+17, 6+21,6)*1,5- 0,9*2*1,5-0,7*9				157,80 000			
		C2.15 : 35,4*1,5- 0,7*2				51,700 00			
612421431R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn					m2	658,34000	65,00	42 792,10
	<b>Navýšení skutečnosti oproti VV 1071,74, skutečnost 1730,08</b>								
612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových					m2	1 730,08000	90,50	156 572,24
	<b>skutečnost vysprávek pod sokl 1730,08</b>								
602016190R00	Penetrace stěn					m2	1 730,00000	25,00	43 250,00
	<b>skutečnost vysprávek pod sokl 1730,08</b>								
783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn,					m2	4,50000	125,00	-562,50
	omyvatelný nátěr za umyvadlo : 1,5*1,5*2 (budova C)						4,50000		

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL8 - VZT A+B**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Šimon Matějovský

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena vá soust ava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>151 284,26</b>	

Mřížky a výústky v barvě								
43		75131-1011	Odvodní jednořadá výústková hliníková, bez regulace, na čtyřhranné potrubí o rozměru 500x200mm, s upínacím rámečkem	kus	11,00	265 Kč	2 917 Kč	
			A1.39 pouze navýšení za RAL					
44		75131-1012	Odvodní jednořadá výústková hliníková, bez regulace, na čtyřhranné potrubí o rozměru 300x100mm, s upínacím rámečkem	kus	1,00	163 Kč	163 Kč	
			A.1.40 pouze navýšení za RAL					
45		75131-1013	Odvodní jednořadá výústková hliníková, bez regulace, na čtyřhranné potrubí o rozměru 200x100mm, s upínacím rámečkem	kus	1,00	146 Kč	146 Kč	
			pouze navýšení za RAL					
44		75131-1011	Odvodní jednořadá výústková hliníková, bez regulace, na čtyřhranné potrubí o rozměru 500x200mm, s upínacím rámečkem	ks	11,00	265 Kč	2 917 Kč	

		<b>B.1.43 pouze navýšení za RAL</b>				
45	75131-1012	Odvodní jednořadá vyústková hliníková, bez regulace, na čtyřhranné potrubí o rozměru 400x200mm, s upínacím rámečkem	ks	1,00	241 Kč	241 Kč
		<b>B.1.44 pouze navýšení za RAL</b>				
46	75131-1013	Odvodní jednořadá vyústková hliníková, bez regulace, na čtyřhranné potrubí o rozměru 300x100mm, s upínacím rámečkem	ks	1,00	163 Kč	163 Kč
		<b>B.1.45 pouze navýšení za RAL</b>				
47	75131-1014	Odvodní jednořadá vyústková hliníková, bez regulace, na čtyřhranné potrubí o rozměru 200x100mm, s upínacím rámečkem	ks	1,00	146 Kč	146 Kč
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				
	4297311038R	Mřížka stěnová středová MSU 25-1.0 800x300	ks	8,00000	1 353,01	10 824,06
		<b>Mřížka stěnová 800x300 RAL bílá (mřížky do tříd k dveřím, chybí ve VV)</b>				
	75151-1022	Potrubí čtyřhranné; z pozinkovaného plechu nízkotlaké; Předpokládaný standard: Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně přírub, výztuh a prolamování	m2	7,00000	568,00	3 976,00
		<b>Prostup pozink plech součást stěnových mřížek (na 2ks mřížek 1ks)</b>				
<b>Žaluzie v barvě</b>						
<b>obj A</b>						
46	75139-8053	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	kus	1,00	822,90 Kč	822,90 Kč
		<b>A.1.42 pouze navýšení za RAL</b>				
47	75139-8052	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	kus	1,00	731,90 Kč	731,90 Kč
		<b>A.1.43 pouze navýšení za RAL</b>				
48	75139-8051	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	kus	2,00	449,80 Kč	899,60 Kč
		<b>A.1.44 pouze navýšení za RAL</b>				
68	75139-8054	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	ks	1,00	435,50 Kč	435,50 Kč
		<b>A.2.08 pouze navýšení za RAL</b>				
74	75139-8051	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	ks	1,00	375,70 Kč	375,70 Kč
		<b>A.3.01 pouze navýšení za RAL</b>				
<b>obj B</b>						
48	75139-8055	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	ks	1,00	980,2	980,2

		<b>B1.47 pouze navýšení za RAL</b>				
49	75139-8053	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	ks	1,00	722,8	722,8
		<b>B.1.48 pouze navýšení za RAL</b>				
68	75139-8054	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu	ks	1,00	435,5	435,5
		<b>B.2.08 pouze navýšení za RAL</b>				
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				
	<b>Budova B</b>					
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				
	751398092	Regulátor proměnného průtoku vzduchu kruhový o průměru 160mm, těsnost pláště C, těsnost listu tř. 4, 4, pro rychlosti proudění 2 až 9m/s, maximální tlaková diference 1000Pa, se servopohonem a možností	kus	23,00000	4 500,00	103 500,00
		<b>Jiný typ a výrobce Regulátory ARGUS</b>				
	75151-1185	Potrubí kruhové Ø 200; z pozinkovaného plechu nízkotlaké (spiro); Předpokládaný standard:; Výrobek dle dodavatele; Příslušenství: kompletní provedení včetně spojek s těsněním;	bm	4,50000	542,00	2 439,00
		<b>Změna trasy WC objekt A objednaná investorem</b>				
	<b>Budova B</b>					
	75139-8055	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu o rozměru 1400x500mm	ks	1,00000	1 200,00	4 250,00
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				
	75139-8053	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu o rozměru 900x500mm	ks	1,00000	1 200,00	3 540,00
	<b>Budova A</b>					
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				
	75139-8053	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu o rozměru 1000x450mm	kus	1,00000	1 200,00	3 680,00
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				
	75139-8052	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu o rozměru 800x450mm	kus	1,00000	1 200,00	3 480,00
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				
	75139-8051	Protidešťová žaluzie hliníková se sítím proti hmyzu o rozměru 400x450mm	kus	2,00000	1 200,00	3 500,00
		<b>pouze navýšení za RAL</b>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL9-Vnitřní dveře**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>210 137,80</b>

968072455R00			Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	36,99000	294,80	10 904,65
			A0 : 0,9*2		1,80000		
			A1 : 0,9*2		1,80000		
			A2 : 0,9*2*3		5,40000		
			B2 : 0,9*2*4		7,20000		
			Skutečnost Budova A + B 30ks zárubní rozměr 197*0,9		53,19		
9.1/VO			Stávající dřevěné prosklené dveře 260x215 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.1/VO	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00
			Příplatek za bezpečnostní kalená skla 9.1/VO - budova A+B 4ks				
9.2/VOb			Stávající dřevěné prosklené dveře 320x340 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.2/VO	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
			Příplatek za bezpečnostní kalená skla 9.2/VO - budova C 1ks				
9.3/VO			Stávající dřevěné prosklené dveře 150x300 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.3/VO	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00
			Příplatek za bezpečnostní kalená skla 9.3/VO - budova C 2ks (nové dveře)				
4/VO			Dřevěná proskl. stěna rozměru 135x300 cm v provedení shodném s dveřmi v 1.NP, mezi C1.10 a C1.11, popis poz. 4/VO	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
			Příplatek za bezpečnostní kalená skla 4/VO - záměna nových dveří za repasované - 1ks				

9.3/VO	Stávající dřevěné prosklené dveře 150x300 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.3/VO	kus	1,00000	6 750,00	6 750,00
	Repase dveří 4/VO Stávající dřevěné prosklené dveře 150x300 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.3/VO				
9.3/VO	Výroba křidel + rámu dřevěných dveří namísto repase 9.3/VO	ks	1,00000	37 500,00	37 500,00
968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,36000	294,80	6 002,13
	Odstranění dveří 9.1/VO A + B , dveře 9.2/VO budova C				
979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,30000	650,00	195,00
999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	0,30000	450,00	135,00
54917045R	Zavírač dveří hydraulický stříbrná	ks	5,00000	853,66	4 268,32
	Samozavírače dveří 2.1c/VO+2.1e/VO				
766 66-9117.R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	ks	5,00000	224,54	1 122,70
	Samozavírače dveří 2.1c/VO+2.1e/VO				
R	Prosklení dveří 2/3 plochy	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
R	Dveře HPL doobjednané	ks	33,00000	5 900,00	194 700,00
	A+B doobjednávka investorem				
	A 16ks, B 17ks				
642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	58,00000	700,00	-40 600,00
	lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,				
	povrchová úprava: práškově lakované v barvě bílé (Ral 9003)				
	Skutečnost hygienický blok 2x 197x100				
	Skutečnost A+B 30ks				
4/VO	Dřevěná proskl. stěna rozměru 135x300 cm v provedení shodném s dveřmi v 1.NP, mezi C1.10 a C1.11, popis poz. 4/VO	kus	1,00000	13 450,00	-13 450,00
	povrchová úprava: práškově lakované v barvě bílé (Ral 9003)				
9.3/VO	Stávající dřevěné prosklené dveře 150x300 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.3/VO	kus	2,00000	6 750,00	-13 500,00
	Dveře do jídelny				
642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	40,00000	700,00	-28 000,00
9.1/VO	Stávající dřevěné prosklené dveře 260x215 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.1/VO	kus	2,00000	8 560,00	-17 120,00
9.2/VOa	Stávající dřevěné prosklené dveře 270x340 cm - repase, úprava, ochranná fólie, viz popis poz. 9.2/VO	kus	1,00000	13 770,00	-13 770,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL10-ZTI B**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>128 932,21</b>

721110906R00			Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 125	kus	2,00000	2 669,99	5339,98
			Začištění původního litinového potrubí pro napojení				
721140802R00			Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	10,00000	150,31	1503,1
721171808R00			Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	35,00000	30,21	1057,35
721100012RA0			Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	23,50000	1 299,99	30 549,77
			Nové rozvody ležaté kanalizace včetně kolen, přesuvek, odboček				
721100011RA0			Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	8,75000	1 188,99	10 403,66
			Nové rozvody ležaté kanalizace včetně kolen, přesuvek, odboček				
722172315R00			Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	16,25000	741,00	12 041,25
			Trubka PPR HOT Rozvod vodovodu a hydrantové vody v podlaze	m	16	690	11040
722172312R00			Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,00000	388,50	1 942,50
			Nový rozvod vody v sociálech nad rámec VV				
725219401R00			Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	7,00000	2 680,00	18 760,00

	Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
R725D 14	Položka učebny U2. umyvadlo	kus	7,00000	2 450,00	17 150,00
	Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	7,00000	174,90	1 224,30
	Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	7,00000	226,51	1 585,57
	Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	7,00000	133,15	932,05
	Nad rámec dodávky. Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,50000	397,00	1 389,50
	Předělání ukončení vývodu stávající vody + ukončení, Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
R721 M1	Napojení nové potrubí HT na stávající potrubí HT	soub	7,00000	1 100,00	7 700,00
	Předělání ukončení vývodu stávající kanalizace + napojení na původní rozvody Místnosti 1.03,1.07,1.10,2.13,2.12,2.11,2.04,2.03,2.02				
722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,00000	321,00	1 284,00
	Přemostění PPR trubek vlivem kolize v trase VZT (bajpás) A				
55145032R	Baterie bidetová směšovací bez otvírání odp TM40	ks	2,00000	1551,592	3 103,18
	Nad rámec VV. Místnosti 1.15 + 1.19				
722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	6,00000	321,00	1 926,00
	Vedení PPR trubek k bideovým sprškám				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL11-elektro A + MAR A+B**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Projektant:

Šimon Matějovský

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem**

**380 509,15**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<b>Učebna 2.13</b>	m/ks			
9990300019			Cyky 3x2,5	m	38	20,00 Kč	760,00 Kč
741122016			Montáž kabel 3x2,5	m	38	33,45 Kč	1 271,10 Kč
99903000365			Cyky 3x1,5 J	m	28	31,00 Kč	868,00 Kč
741122031			Montáž	m	28	42,78 Kč	1 197,84 Kč
9990000Z1			Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00 Kč	875,00 Kč
741313004			Montáž zásuvka	ks	5	94,63	473,15 Kč
9990000T5			Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004			Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383			Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101			Montáž jistič 16A	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020			Krabice zapuštěná Ku 68	ks	7	10,00	70,00 Kč
741112101			Montáž	ks	7	145,94	1 021,58 Kč
ABB.3901GA000 20B1			2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	33,14	33,14 Kč
741310001			Montáž rámečku	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 30B1			3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč

741310001	Montáž rámečku	ks	1	95,58	95,58 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	550,00 Kč	550,00 Kč
<b>Kód</b>	<b>Produkt</b>				0,00 Kč
	<b>Učebna 2.12</b>				0,00 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	40	20,00	800,00 Kč
741122016	Montáž	m	40	33,45	1 338,00 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	32	10,00	320,00 Kč
741122015	Montáž	m	32	31,89	1 020,48 Kč
99995344383	Jistič 16A/10Ka	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič 16A/10Ka	ks	1	59,25	59,25 Kč
99952012251	Zásuvka 230V ABB Swing L dvoj.	ks	5	183,00	915,00 Kč
741313004	Montáž	ks	5	94,63	473,15 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	7	10,00	70,00 Kč
741112101	Montáž	ks	7	145,94	1 021,58 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741310101	Montáž	ks	2	48,77	97,54 Kč
<a href="#">ABB.3901GA000 20B1</a>	2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	33,14	33,14 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	1	95,58	95,58 Kč
<a href="#">ABB.3901GA000 30B1</a>	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	47,94	95,88 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	650,00 Kč	650,00 Kč
<b>Kód</b>	<b>Produkt</b>				0,00 Kč
	<b>Učebna 2.11</b>				0,00 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	32	42,78	1 368,96 Kč
741122016	Montáž	m	32	33,45	1 070,40 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	21	10,00	210,00 Kč
741122015	Montáž	m	21	31,89	669,69 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	10	10,00	100,00 Kč
99903000360	Montáž	m	10	19,00	190,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313004	Montáž	ks	5	94,63	473,15 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč

741310101	Montáž	ks	2	48,77	97,54 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	7	10,00	70,00 Kč
741112101	Montáž	ks	7	145,94	1 021,58 Kč
ABB.3901GA000 20B1	2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	33,14	66,28 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	2	95,58	191,17 Kč
ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	1	95,58	95,58 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	300,00 Kč	300,00 Kč
<b>kód</b>					
	<b>KABINET 2.06</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	15	42,78	641,70 Kč
741122016	Montáž	m	15	33,45	501,75 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	10	10,00	100,00 Kč
741122015	Montáž	m	10	31,89	318,90 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	3	175,00	525,00 Kč
741313004	Montáž	ks	3	94,63	283,89 Kč
999000T66	Vyp. č.1 ABB Swing L	ks	1	230,00	230,00 Kč
741310101	Montáž	ks	1	145,94	145,94 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	4	10,00	40,00 Kč
741112101	Montáž	ks	4	145,94	583,76 Kč
M010	kabel FTP 4x2x0,5 cat.5e (signál GPS)	m	15,00000	14,00	210,00
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	15,00000	18,71	280,65
M032	UTP zásuvka cat 5e ABB Swing L	ks	2	425,00	850,00 Kč
742330041	Montáž	ks	2	480,00	960,00 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	300,00 Kč	300,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>UČEBNA 2.04</b>				0,00 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	24	42,78	1 026,72 Kč
741122016	Montáž	m	24	33,45	802,80 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	10	10,00	100,00 Kč
741122015	Montáž	m	10	31,89	318,90 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	10	10,00	100,00 Kč

99903000360	Montáž	m	10	19,00	190,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	4	175,00	700,00 Kč
741313004	Montáž	ks	4	94,63	378,52 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741310101	Montáž	ks	2	48,77	97,54 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	6	10,00	60,00 Kč
741112101	Montáž	ks	6	145,94	875,64 Kč
ABB.3901GA000 20B1	2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	33,14	33,14 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	47,94	95,88 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	2	95,58	191,17 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>UČEBNA 2.03</b>				0,00 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	38	42,78	1 625,64 Kč
741122016	Montáž	m	38	33,45	1 271,10 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	25	10,00	250,00 Kč
741122015	Montáž	m	25	31,89	797,25 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	10	10,00	100,00 Kč
99903000360	Montáž	m	10	19,00	190,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	4	175,00	700,00 Kč
741313004	Montáž	ks	4	94,63	378,52 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741310101	Montáž	ks	2	48,77	97,54 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	6	10,00	60,00 Kč
741112101	Montáž	ks	6	145,94	875,64 Kč
ABB.3901GA000 20B1	2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	33,14	66,28 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	2	95,58	191,17 Kč
ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	1	95,58	95,58 Kč

R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>UČEBNA 2.02</b>				0,00 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	29	42,78	1 240,62 Kč
741122016	Montáž	m	29	33,45	970,05 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	22	10,00	220,00 Kč
741122015	Montáž	m	22	31,89	701,58 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	7	10,00	70,00 Kč
99903000360	Montáž	m	7	19,00	133,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	4	175,00	700,00 Kč
741313004	Montáž	ks	4	94,63	378,52 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741310101	Montáž	ks	2	48,77	97,54 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	6	10,00	60,00 Kč
741112101	Montáž	ks	6	145,94	875,64 Kč
ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	47,94	95,88 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	2	95,58	191,17 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	660,00 Kč	660,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>UČEBNA 1.07 nutné v 1.patře</b>				0,00 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	30	42,78	1 283,40 Kč
741122016	Montáž	m	30	33,45	1 003,50 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	25	10,00	250,00 Kč
741122015	Montáž	m	25	31,89	797,25 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	5	10,00	50,00 Kč
99903000360	Montáž	m	5	19,00	95,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313004	Montáž	ks	5	94,63	473,15 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741310101	Montáž	ks	2	48,77	97,54 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	7	10,00	70,00 Kč
741112101	Montáž	ks	7	145,94	1 021,58 Kč

ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	47,94	95,88 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	2	95,58	191,17 Kč
ABB.3901GA000 20B1	2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	33,14	33,14 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	1	95,58	95,58 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>Kuchyňka + Sborovna Pavilon A</b>				0,00 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	12	10,00	120,00 Kč
741112101	Montáž	ks	12	145,94	1 751,28 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	75	42,78	3 208,50 Kč
741122016	Montáž	m	75	33,45	2 508,75 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	12	175,00	2 100,00 Kč
741313004	Montáž	ks	12	94,63	1 135,56 Kč
ABB.3901GA000 40B1	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	63,14	126,29 Kč
741112101	Montáž rámečku	ks	1	145,94	145,94 Kč
ABB.3901GA000 20B1	2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	33,14	66,28 Kč
741310001	Montáž rámečku	ks	2	95,58	191,17 Kč
M011	Trubka ohebná fx 20	m	90	12,00	1 080,00 Kč
741110062	Montáž	m	90	33,12	2 980,80 Kč
M033	UTP cat 6e	ks	200	10,00	2 000,00 Kč
742121001	Montáž	ks	200	18,71	3 742,00 Kč
222 30-1101.R00	Konektor RJ45 na kabel UTP (keystone)	ks	2	21,1768	42,35 Kč
R	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>Připojení klimatizací budova A</b>				0,00 Kč
99903000365	Cyky 5x2,5mm	m	220	42,78	9 411,60 Kč
741122031	Montáž	m	220	33,45	7 359,00 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	55	10,00	550,00 Kč
741122015	Montáž	m	55	31,89	1 753,95 Kč
358 22-0010.17R	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-25B-1	ks	2	187,048	374,10 Kč



650 06-1611.R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	ks	2	133,9	267,80 Kč
<b>R</b>	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>Přesun stávajících dat v třídách A</b>				0,00 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	10	10,00	100,00 Kč
741112101	Montáž	ks	10	145,94	1 459,40 Kč
M032	Utp zásuvka cat 6e ABB Swing L	ks	10	425,00	4 250,00 Kč
742330041	Montáž	ks	10	189,54	1 895,40 Kč
<b>R</b>	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	300,00 Kč	300,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>Kancelář zást. Ředitele A</b>				0,00 Kč
9990300019	Cyky 3x2,5 mm	m	20	42,78	855,60 Kč
741122016	Montáž	m	25	33,45	836,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	4	10,00	40,00 Kč
741112101	Montáž	ks	4	145,94	583,76 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	4	175,00	700,00 Kč
741313004	Montáž	ks	2	94,63	189,26 Kč
ABB.3901GA000 40B1	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741112101	Montáž rámečku	ks	1	145,94	145,94 Kč
99995344383	Jistič 16A/10Ka	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jističe	ks	1	59,25	59,25 Kč
<b>R</b>	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	450,00 Kč	450,00 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč
	<b>Rack 6U, 48 portů A</b>				0,00 Kč
742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	ks	1	2 450,00	2 450,00 Kč
M035	RACK 6U, 48 portů	ks	1	6 500,00	6 500,00 Kč
742330021	Montáž police do rozvaděče	ks	2	1 650,00	3 300,00 Kč
742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	ks	1	65,00	65,00 Kč
742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	ks	1	458,00	458,00 Kč
742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	ks	1	3 032,59	3 032,59 Kč
<b>Kód</b>					0,00 Kč

	<b>Nouzová signalizace na WC budova A+B</b>				0,00 Kč
222 28-0102.R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	300	74,57 Kč	22 371,60 Kč
<b>R</b>	Sada pro nouzovou signalizaci	ks	3	11 097,00 Kč	33 291,00 Kč
99903000175	Cyky 3x1,5 Jmm	m	85	10,00	850,00 Kč
741122015	Montáž	m	85	31,89	2 710,65 Kč
99995344380	jistič LTN-10B-1 10B/1p 10kA, na DIN jističe 1p. 10kA/15kA - jistič LTN-10B-1 10B/1p 10kA, na DIN	ks	3,00000	120,00	360,00
	Rozvodnice 6. modulu zapuštěná	ks	3	462,00 Kč	1 386,00 Kč
	Montáž	ks	3	354,00 Kč	1 062,00 Kč
<b>R</b>	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	2 800,00 Kč	2 800,00 Kč
<b>Kód</b>	<b>Produkt</b>				0,00 Kč
	<b>MaR</b>				0,00 Kč
M010	FTP cat5e	m	1000	14,00	14 000,00 Kč
742121001	Montáž kabel FTP 5e	m	1000	18,71	18 710,00 Kč
222 28-0102.R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	1000	74,57 Kč	74 572,00 Kč
Pol_0003	PRAFlaCom F 2x2x0,8+ montáž	ks	450	54,00	24 300,00 Kč
<b>R</b>	Zapojení a programování Argus ovl.	ks	23	1 176,00 Kč	27 048,00 Kč
<b>R</b>	Montážní materiál (pomocný materiál, sádra, úchytky apod.)	ks	1	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
<b>Kód</b>	<b>Produkt</b>				0,00 Kč
	<b>RHA</b>				0,00 Kč
99995344383	jistič LTN-16B-1 16B/1p 10kA, na DIN jističe 1p. 10kA/15kA - jistič LTN-16B-1 16B/1p 10kA, na DIN	ks	20,00000	115,00	2 300,00
99995344380	jistič LTN-10B-1 10B/1p 10kA, na DIN jističe 1p. 10kA/15kA - jistič LTN-10B-1 10B/1p 10kA, na DIN	ks	10,00000	120,00	1 200,00
99995344274	Chránič 25A/0,03 A 10Ka	ks	1	1 250,00	1 250,00 Kč
	<b>Náklady hodinové úctovací sazby</b>				
091003001	Bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace	hod	20,00000	80,00	1 600,00
091003002	Bez rozlišení - stavební přípomoci <b>včetně materiálu (sádra, spojovací materiál)</b>	hod	50,00000	150,00	7 500,00
091003003	Bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	20,00000	380,00	7 600,00
091003005	Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	10,00000	320,00	3 200,00
091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod	30,00000	65,00	1 950,00
					<b>21 850,00 Kč</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a bezbariérovost ZŠ Pacov

Objekt:

**ZL12-elektro B**

Místo:

Pacov

Zadavatel:

Město Pacov

Zhotovitel:

ACG-Real s.r.o.

Projektant:

Šimon Matějovský

Zpracovatel:

ACG-Real s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>112 901,57</b>

Kód	Produkt	Počet m/ks	cena/jed	Celkem	
<b>Sborovna 1.03</b>					
99903000195	Cyky 3x2,5	m	60	20,00	1 200,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	60	33,45	2 007,00 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	20	19,00	380,00 Kč
741122031	Montáž	m	20	31,00	620,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	8	10,00	80,00 Kč
99903000360	Montáž	m	8	19,00	152,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	8	175,00	1 400,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	8	108,09	864,72 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	2	94,76 Kč	189,52 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	2	59,25	118,49 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	10	10,00	100,00 Kč
741112101	Montáž	ks	10	145,94	1 459,40 Kč
<i>ABB.3901GA000 20B1</i>	2.násobný rámeček ABB Swing L	ks	2	33,14	66,28 Kč
741310001	Montáž	ks	2	95,58	191,17 Kč
<i>ABB.3901GA000 30B1</i>	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<i>34571524</i>	Krabice 125mm	ks	0	95,58	0,00 Kč
741112003	Montáž	ks	0	72,35	0,00 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	0	16,00	0,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	0	45,00	0,00 Kč
M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	3,00000	425,00	1 275,00
<b>R</b>	Montážní materiál	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč

Kód	Produkt		m/ks		11 416,37 Kč
	<b>Učebna 1.06</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5	m	35	20,00	700,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	35	33,45	1 170,75 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	20	19,00	380,00 Kč
741122031	Montáž	m	20	31,00	620,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	6	10,00	60,00 Kč
99903000360	Montáž	m	6	19,00	114,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	5	108,09	540,45 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	8	10,00	80,00 Kč
741112101	Montáž	ks	8	145,94	1 167,52 Kč
ABB.3901GA000 10B1	1.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	17,35	17,35 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 40B1	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
34571524	Krabice 125mm	ks	2	95,58	191,17 Kč
741112003	Montáž	ks	2	72,35	144,69 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	8	16,00	128,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	8	45,00	360,00 Kč
M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	2,00000	425,00	850,00
742330042	Montáž	ks	2	192,82	385,63 Kč
742430031	Kabel HDMI délka 10m s ukončením montáž + materiál	ks	1	791,04 Kč	791,04 Kč
R	Montážní materiál	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč
	<b>Učebna 1.07</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5	m	40	20,00	800,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	40	33,45	1 338,00 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	29	19,00	551,00 Kč
741122031	Montáž	m	29	31,00	899,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	8	10,00	80,00 Kč
99903000360	Montáž	m	8	19,00	152,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	5	108,09	540,45 Kč

9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	8	10,00	80,00 Kč
741112101	Montáž	ks	8	145,94	1 167,52 Kč
<b>ABB.3901GA000 10B1</b>	1.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	17,35	17,35 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<b>ABB.3901GA000 30B1</b>	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<b>ABB.3901GA000 40B1</b>	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<b>34571524</b>	Krabice 125mm	ks	2	95,58	191,17 Kč
741112003	Montáž	ks	2	72,35	144,69 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	8	16,00	128,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	8	45,00	360,00 Kč
M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	2,00000	425,00	850,00
742330042	Montáž	ks	2	192,82	385,63 Kč
742430031	Kabel HDMI délka 10m s ukončením montáž + materiál	ks	1	791,04 Kč	791,04 Kč
<b>R</b>	Montážní materiál	ks	1	400,00 Kč	400,00 Kč
<b>Kód</b>			<b>m/ks</b>		<b>10 871,96 Kč</b>
	<b>Učebna 2.02</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5	m	40	20,00	800,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	40	33,45	1 338,00 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	18	19,00	342,00 Kč
741122031	Montáž	m	18	31,00	558,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	8	10,00	80,00 Kč
99903000360	Montáž	m	8	19,00	152,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	5	108,09	540,45 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	8	10,00	80,00 Kč
741112101	Montáž	ks	8	145,94	1 167,52 Kč
<b>ABB.3901GA000 10B1</b>	1.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	17,35	17,35 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč

ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 40B1	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
34571524	Krabice 125mm	ks	2	95,58	191,17 Kč
741112003	Montáž	ks	2	72,35	144,69 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	8	16,00	128,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	8	45,00	360,00 Kč
M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	2,00000	425,00	850,00
742330042	Montáž	ks	2	192,82	385,63 Kč
742430031	Kabel HDMI délka 10m s ukončením montáž + materiál	ks	1	791,04 Kč	791,04 Kč
	Montážní materiál	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Kód</b>			<b>m/ks</b>		<b>10 421,96 Kč</b>
	<b>Učebna 2.03</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5	m	28	20,00	560,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	28	33,45	936,60 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	15	19,00	285,00 Kč
741122031	Montáž	m	15	31,00	465,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	8	10,00	80,00 Kč
99903000360	Montáž	m	8	19,00	152,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	5	108,09	540,45 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	8	10,00	80,00 Kč
741112101	Montáž	ks	8	145,94	1 167,52 Kč
ABB.3901GA000 10B1	1.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	17,35	17,35 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 40B1	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
34571524	Krabice 125mm	ks	2	95,58	191,17 Kč
741112003	Montáž	ks	2	72,35	144,69 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	8	16,00	128,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	8	45,00	360,00 Kč

M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	2,00000	425,00	850,00
742330042	Montáž	ks	2	192,82	385,63 Kč
742430031	Kabel HDMI délka 10m s ukončením montáž + materiál	ks	1	791,04 Kč	791,04 Kč
	Montážní materiál	ks	1	500,00 Kč	2 540,00 Kč
<b>Kód</b>					<b>11 670,56 Kč</b>
	<b>Učebna 2.04</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5	m	30	20,00	600,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	30	33,45	1 003,50 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	19	19,00	361,00 Kč
741122031	Montáž	m	19	31,00	589,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	8	10,00	80,00 Kč
99903000360	Montáž	m	8	19,00	152,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	5	108,09	540,45 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	8	10,00	80,00 Kč
741112101	Montáž	ks	8	145,94	1 167,52 Kč
<i>ABB.3901GA000 10B1</i>	1.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	17,35	17,35 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<i>ABB.3901GA000 30B1</i>	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<i>ABB.3901GA000 40B1</i>	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<i>34571524</i>	Krabice 125mm	ks	2	95,58	191,17 Kč
741112003	Montáž	ks	2	72,35	144,69 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	8	16,00	128,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	8	45,00	360,00 Kč
M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	2,00000	425,00	850,00
742330042	Montáž	ks	2	192,82	385,63 Kč
742430031	Kabel HDMI délka 10m s ukončením montáž + materiál	ks	1	791,04 Kč	791,04 Kč
	Montážní materiál	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Kód</b>					<b>9 937,46 Kč</b>
	<b>Učebna 2.11</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5	m	30	20,00	600,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	30	33,45	1 003,50 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	18	19,00	342,00 Kč

741122031	Montáž	m	18	31,00	558,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	8	10,00	80,00 Kč
99903000360	Montáž	m	8	19,00	152,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	5	108,09	540,45 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	8	10,00	80,00 Kč
741112101	Montáž	ks	8	145,94	1 167,52 Kč
<b>ABB.3901GA000 10B1</b>	1.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	17,35	17,35 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<b>ABB.3901GA000 30B1</b>	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<b>ABB.3901GA000 40B1</b>	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
<b>34571524</b>	Krabice 125mm	ks	2	95,58	191,17 Kč
741112003	Montáž	ks	2	72,35	144,69 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	8	16,00	128,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	8	45,00	360,00 Kč
M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	2,00000	425,00	850,00
742330042	Montáž	ks	2	192,82	385,63 Kč
742430031	Kabel HDMI délka 10m s ukončením montáž + materiál	ks	1	791,04 Kč	791,04 Kč
	Montážní materiál	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
<b>Kód</b>					<b>9 887,46 Kč</b>
	<b>Učebna 2.12</b>				
9990300019	Cyky 3x2,5	m	39	20,00	780,00 Kč
741122016	Montáž kabel 3x2,5	m	39	33,45	1 304,55 Kč
99903000365	Cyky 3x1,5 J	m	20	19,00	380,00 Kč
741122031	Montáž	m	20	31,00	620,00 Kč
99903000175	Cyky 5x1,5 J mm	m	8	10,00	80,00 Kč
99903000360	Montáž	m	8	19,00	152,00 Kč
9990000Z1	Zásuvka 230V ABB Swing L jedn.	ks	5	175,00	875,00 Kč
741313002	Montáž zásuvka	ks	5	108,09	540,45 Kč
9990000T5	Vyp. č.5 ABB Swing L	ks	2	190,00	380,00 Kč
741313004	Montáž vypínač	ks	2	94,63	189,26 Kč
99995344383	Jistič 16A	ks	1	94,76 Kč	94,76 Kč
741320101	Montáž jistič	ks	1	59,25	59,25 Kč
99924010020	Krabice zapuštěná Ku 68	ks	8	10,00	80,00 Kč
741112101	Montáž	ks	8	145,94	1 167,52 Kč



ABB.3901GA000 10B1	1.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	17,35	17,35 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 30B1	3.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	47,94	47,94 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
ABB.3901GA000 40B1	4.násobný rámeček ABB Swing L	ks	1	63,14	63,14 Kč
741310001	Montáž	ks	1	95,58	95,58 Kč
34571524	Krabice 125mm	ks	2	95,58	191,17 Kč
741112003	Montáž	ks	2	72,35	144,69 Kč
M023	Trubka ohebná fx 32	m	8	16,00	128,00 Kč
742110022-R	Montáž	m	8	45,00	360,00 Kč
M032	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku (RJ45), IP20, komplet	ks	2,00000	425,00	850,00
742330042	Montáž	ks	2	192,82	385,63 Kč
742430031	Kabel HDMI délka 10m s ukončením montáž + materiál	ks	1	791,04 Kč	791,04 Kč
	Montážní materiál	ks	1	500,00 Kč	500,00 Kč
	<b>Rack 6U, 48 portů</b>				
742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	ks	1	453,20 Kč	2 450,00
M035	RACK 6U, 48 portů	ks	1	2 406,08 Kč	6 500,00
742330021	Montáž police do rozvaděče	ks	2	73,34 Kč	1 650,00
742330022	Montáž napájecího panelu do rozvaděče	ks	1	103,00 Kč	65,00
742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	ks	1	155,74 Kč	458,00
742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	ks	1	1 977,60 Kč	3 032,59
					<b>14 155,59 Kč</b>
	<b>Náklady hodinové úctovací sazby</b>				
091003001	Bez rozlišení - demontáže stávající elektroinstalace	hod	15,00000	80,00	1 200,00
091003002	Bez rozlišení - stavební přípomoci	hod	20,00000	150,00	3 000,00
091003003	Bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	10,00000	380,00	3 800,00
091003005	Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	15,00000	320,00	4 800,00
091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod	15,00000	65,00	975,00