



SIAD Czech spol. s r.o.
K Hájům 2606/2b, Stodůlky, 155 00 Praha 5

e-mail: [redacted]
<http://www.siad.cz>

mobil: [redacted]

NABÍDKA Č. 106A - 2021 JS

PRO FIRMU : UMTM Olomouc

OBJEKT : UMTM Olomouc, [redacted]

POPIS NĚJENÍ - ÚPRAVA ROZVODU DUSÍKU A VZDUCHU

Nabídka obsahuje dodávku a montáž koncových bodů pro rozvod dusíku v lab. 2.18, úpravu potrubí rozvodu vzduchu v lab.2.30 a dále dodání a montáž konc. bodu N2. Jednotlivé položky nabídky jsou níže popsány. Po dokončení montáže budou provedeny tlakové zkoušky, revize a zaškolení obsluhy.

ROZVOD DUSÍKU LAB. 2.18

číslo	popis	cel	1	2 618 Kč	2 728 Kč	5 346 Kč	5 346 Kč
1.	dodávka a montáž potrubí Cu pr. 8 mm - 8 m	cel	1	2 618 Kč	2 728 Kč	5 346 Kč	5 346 Kč
2.	dodávka a montáž SWG mosaz přechody, spojky, T kusy pr. 8 mm - 9 ks	cel	1	5 346 Kč	3 069 Kč	8 415 Kč	13 761 Kč
3.	dodávka a montáž rychlospojky G 1/4 x 6 - 1 ks	cel	1	649 Kč	209 Kč	858 Kč	14 619 Kč
4.	dodávka koncového bodu SIAD 0-15 bar - 2 ks	cel	1	14 500 Kč		14 500 Kč	29 119 Kč
5.	montáž koncového bodu SIAD 0-15 bar - 2 ks	cel	1		1 958 Kč	1 958 Kč	31 077 Kč

Rozvod celkem (bez DPH)

31 077 Kč

ROZVOD VZDUCHU LAB. 2.30

číslo	popis	cel	1	308 Kč	363 Kč	671 Kč	671 Kč
1.	dodávka a montáž potrubí Cu pr. 8 mm - 1 m	cel	1	308 Kč	363 Kč	671 Kč	671 Kč
2.	dodávka a montáž SWG mosaz přechody, T kusy pr. 8 mm - 13 ks	cel	1	7 722 Kč	4 433 Kč	12 155 Kč	12 826 Kč
3.	dodávka a montáž SWG rychlospojky pr. 8mm (male) - 4 ks	cel	1	2 596 Kč	836 Kč	3 432 Kč	16 258 Kč
4.	dodávka a montáž SWG rychlospojky pr. 8mm (female) - 4 ks	cel	1	2 596 Kč	836 Kč	3 432 Kč	19 690 Kč
5.	demontáž + montáž koncového bodu 0-15 bar - 2 ks (z lab. 2.18 do 2.30)	cel	1		2 618 Kč	2 618 Kč	22 308 Kč
6.	dodávka a montáž SWG KK ON/OFF, pr. 8 mm - 1 ks	cel	1	1 628 Kč	363 Kč	1 991 Kč	24 299 Kč

Rozvod celkem (bez DPH)

24 299 Kč

KONCOVÝ BOD DUSÍKU LAB. 2.30

číslo	popis	cel	1	594 Kč	341 Kč	935 Kč	935 Kč
1.	dodávka a montáž SWG mosaz, T kus pr. 8 mm - 1 ks	cel	1	594 Kč	341 Kč	935 Kč	935 Kč
2.	dodávka a montáž SWG přechod NPT 1/4" x 8 - 1 ks	cel	1	594 Kč	341 Kč	935 Kč	1 870 Kč
3.	dodávka koncového bodu SIAD 0-15 bar - 1 ks	cel	1	7 250 Kč		7 250 Kč	9 120 Kč
4.	montáž koncového bodu SIAD 0-15 bar - 2 ks	cel	1		979 Kč	979 Kč	10 099 Kč

Technologie celkem (bez DPH)

10 099 Kč

TLAKOVÁ ZKOUŠKA, REVIZE A ZAŠKOLENÍ OBSLUHY

číslo	popis	cel	1	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč
1.	tlaková zkouška, revize, zaškolení obsluhy	cel	1	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč	7 480 Kč

Tlaková zkouška, revize a zaškolení celkem (bez DPH)

7 480 Kč

DOPRAVA

číslo	popis	cel	1	6 380 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč
1.	Doprava	cel	1	6 380 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč	6 380 Kč

Doprava celkem (bez DPH)

6 380 Kč

Cena celková (bez DPH)

79 335 Kč

TERMÍN ZAHÁJENÍ MONTÁŽNÍCH PRACÍ: 3-4 týdny od objednání nebo dle dohody

DÉLKA MONTÁŽNÍCH PRACÍ : cca 2 prac. dny

NABÍDKA NEOBSAHUJE :

projednání s dotčenými orgány
práce elektro a MaR - mimo uvedené v nabídce
uzemnění potrubí
stavební a začišťovací práce
převodní dokumentace - projekt skutečného provedení
čisticí patrony - dodá zákazník

zpracovala : [redacted]

v Ostravě: 17.5.2021