



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/30520/2021/OTS
SPIS. ZN.: MUZB/30520/2021/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 7. 6. 2021

Objednávka č. 143/9/21/7000

Objednáváme u Vás opravu zpevněné plochy komunikace určenou pro odstavování kontejnerů na komunální a separovaný odpad v ulici Kozinova v Zábřehu dle Vaší cenové nabídky ze dne 7.6.2021. Záruka je 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.oprava zpev_plochy komunikace Kozinova - cena smluvní	1	sou bor	139 616, 00	168 935,36
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				168 935,36

Převezme: Tereza Suchá, [REDACTED]

Termín dodání: 31. 10. 2021

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 143/9/21/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 10.6.2021 [REDACTED]

Ing. Petr Košťál [REDACTED]

vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 12 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 7.6.2021 [REDACTED]

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

6010 - 2212 - 5141
 Mj. 143
 MuzB / 30520 / 2021 / 073

Krycí list rozpočtu

**VERLAG
DASHÖFER**

Název stavby:	Separáční hnízdo, ul. Kozinova	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	22.05.2021	Konec výstavby:	Položek: 70
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 22.05.2021


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 54 605,46	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 3 041,75		
	Montáž 76 580,53	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Územní vlivy 0,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí	20 901,33				
ZRN celkem	152 087,32	DN celkem 0,00	NUS celkem 3 041,75		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00	Celkem bez DPH	155 129,07
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	155 129,07	DPH 21%	32 577,10
		Celkem včetně DPH	187 706,17

Projektant	Objednatel	Zhotovitel 07.06.2021
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	SLEVA 10% Z CENY BEZ DPH 15513,- CENA TO SEVE BEZ DPH 139616,-

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby: **Separáční hnízdo, ul. Kozinova**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 22.05.2021

Projektant:

Lokalita: Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotvitel:

JKSO:

Datum zpracování 22.05.2021

Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)		Naklady (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	Celkem/MJ	Celkov
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	2 500,00		2 500,00	0,0000
1		0210VD	Výřezání sítí	soubor	1	2 500,00	0,00	2 500,00		2 500,00	0,0000
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	22 270,07		22 270,07	0,0000
2		121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním do 50 m	m3	1,8825	74,80	0,00	140,81		140,81	0,0000
3		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	12,20234	392,51	0,00	4 789,54		4 789,54	0,0000
4		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,0716	611,00	0,00	2 487,75		2 487,75	0,0000
5		167101101R00	Nakládání výkoppku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	18,15644	264,50	0,00	4 802,38		4 802,38	0,0000
6		162501102R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 3000 m	m3	18,15644	139,50	0,00	2 532,82		2 532,82	0,0000
7		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč.poplatku	m3	18,15644	414,00	0,00	7 516,77		7 516,77	0,0000
18			Povrchové úpravy terénu				268,02	4 862,87		5 130,89	0,7969
8		181301102R00	Rozproštění omíčky, rovina, tl. 10-15 cm.do 500m2	m2	4,524	65,70	0,00	297,23		297,23	0,0000
9		180402111R00	Založení trávníku parkového výševev v rovině	m2	4,524	24,11	7,78	101,28		109,07	0,0000
10		167103101R00	Nakládání výkoppku zeminy schopné zúrodnění	m3	0,46597	41,50	0,00	19,34		19,34	0,0000
11		162501102R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor.1-4 do 3000 m	m3	0,46597	139,50	0,00	65,00		65,00	0,0000
12		10364200	Omíčky pro pozemkové úpravy	m3	0,46597	418,00	194,78	0,00	194,78	194,78	1,6700
13		18200113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	5,62	93,50	0,00	525,47		525,47	0,0000
14		184102711R00	Výsadbba keře bez balu výšky do 2 m, na svahu 1:1	kus	10	112,00	12,90	1 107,10		1 120,00	0,0000
15		899911100R	Tůje	soubor	4	700,00	52,56	2 747,44		2 800,00	0,0047
21			Úprava podloží a základové spáry				0,00	3 028,79		3 028,79	0,0000

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celkem
16		215901101R15	Zhutnění podloží z hornin nesoujrných do 92% PS	m2	33,069	91,59	0,00	3 028,79	3 028,79	0,0000	0,0000
		27	Základy				277,88	281,67	559,55		0,2303
17		275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	0,09	2 960,00	241,28	25,12	266,40	2,5250	0,2273
18		27535311R00	Bednění patek do 0,02 m2, hl. 0,5 m	kus	1	283,50	36,60	246,90	283,50	0,0031	0,0031
19		98822411R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	0,2303	41,90	0,00	9,65	9,65	0,0000	0,0000
		31	Zdi podpěrné a volné				25 421,91	13 851,34	39 273,25		9,4087
20		318261112R00	Zdivo plotz tvárnice FACE BLOCK, bet.zálivka, tl. 190	m2	13,108	1 595,00	15 263,35	5 643,91	20 907,26	0,3637	4,7676
21		318261123R00	Stříška plotu ze zákryt. desek FACE BLOCK šířky 300	m	11,31	568,00	5 178,17	1 245,91	6 424,08	0,0537	0,6070
22		970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm	m	2,32	1 138,99	449,50	2 192,96	2 642,46	0,0005	0,0011
23		274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,596	2 860,00	4 119,12	445,44	4 564,56	2,5250	4,0299
24		711823121RT4	Montáž nové fólie svíse	m2	13,572	109,01	411,77	1 067,71	1 479,48	0,0002	0,0031
25		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,4087	346,00	0,00	3 255,41	3 255,41	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				7 718,65	7 007,47	14 725,13		21,4983
26		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	24,244	144,51	2 896,19	607,31	3 503,50	0,3225	7,8187
27		564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	25,694	138,01	2 981,53	564,50	3 546,03	0,2880	7,3999
28		175200022RAB	Obsyp objektu šterkopiskem	m3	3,7323	1 514,00	1 776,57	3 874,13	5 650,70	1,6700	6,2329
29		639571210R00	Káčírek pro okapový chodník tl. 100 mm	m2	0,2925	288,50	64,37	20,02	84,39	0,1600	0,0468
30		99822012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	21,4983	90,31	0,00	1 941,51	1 941,51	0,0000	0,0000
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				3 017,75	525,47	3 543,22		0,4018
31		577142110R	Beton asfaltový ACO 11+, tl. 10 cm	m2	2,7	933,00	2 278,53	240,57	2 519,10	0,1297	0,3501
32		57321111R00	Postřik živčinný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2,7	14,80	36,99	2,97	39,96	0,0006	0,0017
33		599141111R00	Výplnění spár mezi panely živčinnou zálivkou	m	13,9	69,10	702,23	258,26	960,49	0,0036	0,0500
34		99822511R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčinný	t	0,4018	58,90	0,00	23,67	23,67	0,0000	0,0000
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				10 230,05	9 423,81	19 653,86		5,5900
35		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,604	260,51	733,18	4 113,34	4 846,53	0,0739	1,3748
36		59629111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	11,92	232,00	156,75	2 608,69	2 765,44	0,0003	0,0039
37		592451110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	18,1167	315,50	5 715,82	0,00	5 715,82	0,1290	2,3371
38		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	3,84	273,99	151,33	900,79	1 052,12	0,0739	0,2838
39		592451158	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	4,032	639,00	2 576,45	0,00	2 576,45	0,1782	0,7187
40		59441111R00	Dlažba z kamene, lože z MC do 5 cm	m2	1,35	984,01	801,82	526,59	1 328,41	0,6120	0,8262

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)		Naklády celkem v Kč		Naklády celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
					Dotavba	Montáž	Dotavba	Montáž	Celkem	Celková		
41	59681111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kamenná těž.	m2	0,25	190,00	5,70	41,80	47,50	0,0720	0,0180		
42	592453331	Dlaždice betonová 50x50x5 cm hladká	m2	0,25	356,00	89,00	0,00	89,00	0,1100	0,0275		
43	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	5,59	220,50	0,00	1 232,60	1 232,60	0,0000	0,0000		
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				6 747,53	6 569,20	13 316,73		5,2523		
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s operou, lože z C 12/15	m	14,65	292,00	2 427,07	1 850,73	4 277,80	0,1880	2,7542		
45	91700.01R	Řezání obrubníků	ks	2	95,00	34,08	155,92	190,00	0,0000	0,0000		
46	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,66925	2 835,01	1 466,88	402,10	1 868,98	2,5250	1,6646		
47	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	1	177,00	177,00	0,00	177,00	0,0821	0,0821		
48	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	13	140,50	1 826,50	0,00	1 826,50	0,0483	0,6279		
49	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1	408,00	408,00	0,00	408,00	0,0670	0,0670		
50	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1	408,00	408,00	0,00	408,00	0,0670	0,0670		
51	0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0000	0,0000		
52	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	5,2628	220,50	0,00	1 160,45	1 160,45	0,0000	0,0000		
96		Bourání konstrukcí				923,66	13 883,13	14 806,79		10,0724		
53	113201011RA0	Vytrhání obrubníků silničních	m	13,5	448,01	0,00	6 048,14	6 048,14	0,2700	3,6450		
54	979024441R00	Očištění loží vybour. obrubníků	m	5	34,20	0,00	171,00	171,00	0,0000	0,0000		
55	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,74	60,80	0,00	105,79	105,79	0,1380	0,2401		
56	113106222R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v žvici	m2	1,42	45,60	0,00	64,75	64,75	0,2880	0,4090		
57	979071122R00	Očištění vybour.kostek drobných s výplní MC/živičí	m2	3,16	95,10	0,00	300,52	300,52	0,0000	0,0000		
58	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,9	112,00	923,66	693,14	1 556,80	0,0000	0,0000		
59	113108310R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	10,5	204,00	0,00	2 142,00	2 142,00	0,2200	2,3100		
60	113109330R00	Odstanění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	0,24	1 145,00	0,00	274,80	274,80	0,7200	0,1728		
61	113152112R00	Odstanění podkladu z kamenná dreného	m3	2,535	371,99	0,00	942,99	942,99	1,3000	3,2955		
62	900012101R	Úprava zábradlí	soubor	1	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,0000	0,0000		
S		Přesuny sutí				31,38	13 246,67	13 278,05		0,0000		
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,9446	318,01	0,00	3 480,49	3 480,49	0,0000	0,0000		
64	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,4233	121,50	0,00	1 144,93	1 144,93	0,0000	0,0000		
65	979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	9,4233	249,00	31,38	2 315,02	2 346,40	0,0000	0,0000		
66	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	3,8178	690,00	0,00	2 634,28	2 634,28	0,0000	0,0000		
67	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-kamenivo	t	3,2955	690,00	0,00	2 273,89	2 273,90	0,0000	0,0000		

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Množství	Cena/MS (Kč)	Náklady (Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)
						Dodávka	Montáž		
68		97999013R00	Poplatek za skládku suť-astalt	t	460,00	0,00	1 062,60	1 062,60	0,0000
69		99822301R00	Dovoz materiálu ze skládky (SEPALEX)	t	220,50	0,00	204,18	204,18	0,0000
70		99822301R00	Odvoz materiálu na skládku (SEPALEX)	t	220,50	0,00	131,26	131,26	0,0000
Celkové náklady:								152 087,32 Kč	

SEPARAČNÍ HNÍZDO - ULICE KOZINOVA ; M 1:50

