

SMLOUVA O DÍLO na zhotovení díla

„Chodník Hlína“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující strany:

(A) **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**, sídlo Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, DIČ: CZ25953818, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: - - - - -)

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bedřich Dudycha, jednatel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Bedřich Dudycha, jednatel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Bedřich Dudycha, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Obec Horka**

IČ: 00270121

Se sídlem Horka 53, 538 51 CHRAST

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Email: obec.horka@seznam.cz

zastoupená Danou Dostálovou – starostkou obce

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Dana Dostálová – starostka obce

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Dana Dostálová – starostka obce

Tel: +420 - - - - - e-mail: obec.horka@seznam.cz

J. - - - - - zástupitel

Tel. - - - - -

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Dana Dostálová – starostka obce

Tel: +420 - - - - - e-mail: obec.horka@seznam.cz

- - - - - da-niavni stavebni dozor tel. 7 - - - - -

- - - - - DOZOR a stavebni dozor tel. - - - - -

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy, Obchodních podmínek a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy, Obchodních podmínek a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Chodník Hlína**“ jak je specifikována v projektové dokumentaci a především v předloženém položkovém rozpočtu, soupisu prací s výkazem výměr zpracované společností: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02 IČ: 27466868.

Zhotovitel při provádění Díla bude postupovat podle podmínek Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaného: 9.9.2015 pod Č.j.: CR 059416/2015 STO/Št a stavebního povolení rozhodnutí, je součástí výzvy k podání cenové nabídky a zahrnuje zejména podmínky pro provedení stavebního záměru podle § 106 odst.2 zákona č.183/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- a) Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
- b) Povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- c) Povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- d) Povinnost Zhotovitele zpracovat dokumentaci skutečného provedení Díla,

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, činí dle dohody smluvních stran

947 965,- Kč (Slovy: **(Devětsetčtyřicetsedmtisícdevětsetšedesátpět korun českých)** bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **199 073,-** Kč (Slovy: **(Jednostodevadesátdevěttisícšedmdesáttřikoron českých)**).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **1 147 038,-** Kč
(Slovy: **Jedemmilijonjednostočtyřicetsedmtisícťřicetosmkoron českých**).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona

č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a podle Obchodních podmínek.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo Objednateli do: 30.8.2016
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je katastrální území Hlína - podél silnice II/355.
6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor Díla nebude provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená v souladu s ustanovením § 46d zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou třetím osobám dle Smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Součástí Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky

Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla

5. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
4. Smluvní strany stvrzují, že si Smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se Smlouvou cítí být vázány, že ustanovení Smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
6. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Horce dne: 25.4.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 25.4.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dana Dostálová
Starostka

Bedřich Dúdycha
Jednatel

OBEC HORKA
SÍDELŇSKÝ
16 129 606 583

**Příloha č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO „Chodník Hlína“**

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ustanovení I.

Platební a fakturační podmínky

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech.
2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při převzetí díla.
3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
4. Daňové doklady/faktury budou adresovány:
Obec Horka
Horka 53
538 51 CHRAST
5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
6. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Ustanovení II.

**Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v
žadacím řízení kvalifikaci**

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v žadacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém

- byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.
2. Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Ustanovení III.

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení organizace kontrolních dnů

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, zj. osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 5 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou zkoušku strpět.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.

Ustanovení IV.

Podmínky předání a převzetí staveniště

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;
 - (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla.
2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.
4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

Ustanovení V.
Způsob zabezpečení zařízení staveniště
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště
po předání a převzetí díla

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných obecných norem a právních předpisů.
2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoli druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Ustanovení VI.
Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
3. Převezme-li objednatel předmět díla včetně ojedinělých drobných vad, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, budou veškeré vady v protokole o převzetí a předání díla uvedeny a zároveň bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
4. Objednatel může převzít předmět díla včetně vad a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě bude v předávacím protokole stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny v této lhůtě, je objednatel oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII., bod 5. a násl.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden v souladu s touto smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho částí prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
 - a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby na CD,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
 - c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.),
 - d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny, apod.),
 - e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.

- g) originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů,
 - h) provozní řád pro zkušební provoz,
 - i) provozní řád pro trvalý provoz,
 - j) protokol o zaškolení obsluhy.
9. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
 10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu.

Ustanovení VII.

Záruční doba, odpovědnost za vady

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělků, dle těchto obchodních podmínek. Za jakékoliv vady způsobené činnostmi zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho částí prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady.

Ustanovení VIII. **Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření subdodavatelských smluv v rámci provádění díla, a to do 14 dní od jejich uzavření.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou.
3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.
5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto Ustanovení je objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid.
9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

12. V případě, kdy zhotovitel financuje realizaci díla z dotačních programů a zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. 3 smlouvy, přičemž objednatel v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatel na náhradu škody tím není dotčen.
13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatel do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatel.
15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinností převyšující smluvní pokutu. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
16. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 15 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.
17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - (a) Zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou;
 - (b) I přes opakovaná písemná upozornění objednatel zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí;
 - (c) Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - (d) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatel zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - (e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - (f) Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické postupy;
 - (g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - (h) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci;

- (i) Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele.
 20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
 21. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo a to před protokolárním předáním a převzetím staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
 22. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
 23. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními podmínkami smlouvy.
 24. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
 25. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
 26. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto upravenou (sníženou).

Ustanovení IX.

Různé

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla

- oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti hradí vzniklou škodu.
 4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu plnění.
 5. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
 - a. V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě;
 - b. Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
 6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, zápisy do deníků a podobně).
 7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 9. V případě, že stavbu nebude provádět zhotovitel pouze sám svými zaměstnanci, ale i prostřednictvím subdodavatelů a jejich zaměstnanců, je objednatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Je-li koordinátorem fyzická osoba, určí jej objednatel jmenovitě z osob navržených zhotovitelem. Náklady na činnost koordinátora jsou součástí ceny díla uvedené v článku II. smlouvy.
 10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními předpisy a touto smlouvou.

Ustanovení X.
Vztah obchodních podmínek a smlouvy

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku ke smlouvě. V případě rozporu textu Smlouvy a obchodních podmínek má vždy přednost text Smlouvy.

Horka dne: 25.4.2016

Za Objednatele:

Ve Vysokém Mýtě dne 25.4.2016

Za Zhotovitele:

Dana Dostálová
starostka obce

Bedřich Dudycha
jednatel společnosti

OBEC HORKA
ČP 51 0 3741
tel: 469 636 583

ASPE 9

Firma: Dopravné inženýrská kancelář, s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2015_02_02 - HLINA - CHODNIK, rozdělení dle SFDI
 Vanania ZR - Základní řešení

Odbytová cena:
 OC+DPH:

947 965
 1 147 038

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO.001	Všeobecné a předběžné položky - uznatelné	4 006	841	4 847
SO.001.N	Všeobecné a předběžné položky - uznatelné	14 303	3 003	17 303
SO.101.1	Chodník - uznatelné	762 008	160 022	922 030
SO.101.1.N	Chodník - uznatelné	48 009	10 271	59 180
SO.101.2	Výměna aktivní zóny - uznatelné	62 240	13 070	75 310
SO.101.2.N	Výměna aktivní zóny - uznatelné	1 568	329	1 895
SO.101.3.N	Přechodné dopravní značení - uznatelné	54 826	11 537	66 473

Sazba 1
 Sazba 2
 Sazba 3

0
 15
 21

ASPE 9

Firma: Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015 02 02
Číslo a název SO: SO 001
Číslo a název rozpočtu: SO 001
HLINA - CHODNIK rozdělení dle SFDI
Všeobecné a předběžné položky - uznatelné
Všeobecné a předběžné položky - uznatelné

Poř. č. pol.	Kod položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
0		3		5	6	7	8
1	102911		Všeobecné konstrukce a práce OSTATNÍ POZADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geometrické zaměření skutečného stavu				
2	203710		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou, požadovanými pracemi POMOC PRÁCE ZAJÍSTĚNEBO ZRIZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Všeobecné konstrukce a práce	SOUBOR	1,000	3 000,00	3 000,00
0				KPL	1,000	1 006,00	1 006,00

Celkem

4 006,00

4 006

ASPE 9

Firma: Dopravné inženýrská kancelář, s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba :

Číslo a název SO: 2015 02 02
SO 001.N
Číslo a název rozpočtu: SO 001.N

HLINA - CHODNÍK rozdělení dle SFDI
Všeobecné a předběžné položky - ~~neuznatelné~~
Všeobecné a předběžné položky - neuznatelné

Por. č. 1	Kód položky 2	Varianta položky 3	Název položky 4	jednotka 5	Počet jednotek 6	CENA		
						jednotková 7	celkem 8	
1	02510	0	Všeobecné konstrukce a práce ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KC	1 000	1 000,00	1 000,00	
2	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KC	1 000	2 000,00	2 000,00	
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICSKÁ MĚŘENÍ zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi geometrický plán pro rozdělení pozemků	KPL	1 000	2 000,00	2 000,00	
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1 000	3 000,00	3 000,00	
5	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi autorský dozor projektanta	KPL	1 000	2 500,00	2 500,00	
7	03730	0	Všeobecné konstrukce a práce zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1 000	1 800,00	1 800,00	
C e l k e m							14 300,00	14 300

MA

ASPE 9

Firma: Dopravné inženýrská kancelář, s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **2015 02 02**
 číslo a název SO: **SO 101.1**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101.1**

HLINA - CHODNÍK rozdělení dle SFDI
Chodník - uznatelné
Chodník - uznatelné

Pof. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA
1	2	3	4	5	6	jednotková 7
1	111204	1	Zemní práce	M2	20.000	20,00
			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE			
			4*8+6*2=20.000 [A]			400,00
						celkem 8

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3
 odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm
 doprava dřevin

spálení na hromadách nebo štěpkování
ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

2	113158		odstranění betonového chodníku v tl. 0.3m	M3	7.500	1 306,00
			Km 10.895 - km 10.917			
			25*0,3=7,500 [A]			9 795,00

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLAZDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

3	113188		odstran krytu chodníku z dlaždic	M3	25.000	26,00
			Km 10.920			
			11=11.000 [A]			
			u autobusové zastávky			
			10=10.000 [D]			650,00

odstran krytu chodníku z betonové zámkové dlažby
 km 10.925
 4=4.000 [B]

Celkem: A+D+B=25.000 [E]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

4	113328		odstran krytu chodníku z kaméniva nestmel	M3	7.400	226,00
			Km 10.925			
			4=4.000 [B]			1 672,40

odstranění konstrukce sjezdu – štěrkodrt – tl 0.1m

- sjezd km 10.535
- 11=11.000 [F]
- sjezd km 10.550
- 11=11.000 [A]
- sjezd km 10.600
- 17=17.000 [B]
- sjezd km 10.780
- 13=13.000 [C]
- sjezd km 11.013
- 9=9.000 [G]
- sjezd km 11.055
- 13=13.000 [D]

Celkem: (F+A+B+C+G+D)*0.1=7.400 [H]

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ODVOZ NA SKLÁDKU

- DODAVATELE
- km 10.920
- 9=9.000 [A]
- u autobusové zastávky
- 4=4.000 [B]

Celkem: A+B=13.000 [C]

511352		M	13.000	63.00	819.00
--------	--	---	--------	-------	--------

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDĚPONI

6121101		M3	63.300	29.00	1.835.70
---------	--	----	--------	-------	----------

skřivka ornice v tl. 0,15m
 km 10.530 – km 10.600
 $1+7+11+15=34,000$ [A]
 km 10.600 – km 10.890
 $80+25+25+110=240,000$ [B]
 km 10.890 – km 11.084
 $27+15+38+30+38=148,000$ [C]

Celkem: $(A+B+C) \cdot 0,15=63,300$ [D]

viz. příloha B 2, C.1.2, C.1.3
 položka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
 nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III. ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE	M3	191,000	150,00	28 650,00
	km 10.530 – km 10.600				
	25=25,000 [A]				
	km 10.600 – km 10.890				
	108=108,000 [E]				
	km 10.890 – km 11.084				
	58=58,000 [F]				

Celkem: $A+E+F=191,000$ [G]

viz. příloha B 2, C.1.2, C.1.3

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvámů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny
- tuční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- Zřízení slupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, najezdy,

8 171 103					M3	61 000	25,00	1 525,00
[ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS								
km 10,530 – km 10,600								
16= 16,000 [A]								
km 10,600 – km 10,890								
33=33 000 [B]								
km 10,890 – km 11,084								
12= 12 000 [C]								

Celkem A+B+C=61.000 [D]

viz. příloha B 2. C. 1.2. C. 1.3

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením,
- příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypanny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypavek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhrutnění podloží
- svahování hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- všesměrné pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod)

Zemní práce

45 347,10

9 56333	5	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 041,000	127,00	132 207,00
---------	---	------------	---	----	-----------	--------	------------

KONSTRUKCE S2 – SJEZD 2

sjezd km 10.535
 2*5,9=11.800 [S]
 sjezd km 10.550
 2*4=8.000 [T]
 sjezd km 10.570
 2*5,5=11.000 [U]
 sjezd km 10.704
 2*3,5=7.000 [V]
 sjezd km 10.740
 2*3,5=7.000 [W]
 sjezd km 10.853
 2*4,6=9.200 [X]
 sjezd km 10.870
 2*3,6=7.200 [Y]
 sjezd km 10.914
 1,5*3,2=4.800 [Z]
 sjezd km 10.926
 1,5*3,4=5.100 [AA]
 sjezd km 10.943
 1,7*3,5=5.950 [AB]
 sjezd km 10.973
 2*4,45=8.900 [AC]
 sjezd km 11.013
 2*4,5=9.000 [AD]
 sjezd km 11.063
 2*3,5=7.000 [AE]

Celkem: S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=101,950 [AF]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posítky, nátěry

11 572214				M2	19.000	8.00	152.00
SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2							
KONSTRUKCE S3 – SJEZD 3							
sjezd km 10.600							
19=19.000 [A]							

viz. příloha B 2. C.1.2. C.1.3

- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

12 574A33				M2	18.000	248.00	4 464.00
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM							

KONSTRUKCE S3 -- SJEZD 3
sjezd km 10,600

18= 18,000 [A]

viz. příloha B 2, C.1.2, C.1.3

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- opravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod,
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13|574C66

ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL 70MM

KONSTRUKCE S3 -- SJEZD 3

sjezd km 10,600

19= 19,000 [A]

viz. příloha B 2, C.1.2, C.1.3

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- opravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

14|582611

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

KONSTRUKCE CH -- CHODNÍK

km 10,530 -- km 10,600

22.5+30.5+43=96,000 [E]

km 10,600 -- km 10,890

190.5+67+71+134+26.5+50=539,000 [F]

km 10,890 -- km 11,084

50+13+23+48.5+8+55.5+74.5+7+36.5=316,000 [G]

Celkem: E+F+G=951,000 [H]

viz. příloha B 2, C.1.2, C.1.3

M2

19,000

395,00

7 505,00

M2

951,000

253,00

240 603,00

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v floušce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,300	357,00	2 249,10
kontrastní pás na autobusové zastávce 18'0,35=6,300 [A]						

viz. příloha B 2, C.1.2, C.1.3

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v floušce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	125,950	378,00	47 609,10
----	--------	---	----	---------	--------	-----------

KONSTRUKCE S1 - SJEZD 1

sjezd km 10.780
 12=12.000 [A]
 sjezd km 11.055
 12=12.000 [B]

KONSTRUKCE S2 - SJEZD 2

sjezd km 10.535
 2*5,9=11.800 [S]
 sjezd km 10.550
 2*4=8.000 [T]
 sjezd km 10.570
 2*5,5=11.000 [U]
 sjezd km 10.704
 2*3,5=7.000 [V]
 sjezd km 10.740
 2*3,5=7.000 [W]
 sjezd km 10.853
 2*4,6=9.200 [X]
 sjezd km 10.870
 2*3,6=7.200 [Y]
 sjezd km 10.914
 1,5*3,2=4.800 [Z]
 sjezd km 10.926
 1,5*3,4=5.100 [AA]
 sjezd km 10.943
 1,7*3,5=5.950 [AB]
 sjezd km 10.973
 2*4,45=8.900 [AC]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou vyplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané vyplně spar
- zřízení vrstvy bez tozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

171582618	KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	26,040	647,00	16 847,88
-----------	---	----	--------	--------	-----------

reliévní dlažba v misíe sjezdu

- sjezd km 10.535
- 5,9=5,900 [A]
- sjezd km 10.550
- 4=4,000 [B]
- sjezd km 10.570
- 5,5=5,500 [C]
- sjezd km 10.704
- 3,5=3,500 [D]
- sjezd km 10.740
- 3,5=3,500 [E]
- sjezd km 10.780
- 6=6,000 [F]
- sjezd km 10.853
- 4,6=4,600 [G]
- sjezd km 10.870
- 3,6=3,600 [H]
- sjezd km 10.914
- 3,2=3,200 [I]
- sjezd km 10.926
- 3,3=3,300 [J]
- sjezd km 10.943
- 3,5=3,500 [K]
- sjezd km 10.973
- 4,5=4,500 [L]
- sjezd km 11.013
- 4,5=4,500 [M]
- sjezd km 11.055
- 6=6,000 [N]
- sjezd km 11.063
- 3,5=3,500 [O]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tlušťce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šifky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM

ostrůvky

18,58261A				M2	32,600	583,00	19 005,80
-----------	--	--	--	----	--------	--------	-----------

20	87734				M	25.000	633.00	15 825.00
<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpuzlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava průstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 								
<p>CHRANIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM</p> <p>Chraničky kabelů – RWEE 9*5+6-5=25.000 [A]</p>								

21	89921				KUS	12.000	728.00	8 736.00
<p>viz příloha B.2. C.1.2. C.1.3</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpuzlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava průstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 								
<p>VYŠKOVÁ ÚPRAVA FOKLOPU</p>								

kanalizační šachta

12=12,000 [A]

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy slávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU

výšková úprava vodovodních soupat

vodovodní soupat (hydrant)

1=1,000 [A]

22 89923		KUS	1,000	411,00	411,00
----------	--	-----	-------	--------	--------

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy slávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Potrubi

8

49 436,50

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy slávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

Ostatní konstrukce a práce

BETONOVÁ PALISÁDA

palisáda výška 400mm

km 10,716 28=28,000 [A]

km 10,735 54=54,000 [B]

km 10,750 54=54,000 [C]

km 10,770 73=73,000 [D]

km 10,795 112=112,000 [E]

palisáda výška 600mm

km 10,710 45=45,000 [F]

km 10,760 56=56,000 [G]

km 10,860 73=73,000 [H]

km 10,870 28=28,000 [I]

palisáda výška 800mm

km 10,685 28=28,000 [J]

km 10,690 40=40,000 [K]

km 10,700 37=37,000 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=628,000 [M]

23 9133301		KUS	628,000	121,00	75 988,00
------------	--	-----	---------	--------	-----------

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

položka zahrnuje:

- dodání a osazení mezníku včetně nutných zemních prací

- vnitřní osazení a mimostaveništní dopravu

ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

24 91721		M	385,600	229,00	88 302,40
----------	--	---	---------	--------	-----------

Obruba z beton obrubníků – 80/250/1000mm

km 10.530 – km 10.600
2*12+15.8+22.8=52.600 [A]
km 10.600 – km 10.890
78*6+5*12+3*2+2*3+5*52+3*1+15=187.000 [B]
km 10.890 – km 11.084
5.5+11+13.5+21.5+4.5+3*26.5+37+3.5+18+2=146.000 [C]

Celkem: A+B+C=385.600 [D]

viz příloha B.2, C.1.2, C.1.3

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

Obruba z beton obrubníků – 150/300/1000mm

sjezd km 10.600

4.5+4.5=9.000 [A]

místo pro přecházení km 10.890

2.5=2.500 [B]

Obruba z beton obrubníků – 100/250/1000mm

sjezd km 10.535

5.9=5.900 [C]

sjezd km 10.550

4=4.000 [D]

sjezd km 10.570

5.5=5.500 [E]

sjezd km 10.780

6=6.000 [H]

sjezd km 10.870

3.6=3.600 [J]

sjezd km 10.914

3.2=3.200 [K]

sjezd km 10.926

3.3=3.300 [L]

sjezd km 10.943

3.5=3.500 [M]

sjezd km 11.013

4.5=4.500 [O]

sjezd km 11.055

6=6.000 [P]

sjezd km 11.063

3.5=3.500 [Q]

Celkem: A+B+C+D+E+H+J+K+L+M+O+P+Q=60.500 [R]

25|91722

M

60.500

254.00

15.367.00

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitřostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.

Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce

9

179 657,40

762 008

C e l k e m

ASPE 9

Firma: Dopravné inženýrská kancelář, s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

2015 02 02
SO 101.1.N
SO 101.1.N

HLINA - CHODNÍK rozdělení dle SFDI
Chodník neuznatelné
Chodník - neuznatelné

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	celkem
1	2	3	4	5	6	jednotková	7
1	111204	1	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M2	4.000	20,00	80,00
			2+2=4.000 [A]				

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3
odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm
oprava dřevin
spálení na hromadách nebo štěpkování

2	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ CHODNÍKŮ Z DLÁZDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	7.000	26,00	182,00
			odstran křiv chodníků z betonové zámkové dlažby u autobusové zastávky 7=7.000 [A]				

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	4.000	63,00	252,00
			u autobusové zastávky 4=4.000 [A]				

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4	12101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZIDEPONII	M3	35.700	29,00	1 035,30

skryvka ornice v tl. 0,15m
 km 10 600 – km 10 890
 205*0,4+40=122,000 [A]
 km 10 890 – km 11 084
 14+12+31+21+38=116,000 [B]

Celkem: (A+B)*0,15=35 700 [C]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

položka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na invalu skládku

5122938	DDOKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR III, ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE	M3	18.000	150,00	2 700,00
---------	--	----	--------	--------	----------

km 10 600 – km 10 890

2+4+6=12,000 [A]

km 10 890 – km 11 084

(5+7)*0,5=6,000 [B]

Celkem: A+B=18,000 [C]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod
- léžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- léžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení vykopku
- svaňování a přesvah. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odsířené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepražování (výjma šielových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů
- zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti
- třídění vykopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy,

6171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	9.200	25,00	230,00
---------	--	----	-------	-------	--------

km 10,600 – km 10,890
 (1+4+6)*0,4=4,400 [A]
 km 10,890 – km 11,084
 (5+7)*0,4=4,800 [B]

Celkem: A+B=9,200 [C]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé miny hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedemí, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládaní sypaniny pod vodu
- ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a vyplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

7 18232		IM2	146,000	17,00	2 482,00
-----------	--	-----	---------	-------	----------

km 10,530 – km 10,600

7=7,000 [A]

km 10,600 – km 10,890

58=58,000 [B]

km 10,890 – km 11,084

81=81,000 [C]

Celkem: A+B+C=146,000 [D]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

položka zahrnuje:

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

1

Zemní práce

6 961,30

5

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM

8 56333		IM2	12,000	127,00	1 524,00
-----------	--	-----	--------	--------	----------

KONSTRUKCE CH – CHODNÍK
plocha před čekárnou autobusové zastávky
12=12,000 [A]

- viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
 - nezahrnuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

9	56334	M2	53.218	166,00	8.834,19
---	-------	----	--------	--------	----------

KONSTRUKCE S2 – SJEZD 2

- sjezd km 10,704
- 0,4*3,5=1,400 [N]
- sjezd km 10,740
- 1*3,5=3,500 [O]
- sjezd km 10,853
- 1,2*4,6=5,520 [P]
- sjezd km 10,973
- 1,3*4,46=5,798 [Q]

výškové vyrovnání sjezdů

5+8+6+2+9+5+2=37,000 [S]

Celkem: N+O+P+Q+S=53,218 [T]

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

10	582611	M2	12,000	253,00	3.036,00
----	--------	----	--------	--------	----------

KONSTRUKCE CH – CHODNÍK

plocha před čekárnou autobusové zastávky

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

11	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,218	378,00	6 130,40
----	--------	---	----	--------	--------	----------

KONSTRUKCE S2 - SJEZD 2

- Sjezd km 10.704
- 0,4*3,5=1,400 [N]
- Sjezd km 10.740
- 1*3,5=3,500 [O]
- Sjezd km 10.853
- 1,2*4,6=5,520 [P]
- Sjezd km 10.973
- 1,3*4,46=5,798 [O]

Celkem N+O+P+Q=16,218 [R]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., neustanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace

5

19 524,59

12	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	IM	5,000	1 040,00	5 200,00
----	-------	--	----	-------	----------	----------

- pripojka vpusti
- u autobusové zastávky
- 5=5,000 [A]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných oprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastěpení konců a pod
- úprava vstupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad vyústí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolaci, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho VPUŠTĚ CHODNÍKOVÁ LITINOVA

13	8974201		KUS	1,000	5 500,00	5 500,00
chodníková vpusť s míží - 280/210mm u autobusové zastávky						
1=1,000 [A]						

viz příloha B.2. C.1.2. C.1.3
 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně míže
 nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

8

Potrubí

14	914121		KUS	1,000	2 450,00	2 450,00
včetně sloupku a základu						
1=1,000 [A]						

10 700,00

Ostatní konstrukce a práce

- DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
- včetně sloupku a základu
- LJ4b
- 1=1,000 [A]
- viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3
- položka zahrnuje:
 - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
 - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ
- včetně sloupku a základu
- LJ4b
- 1=1,000 [A]

15	914123		KUS	1,000	380,00	380,00
----	--------	--	-----	-------	--------	--------

viz. příloha B.2. C.1.2. C.1.3

km 10,870
Výška 1,8m

PLOT
21=21,000 [A]
OCELOVÁ VRATA
4=4,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

viz. příloha B.2, C.1.2, C.1.3

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů .

- položka zahrnuje i odstranění sloupku z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

ASPE 9

Firma: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba :
 Číslo a název SO: **2015 02 02 HLINA - CHODNÍK rozdělení dle SFDI**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101.2 Výměna aktivní zóny - uznatelné**
SO 101.2 Výměna aktivní zóny - uznatelné

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7	celkem
1	122938	1	Zemní práce	M3	336,885	150,00	50 532,75
			ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNÉ TR. III. ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE				
			Chodník km 10,530 – km 10,600				
			96*0,3=28,800 [U]				
			Chodník km 10,600 – km 10,890				
			539*0,3=161,700 [B]				
			Chodník km 10,890 – km 11,084				
			316*0,3=94,800 [C]				
			sjezd km 10,535				
			11,8*0,3=3,540 [D]				
			sjezd km 10,550				
			8*0,3=2,400 [E]				
			sjezd km 10,570				
			11*0,3=3,300 [F]				
			sjezd km 10,704				
			7*0,3=2,100 [G]				
			sjezd km 10,740				
			7*0,3=2,100 [H]				
			sjezd km 10,853				
			9,2*0,3=2,760 [I]				
			sjezd km 10,870				
			7,2*0,3=2,160 [J]				
			sjezd km 10,914				
			4,8*0,3=1,440 [K]				
			sjezd km 10,926				
			5,1*0,3=1,530 [L]				
			sjezd km 10,943				
			5,95*0,3=1,785 [M]				
			sjezd km 10,973				
			8,9*0,3=2,670 [N]				
			sjezd km 11,013				
			9*0,3=2,700 [O]				
			sjezd km 11,063				

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění:
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých batvanů
- vyťahování a rošení výkopku
- svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v plámi znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nulné druhotné rozpojení odstředivé horniny
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přeřezávání (výjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy

2171303	ULOŽENÍ ŠYPANINY DO NASYPU V AKTIV ZONĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	336.885	25.00	8 422.13
---------	--	----	---------	-------	----------

Chodník km 10,530 – km 10,600
96=96,000 [A]
Chodník km 10,600 – km 10,890
539=539,000 [B]
Chodník km 10,890 – km 11,084
316=316,000 [C]
sjezd km 10,535
11,8=11,800 [D]
sjezd km 10,550
8=8,000 [E]
sjezd km 10,570
11=11,000 [F]
sjezd km 10,704
7=7,000 [G]
sjezd km 10,740
7=7,000 [H]
sjezd km 10,853
9,2=9,200 [I]
sjezd km 10,870
7,2=7,200 [J]
sjezd km 10,914
4,8=4,800 [K]
sjezd km 10,926
5,1=5,100 [L]
sjezd km 10,943
5,95=5,950 [M]
sjezd km 10,973
8,9=8,900 [N]
sjezd km 11,013
9=9,000 [O]
sjezd km 11,063

položka zahŕňa úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů Miru zhuŕnění určuje projekt

Zemní práce

C e l k e m

62 239,73

62 240

ASPE 9

Firma: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2015 02 02 HLINA - CHODNÍK rozdělení dle SFDI
číslo a název SO: SO 101.2.N Výměna aktivní zóny - neuznatelné
číslo a název rozpočtu: SO 101.2.N Výměna aktivní zóny - neuznatelné

Poř. číslo	Kód položky	Varianční položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková 7 celkem 8	
1	122938	1	Zemní práce				
			ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. III. ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	m3	8,466	150,00	1 269,90

plocha před čekárnou autobusové zastávky

12*0,3=3,600 [O]
sjezd km 10,704
1,4*0,3=0,420 [G]
sjezd km 10,740
3,5*0,3=1,050 [H]
sjezd km 10,853
5,52*0,3=1,656 [I]
sjezd km 10,973
5,8*0,3=1,740 [N]

Celkem: O+G+H+I+N=8,466 [P]

viz příloha B 2. C.1 2. C.1 3

- položka zahrnuje:
- vodotěrná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené
 - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - zřízení pod vodou, v okolí vybušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurach)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytažování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny
 - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přeapažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopíště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy,

2 171303	M3	8,466	25,00	211,55
----------	----	-------	-------	--------

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNE SE ZHUT DO 100% PS

plocha před čekámou autobusové zastávky

- 12*0,3=3,600 [O]
- sjezd km 10,704
- 1,4*0,3=0,420 [G]
- sjezd km 10,740
- 3,5*0,3=1,050 [H]
- sjezd km 10,853
- 5,52*0,3=1,656 [I]
- sjezd km 10,973
- 5,8*0,3=1,740 [N]

Celkem: O+G+H+I+N=8,466 [P]

viz příloha B.2. C.1.2. C.1.3

ASPE 9

Firma: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **2015 02 02**
 číslo a název SO: **SO 101.3.N**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101.3.N**

HLINA - CHODNÍK rozdělení dle SFDI
Přechodné dopravní značení - neuznatelné
Přechodné dopravní značení - neuznatelné

Poř. číslo	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1914164	9		Ostatní konstrukce a práce				

DOPRAV ZNAČKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TŘ I - DOD. MONT. DEMONT
 dopravní značka A15 - dod., mont., demont.

dopravní značka umístěna na fluorescenčním žlutozeleném podkladu

začátek obce Hlina na silnici II/355 ze směru od Horky
 1=1,000 [A]

začátek obce Hlina na silnici II/355 ze směru od Louky
 1=1,000 [B]

před křižovatkou silnice II/355 a III/35520 ze směru od Habrovče
 1=1,000 [C]

před křižovatkou silnice II/355 a III/35521 ze směru od Vrbatova Kostece
 1=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

viz příloha E.1

položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nulnou opravu poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSU - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

začátek obce Hlina na silnici II/355 ze směru od Horky

1=1,000 [A]

před křižovatkou silnice II/355 a III/35520 ze směru od Habrovče

1=1,000 [B]

Celkem A+B=2,000 [C]

viz příloha E.1

položka zahrnuje

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nulnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODAVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

21916134				KUS	2,000	1 708,00	3 416,00
31916334				KUS	66,000	736,00	48 576,00

Chodník km 10,530 – km 10,890
42=42,000 [A]
Chodník km 10,890 – km 11,084
24=24,000 [B]

Celkem: A+B=66,000 [C]

viz. příloha E. 1

položka zahrnuje:

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce

54 936,00

C e l k e m

54 936

(dále jen „Objednatel“)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo na akci „Chodník Hlína“:

2. Cena díla

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě daňového dokladu/faktury, který bude zhotovitelem vystaven po řádném dokončení a předání díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany stvrzují, že si Dodatek č.1 přečetly, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se Dodatkem č.1 cítí být vázány, že ustanovení Dodatku č. jim jsou jasná a že tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Horce dne:

Ve Vysokém Mýtě dne 26.4.2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dana Dostálová
Starostka

OBEC HORKÁ
538 51 CHRASÍ
tel: 469 666 583

Bedřich Dudycha
Jednatel



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení díla

„Chodník Hlína“

Tento Dodatek č.2 uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, následující strany:

(A) **Diažba Vysoké Mýto, s.r.o.**, sídlo Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818, DIČ: CZ25953818, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17037

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu:

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bedřich Dudycha, jednatel

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Bedřich Dudycha, jednatel

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Bedřich Dudycha, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Obec Horka**

IČ: 00270121

Se sídlem Horka 53, 538 51 CHRAST

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 11111111111111111111

Email: obec.horka@seznam.cz

zastoupená Danou Dostálovou – starostkou obce

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Dana Dostálová – starostka obce

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

Dana Dostálová – starostka obce

Tel: +420 495 222 222 e-mail: obec.horka@seznam.cz

Číslo účtu: 11111111111111111111

Tel: +420 495 222 222

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Dana Dostálová – starostka obce

Tel: +420 495 222 222 e-mail: obec.horka@seznam.cz

Ing. Vladimír ... stavební dozor tel. ...

Ing. ... stavební dozor tel. ...

(dále jen „Objednatel“)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo na akci „Chodník Hlína“:

5. Závěrečná ustanovení

8. SFDI má právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany stvrzují, že si Dodatek č.2 přečetly, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se Dodatkem č.2 cítí být vázány, že ustanovení Dodatku č. jim jsou jasná a že tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Horce dne: 18. 7. 2016

Ve Vysokém Mýtě dne 18. 7. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dana Dostálová
Starostka

Bedřich Dudycha
Jednatel

OBEC HORKA
538 51 CHRÁST
tel.: 469 666 583

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz