



Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„III/4384, III/4387, III/4389 Všechnovice - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: 11338701/0100

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

a

Z h o t o v i t e l: **OHL ŽS, a.s.**
se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
kontaktní adresa: OHL ŽS, a.s., Tovačovského 22, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 8010-503087443/0300
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
OHL ŽS, a.s., Divize M – Morava, Tovačovského 22, 779 00 Olomouc
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
[REDACTED]
ve věcech technických oprávněn k jednání:
[REDACTED]
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.
[REDACTED]



1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 2. takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle Dod č. 2 k SOD bez DPH	17.592 760,17
Vícepráce dle přílohy bez DPH	222 935,01
Méněpráce dle přílohy bez DPH	-30 365,60
Nová cena díla bez DPH	17.785 329,58
DPH ve výši 21 %	3.734 919,21
Nová cena včetně DPH	21.520 248,79 Kč

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. (7a-163-19) ze dne 27. 8. 2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

V Olomouci dne


Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

V Olomouci dne

Za zhotovitele:





Firma:

ZL č.3 - VÍCEPRÁCE

Stavba: 17Zak00059.2 - III/4384, III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VC

Odbytová cena: 222 935,01
OC+DPH: 269 751,36

Objekt	Práce	OC	DPH	OC+DPH
SO 104.1	SILNICE - UDRŽBOVÉ PRÁCE - INVEŠTOR SŠOK	78 567,00	16 499,07	95 066,07
1	VCP - KAMENNÁ DLAŽBA	8 382,25	1 760,27	10 142,52
SO 104.1	OPRAVA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV	135 985,76	28 557,01	164 542,77



Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00059.1 III/4384, III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VCP
Rožpočet: 1 VCP - KAMENNÁ DLAŽBA

1 6 382,26

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	14101		Zemní práce				1 114,75
			POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,750	270,00	472,50
			<i>Celkem: 5,0,35=1,750 [A]</i>				
			zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládku				
2							
2	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 16KM	M3	1,750	367,00	642,25
			<i>Celkem: 5,0,35=1,750 [A]</i>				
			položka zahrnuje				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem				
			- kompletní provedení vykopávků nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopů po dobu práce v něm v klimatických opálení				
			- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů v jejich dočasném zajištění				
			- zřízení pod vodou v okolí výbušnin, ve stlaných prostorech a pod				
			- příplatek za jezdovost				
			- těžení po výsvalích, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpadel jímek, potrubí a pohotovostní čerpačky soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopků				
			- svahování a přesvah svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenu a napaďavek				
			- pažení, vzepření a rozeptění vč. přeřezávání (výjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna základové spáry, stěn a svahu				
			- zhutnění podloží, případně svahu vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě				
			- třídění výkopků				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávků (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**				
4							
3	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/16	M3	0,750	2 730,00	2 047,50
			<i>Celkem: 5,0,15=0,750 [A]</i>				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru pH jakékoliv hustoty, výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdivosti a vlhkosti				
			- užívání potřebných příslušenství a technologií výroby betonu				
			- zřízení pracovních a diváckých spár, včetně potřebných úprav vyplně vozek, opracování očištění a ošetření				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odkružovacích prostředků				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení				
			- vytvoření kotveních čel, kapes nártku a setel				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu dutin, drážek a pod. vč. zřízení práce a úprav kolem nich				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nártku, případně vyspravení				
			- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí nártky zabírající soudržnost betonu a bednění				
			- vyplň. těsnění a tmelení spár a spojů				
			- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde plynou do styku se zeminou nebo kamenivem				
			- případně zřízení spojovací vrstvy u základů				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
4							
4	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	1,000	5 220,00	5 220,00
			<i>Celkem: 5,0,0,2=1,000 [A]</i>				
			položka zahrnuje				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spár MC případně s vyklínováním				
			- úprave povrchu pro odvedení srážkové vody				
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SO 45				

OTSKP

OTSKP

OTSKP



Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00059.2 III/4384, III/4387 A III/4388 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VCP 2

SO 104.1 78 567,00

Objekt: 2 VICEPRÁCE

Rožpočet: SO 104.1 SILNICE - UDRŽBOVÉ PRÁCE - INVESTOR SSKO

Přp. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1	11372A	1	Zemní práce FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	8,780	1 200,00	10 512,00	SOD
			<i>Celkem: 73*0,12=8,760 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suti a s vybouranými hmotami kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
			Komunikace				53 655,00	
3	57221A	5	SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M²	M2	146,000	16,00	2 336,00	SOD
			<i>Celkem: 73*2=146,000 [A]</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro potěrky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
4	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	73,000	323,00	23 579,00	SOD
			<i>Celkem: 73=73,000 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - obětí podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spoju - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje potěrky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
5	574E6E		ASFALTOVÝ BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY ACP 1E+, 16S TL, 70MM	M2	73,000	376,00	27 468,00	SOD
			<i>Celkem: 73=73,000 [A]</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - obětí podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spár a spoju - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje potěrky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
6	9177Z	0	Ostatní konstrukce a práce OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	40,000	360,00	14 400,00	SOD
			<i>Celkem: 40,0=40,000 [A]</i> Položka zahrnuje dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací. betonové lože i boční betonovou opěrku					

SOUPIS PRACÍ

Stavba

III/4384 III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE PRŮTAH

Objekt

SO 104.1 - SILNICE - ÚSEK 4 - INVESTOR SSOK

Soupis

oprava konstrukčních vrstev

Místo

Datum:

Zadavatel:

SSOK

Zhotovitel:

OHL ŽS

Projektant:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		1	Zemní práce				135 985,76
1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	36,96000	270,00	9 979,20
2	K	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	M3	36,96000	411,00	15 190,56
3	K	18110	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	168,00000	13,00	2 184,00
D		5	Komunikace				
5	K	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	168,00000	125,00	21 000,00
7	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	168,00000	376,00	63 168,00
D		91	Doplňující práce na komunikaci				
8	K	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	139,00000	176,00	24 464,00



Firma:

ZL č.3 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 17Zak00059.2 - III/4384, III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VC

Odbytová cena: -30 365,60
OC+DPH: -36 742,38

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 103	SILNICE - ÚSEK 3 - INVESTOR SSOK	-28 296,00	-5 942,16	-34 238,16
SO 104.1	SILNICE - UDRŽBOVÉ PRÁCE - INVESTOR SSOK	-1 108,00	-232,26	-1 338,26
SO 104.1	SILNICE - UDRŽBOVÉ PRÁCE - INVESTOR SSOK	-963,60	-202,36	-1 165,96



Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00059.2 III/4384, III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VCP 2
Objekt: 1 MĚNĚPRÁCE
Rozpočet: SO 103 SILNICE - USEK 3 - INVESTOR SSOK

SO 103 -28 296,00

1	2	3	4	5	6	Cena	
						9	10
Ostatní konstrukce a práce							
1	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	-78,600	360,00	-28 296,00
Celkem: -39,3*2=-78,600 [A]							
Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							



Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00059.2 III/4384, III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VCP 2
Objekt: 1 MĚNĚPRÁCE
Rožpočet: SO 104.1 SILNICE - UDRZBOVÉ PRÁCE - INVESTOR SSOK

SO 104.1 -1 106,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1							
1	12922		Zemní práce ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM	M2	-7,000	39,00	-273,00
<i>Celkem: -14*0,5=-7,000 [A]</i>							
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
5							
2	56963		Komunikace ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	-7,000	119,00	-833,00
<i>Celkem: -14*0,5=-7,000 [A]</i>							
- dodání recyklatu v požadované kvalitě - obšíření podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu: zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry							



Firma

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17Zak00059.2 III/4384, III/4387 A III/4389 VŠECHOVICE - PRŮTAH - VCP 2
 Objekt: 2 VÍCEPRÁCE
 Rozpočet: SO 104.1 SILNICE - UDRŽBOVÉ PRÁCE - INVESTOR SSKO

SO 104.1 -963,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J.	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				
2	PC 1		Odkup frézované	T	-10,272	50,00	-963,60
			Položka pro odkup frézované zhotovitelem. Poplatek SSKO				
			Celkem: -8,76*2,2=-19,272 (A)				

SOD