

CELKOVÁ REKAPITULACE					
Název stavby	Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou				
MÉNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE					
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Správce objektu
SO 01	SO 01.01 - Oprava výhybek - svary a upínací teploty				i
SO 01	SO 01.02 - Oprava kolejí a přípojů - svary a dělení kolejnic				i
SO 10	Založení panelové komunikace WEBFLOR				
SO 02	Oprava osvětlení a venkovních rozvodů - provedení protlaků				
Celkem					

V Ostravě dne 31.5.2021

Za Zhotovitele:
Ing. Břetislav Szarowski

Za Objednatele:

MŽT Stavitelství, a.s.
Sudcova 2024/8 ③
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 401 320, fax: 596 519 077

REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ

Název stavby	Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou					
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Správce objektu	Podpis
SO 01	SO 01.01 - Oprava výhybek - svary a upínací teploty		.			
SO 01	SO 01.02 - Oprava kolejí a přípojů - svary a dělení kolejnic		.			
Celkem						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63520202
Stavba: Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

KSO:
Místo: PS Suchdol n.O.

CC-CZ:
Datum: 26.08.2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

IČ: 27762157
DIČ: CZ27762157

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%	u,uu	u,uu

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63520202

Stavba: Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Místo: PS Suchdol n.O.

Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: MŽT Stavitelství,a.s., Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Oprava kolejí a skládkových ploch
SO 01-01	Oprava výhybek
SO 01-02	Oprava kolejí a přípojů

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Objekt:

SO 01 - Oprava kolejí a skládkových ploch

Soupis:

SO 01-01 - Oprava výhybek

Místo: PS Suchdol n.O.

Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

19	K	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svař				
	PP		Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbíjí pražců a demontáž styku.					
	W		2+2					
22	K	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49	svař				
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovačů a kolejnicových spojek.					

Sborník UOŽI 01
2020

Sborník UOŽI 01
2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Objekt:

SO 01 - Oprava kolejiště a skládkových ploch

Soupis:

SO 01-02 - Oprava kolejí a přípojí

Místo: PS Suchdol n.O.

Datum: 26.08.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Uchazeč: MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus				Sborník UOŽI 01 2020
PP			Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
24	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar				Sborník UOŽI 01 2020
PP			Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
VV			2+4+2+2					
25	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar				Sborník UOŽI 01 2020
PP			Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
VV			12+20+24+6+10+10					
29	K	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar				Sborník UOŽI 01 2020
PP			Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
30	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar				Sborník UOŽI 01 2020
PP			Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					

REKAPITULACE VICEPRACI						
Název stavby	Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou					
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Správce objektu	Podpis
SO 02	Oprava osvětlení a venkovních rozvodů - provedení protlaků					
Celkem						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP
Stavba: Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8 ①
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Místo: Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

005 Protlaky

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Objekt:

005 - Protlaky

Místo:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131313102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3			
2	K	151101101	zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			
3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3			
6	K	034103000	Oplocení staveniště	m			

D 5 Komunikace pozemní

7	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2			
8	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2			
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			

D MON Montáž

10	K	22541	Protlak pod kolejemi komplet - 2x chránička DN 160 mm	m			
11	K	HZS1	Napojení protlaku na stávající chráničku od šachty 2prac x 4 hod.	hod			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

12	K	012002000	Vytyčení inženýrských sítí	soubor			
13	K	013002000	Přípravné projekční práce	soubor			

REKAPITULACE VICEPRACI

REKAPITULACE VICEPRACI						
Název stavby	Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou					
SO	Název SO	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Správce objektu	Podpis
SO 10	Založení panelové komunikace WEBFLOR					
Celkem						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP
Stavba: Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŽT Stavitelství, a.s.
Suderova 2024/8
709 00 Ostrava -- Mariánské Hory
IČ: 27762157 DIČ: CZ27762157
Tel.: 553 401 320, fax: 596 619 077

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Místo: Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 10 Založení panelové komunikace - WEBFLOOR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava kolejí, výhybek a skládkových ploch v žst. Suchdol nad Odrou

Objekt:

SO 10 - Založení panelové komunikace - WEBFLOOR

Místo:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	122552206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 5000 m3 strojně	m3			
2	K	162751157	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3			
3	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			

D 2 Zakládání

6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2			
7	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2			
8	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2			
9	K	213131111	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geobuněk z PE	m2			
10	M	M1	WEBFLOOR 200/340 vč.spojovacího materiálu, ocelových J-kolíků	m2			
11	K	213131711	Provedení zásypu geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci základové spáry	m2			
12	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/32	t			

D 5 Komunikace

13	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2			
14	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2			

D 99 Staveništní přesun hmot

15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			
----	---	-----------	--	---	--	--	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

16	K	010001000	Technické řešení, zpracování projektové dokumentace	soubor			
----	---	-----------	---	--------	--	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1643597

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ea7ce40d-3d61-43f5-be62-578a1dbe714c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2021 08:18:01



b442adb0-8ba3-49d9-ba49-6c581c1b31a5