



KUJCP01B2BZ8

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/043/21

číslo smlouvy zhotovitele: 1082039VVA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol. s.r.o.

se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michaelem Šmucem – jednatelem společnosti
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Martin Frdlík

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

Odpovědný geodet: bude určen nejpozději při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Vladimír Vácha

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Milan Provázek
František Venuš

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.4.2021 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. třídy P 12 A-1“

Vymezení pojmů

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- modernizace silnice II/156 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov**“ z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/157 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi**“ z 10/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/157 a II/155 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/157 Borovany a II/155 Borovany-les před Ledenicemi**“ z 12/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,
- modernizace silnice II/166 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny**“ z 12/2018 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/154 Lišov**“ z 10/2019 vypracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

2. Místem provádění díla jsou silnice, resp. jejich úseky tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích v předchozím odstavci tohoto článku.

3. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelem přebíráno po částech, které budou určeny v průběhu plnění smlouvy. Tyto části díla budou určeny objednatelem, a to v návaznosti na tu skutečnost, jak budou jednotlivé, shora vymezené silnice anebo jejich úseky, uzavírány příslušným silničním správním úřadem.

4. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

5. Zhotovitel zhotoví a předá objednateli předmět smlouvy bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek anebo po částech, jak je uvedeno čl. II odst. 3 smlouvy, včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělků), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

10. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. O předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění smlouvy, provádění díla anebo jeho části bude sepsán zápis o předání staveniště podle ust. čl. VII. odst. 1 této smlouvy.

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- modernizace silnice II/156 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšovem**“ do **27** kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/157 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi**“ do **22** kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/157 a II/155 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/157 Borovany a II/155 Borovany-les před Ledenicemi**“ do **56** kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/166 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny**“ do **17** kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem
- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem „**Modernizace silnice II/154 Ličov**“ do **8** kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

2. Do termínu předání a převzetí díla, anebo jeho jednotlivých částí, objednatelem dodá zhotovitel objednateli veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.

3. Dílo, resp. jeho části, předané zhotovitelem objednateli musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo, resp. jeho části řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo, resp. jeho části protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo anebo jeho části samostatnými předávacími protokoly.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to:

- a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a
- b) vyplýne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo
- c) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov	6 490 947,08 Kč	1 363 098,89 Kč	7 854 045,97 Kč
Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi	6 852 647,37 Kč	1 439 055,95 Kč	8 291 703,32 Kč
Modernizace silnice II/157 Borovany a II/155 Borovany-les před Ledenicemi	16 777 670,62 Kč	3 523 310,83 Kč	20 300 981,45 Kč
Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny	21 904 244,93 Kč	4 599 891,44 Kč	26 504 136,37 Kč
Modernizace silnice II/154 Ličov	1 687 785,64 Kč	354 434,98 Kč	2 042 220,62 Kč
Celkem	53 713 295,64 Kč	11 279 792,09 Kč	64 993 087,73 Kč

2. Cena díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Ke změně ceny díla může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;

- c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.);
- e) po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou oceněny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla anebo jeho části, zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla anebo jeho části, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude část díla převzata bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky ceny odpovídající části díla.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
8. Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli nejpozději při zahájení stavebních prací.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se

zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v elektronické formě tak, aby byla splněna povinnost uložená stavebníkovi v ust. § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, přičemž zajistí, aby objednatel a jím určené osoby disponovali přístupem do aplikace elektronického stavebního deníku, a to v počtu 3 přístupů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému doзору a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzoomí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při

kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány tak, aby mohl plnit své povinnosti z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď předtím, než budou uzavřeny příslušným silničním správním úřadem anebo bez zbytečného odkladu poté. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, zařizuje uzavření předmětných silnic, resp. jejich úseků příslušným silničním správním úřadem zhotovitel, který je povinen objednatele průběžně informovat o aktuální situaci tak, aby mu objednatel mohl předávat včas příslušná staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, případně jeho odpovídající části, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo, případně jeho části budou předávány na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, resp. jeho části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla, resp. jeho části se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo, resp. jeho část v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla či části díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla anebo jeho části, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku, anebo pokud bylo předáváno objednateli dílo po částech, dnem předání a převzetí části díla (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude určen objednatelem.
9. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, ze kterého je dílo spolufinancováno.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2031, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Projekt je spolufinancován z 95. výzvy IROP a pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0015008.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III. odst. 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel při uzavření této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **3 500 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.

4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 500 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 40 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla, jeho části (čl. III. odst. 1 písm. b), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla či odpovídající části díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se dohodly na této výši smluvní pokuty aby bylo zajištěno, že doba předání a převzetí řádně dokončeného díla (čl. III. odst. 1 písm. b) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení, a to s ohledem na tu skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka zadána.

2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.

3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.

4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.

5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.

6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 475/2021/RK-16 ze dne 6.5.2021.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne - 7 -06- 2021

za objednatele: - 9 -06- 2021

za zhotovitele:

....
MUDr. Martin Kuča
hejtman Jihočeského kraje



 **EUROVIA** VINCI⁴³

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
340 02 Praha 4

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Stavba:	Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice	
	Cena bez DPH	6 490 947,08
	Cena s DPH	7 854 045,97

Stavba:	Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi	
	Cena bez DPH	16 777 670,62
	Cena s DPH	20 300 981,45

Stavba:	Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice	
	Cena bez DPH	6 852 647,37
	Cena s DPH	8 291 703,32

Stavba:	Modernizace silnice II/154 Ličov	
	Cena bez DPH	1 687 785,64
	Cena s DPH	2 042 220,62

Stavba:	Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny	
	Cena bez DPH	21 904 244,93
	Cena s DPH	26 504 136,37

	Kč
Celková nabídková cena bez DPH	53 713 295,64
Celková nabídková cena s DPH	64 993 087,73

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/156-001
Stavba: Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

KSO:
Místo: před Žárem a Svaryšov

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Brom Petr, 602 140 204

Poznámka:
Délka realizace: 35 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 490 947,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 490 947,08	Výše daně 1 363 098,89
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 854 045,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/156-001

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Místo: před Žárem a Svaryšov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 490 947,08	7 854 045,97
SO 101	Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354	3 374 436,07	4 083 067,64
SO 102	Modernizace silnice II/156 staničení km 29,715-30,084	2 943 377,01	3 561 486,18
Doplňující údaje	Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí, billboard, plaketa Modernizace silnice II/156	86 250,00	104 362,50
Doplňující údaje 1	DIO - Modernizace silnice II/156	86 884,00	105 129,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354

KSO:

Místo: před Žárem

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 374 436,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 374 436,07	21,00%	708 631,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 083 067,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt: **SO 101 - Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354**

Místo: před Žárem

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr, 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 374 436,07

HSV - Práce a dodávky HSV

3 361 209,48

1 - Zemní práce

568 731,48

5 - Komunikace pozemní

2 773 728,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 750,00

OST - Ostatní

13 226,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/156 staničení km 26,804-27,354

Místo:

před Žárem

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr, 602
140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

20	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	206,000
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		v tl. 50 mm		
	VV		délka 450		
	VV		šířka 7,6		
	VV		délka 100		
	VV		šířka 7		
	VV		hloubka 0,05		
	VV		(450*7,6+100*7)*0,05		206,000
21	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	206,000
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		v tl. 50 mm		
	VV		délka 450		
	VV		šířka 7,6		
	VV		délka 100		
	VV		šířka 7		
	VV		hloubka 0,05		
	VV		(450*7,6+100*7)*0,05		206,000
22	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	988,800
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		objem 412		
	VV		koeficient 2,4		
	VV		412*2,4		988,800
8	K	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	8,048
	PP		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU		
	VV		v průměrné tl. 5 cm		
	VV		délka 550		
	VV		počet 2		
	VV		délka 27		
	VV		šířka 0,15		
	VV		hloubka 0,05		
	VV		(550*2-27)*0,15*0,05		8,048
10	K	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	105,000
	PP		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU		
	VV		předpoklad 0,1 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku, předpoklad do 8 km		
	VV		délka 550		
	VV		počet 2		
	VV		délka 27		
	VV		délka 23		
	VV		koeficient 0,1		
	VV		(550*2-27-23)*0,1		105,000
	D 5		Komunikace pozemní		
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4 120,000
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM		
	VV		rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a následné provedení recyklace za studena		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(pravděpodobně s doplněním jemné frakce) RS CA dle TP 208				
	VV		v tl. 200 mm				
	VV		délka 450				
	VV		šířka 7,6				
	VV		délka 100				
	VV		šířka 7				
	VV		450*7,6+100*7		4 120,000		
19	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	110,000		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
	VV		se ztuhnutím, šířka 0,1 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)				
	VV		délka 550				
	VV		šířka 0,1				
	VV		počet 2				
	VV		550*0,1*2		110,000		
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 120,000		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		min. 0,5 kg/m2 po vyštěpení				
	VV		délka 450				
	VV		šířka 7,6				
	VV		délka 100				
	VV		šířka 7				
	VV		450*7,6+100*7		4 120,000		
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 054,000		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		min. 0,5 kg/m2 po vyštěpení				
	VV		délka 450				
	VV		šířka 7,48				
	VV		délka 100				
	VV		šířka 6,88				
	VV		450*7,48+100*6,88		4 054,000		
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 032,000		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	VV		ACO 11+ (50/70)				
	VV		délka 450				
	VV		šířka 7,44				
	VV		délka 100				
	VV		šířka 6,84				
	VV		450*7,44+100*6,84		4 032,000		
3	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 087,000		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
	VV		ACL 16+ (50/70)				
	VV		délka 450				
	VV		šířka 7,54				
	VV		délka 100				
	VV		šířka 6,94				
	VV		450*7,54+100*6,94		4 087,000		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	33,750		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára přerušovaná 125 mm s balotinou - zřízení				
	VV		délka 270				
	VV		koeficient 8				
	VV		270/8		33,750		
13	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	137,500		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		vodičů čára 125 mm s balotinou - zřízení				
	VV		délka 550				
	VV		počet 2				
	VV		koeficient 8				
	VV		550*2/8		137,500		
14	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	16,250		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára 125 mm s balotinou - zřízení				
	VV		délka 130				
	VV		koeficient 8				
	VV		130/8		16,250		
D OST			Ostatní				
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	14,486		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3, předpokládaná vzdálenost do 18 km				
	VV		objem 8,048				
	VV		koeficient 1,8				
	VV		8,048*1,8		14,486		
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	189,000		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	VV		objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3, předpokládaná vzdálenost do 18 km				
	VV		objem 105				
	VV		koeficient 1,8				
	VV		105*1,8		189,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/156 staničení km 29,715-30,084

KSO:

Místo: Svaryšov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 943 377,01

DPH základní
snížená

Základ daně
2 943 377,01
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
618 109,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 561 486,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice	
Objekt:		SO 102 - Modernizace silnice II/156 staničení km 29,715-30,084	
Místo:	Svaryšov	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr, 602 140 204
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		2 943 377,01
HSV - Práce a dodávky HSV		2 560 139,78
1 - Zemní práce		532 749,15
5 - Komunikace pozemní		2 010 115,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		17 275,00
OST - Ostatní		383 237,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice
 Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/156 staničení km 29,715-30,084

Místo: Svaryšov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr, 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
25	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	134,348
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		v tl. 50 mm		
	VV		délka 369		
	VV		šířka 6,35		
	VV		délka 50		
	VV		šířka 4,5		
	VV		délka 36		
	VV		šířka 3,3		
	VV		hloubka 0,05		
	VV		(369*6,35+50*4,5+36*3,3)*0,05		134,348
26	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	134,348
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		v tl. 50 mm		
	VV		délka 369		
	VV		šířka 6,35		
	VV		délka 50		
	VV		šířka 4,5		
	VV		délka 36		
	VV		šířka 3,3		
	VV		hloubka 0,09		
	VV		(369*6,35+50*4,5+36*3,3)*0,05		134,348
29	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	107,478
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		
	VV		v tl. 40 mm		
	VV		délka 369		
	VV		šířka 6,35		
	VV		délka 50		
	VV		šířka 4,5		
	VV		délka 36		
	VV		šířka 3,3		
	VV		hloubka 0,09		
	VV		(369*6,35+50*4,5+36*3,3)*0,04		107,478
30	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	15 476,832
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA		
	VV		objem 107,478		
	VV		koeficient 2,4		
	VV		vzdálenost 60		
	VV		107,478*2,4*60		15 476,832
27	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	644,870
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T		
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2		
	VV		objem 134,348		
	VV		objem 134,348		
	VV		koeficient 2,4		
	VV		(134,348+134,348)*2,4		644,870
8	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	12,303
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
	VV		v průměrné tl. 5 cm				
	VV		délka 369				
	VV		počet 2				
	VV		délka 26				
	VV		délka 9				
	VV		šířka 0,35				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		(369*2-26-9)*0,35*0,05		12,303		
10	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	66,450		
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				
	VV		předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku, předpoklad do 8 km				
	VV		délka 369				
	VV		počet 2				
	VV		délka 26				
	VV		délka 9				
	VV		délka 260				
	VV		koefficient 0,1				
	VV		(369*2-26-9)*0,15		66,450		
	D	5	Komunikace pozemní				
24	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	105,450		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
	VV		se ztuhnutím, šířka 0,15 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)				
	VV		délka 369				
	VV		počet 2				
	VV		délka 26				
	VV		délka 9				
	VV		šířka 0,15				
	VV		(369*2-26-9)*0,15		105,450		
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 616,650		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		0,5 kg/m2 po vyštěpení				
	VV		délka 369				
	VV		šířka 6,15				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 4,5				
	VV		délka 36				
	VV		šířka 3,3				
	VV		délka 35				
	VV		šířka 0,1				
	VV		369*6,15+50*4,5+36*3,3+35*0,1		2 616,650		
15	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 651,800		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		0,5 kg/m2 po vyštěpení				
	VV		délka 369				
	VV		šířka 6,25				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 4,5				
	VV		délka 36				
	VV		šířka 3,3				
	VV		délka 35				
	VV		šířka 0,05				
	VV		369*6,25+50*4,5+36*3,3+35*0,05		2 651,800		
17	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 686,950		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		0,5 kg/m2 po vyštěpení				
	VV		délka 369				
	VV		šířka 6,35				
	VV		délka 50				
	VV		šířka 4,5				
	VV		délka 36				
	VV		šířka 3,3				
	VV		369*6,35+50*4,5+36*3,3		2 686,950		
19	K	57475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	2 308,000		
	PP		VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
	VV		plošné vytužení ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 kN, polymerním				
	VV		povlakem skelných vláken, oky min. 25x25 mm a samolepícím instalačním lepidlem na spodní straně mříže				
	VV		délka 369				
	VV		šířka 6,25				
	VV		délka 35				
	VV		šířka 0,05				
	VV		369*6,25+35*0,05		2 308,000		
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 599,075		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM				
	VV		ACO 11+ (50/70)				
	VV		délka 369				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			šířka 6,10				
VV			délka 50				
VV			šířka 4,5				
VV			délka 36				
VV			šířka 3,3				
VV			délka 35				
VV			šířka 0,125				
VV			369*6,1+50*4,5+36*3,3+35*0,125		2 599,075		
14	K	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	2 634,225		
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM				
VV			ACL 22+ (50/70)				
VV			délka 369				
VV			šířka 6,2				
VV			délka 50				
VV			šířka 4,5				
VV			délka 36				
VV			šířka 3,3				
VV			délka 35				
VV			šířka 0,075				
VV			369*6,2+50*4,5+36*3,3+35*0,075		2 634,225		
16	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 669,375		
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
VV			ACP 16+ (50/70)				
VV			délka 369				
VV			šířka 6,3				
VV			délka 50				
VV			šířka 4,5				
VV			délka 36				
VV			šířka 3,3				
VV			délka 35				
VV			šířka 0,025				
VV			369*6,3+50*4,5+36*3,3+35*0,025		2 669,375		
18	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	65,000		
PP			VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU				
VV			dle TP 155 (upřesnění délky po odřezování)				
VV			délka 65				
VV			65		65,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
12	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	92,250		
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
VV			vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení				
VV			délka 369				
VV			počet 2				
VV			koeficient 8				
VV			369*2/8		92,250		
13	M	M001	VDz barvou hladké V11a, V12a (autobusová zastávka v zálivu s balotinou - zřízení)	ks	2,000		
PP			VDz barvou hladké V11a, V12a (autobusová zastávka v zálivu s balotinou - zřízení)				
VV			počet 2				
VV			2		2,000		
D	OST		Ostatní				
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	22,145		
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
VV			objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3, předpokládána				
VV			vzdálenost do 21 km				
VV			objem 12,303				
VV			koeficient 1,8				
VV			12,303*1,8		22,145		
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	119,610		
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU				
VV			objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3, předpokládána				
VV			vzdálenost do 21 km				
VV			objem 66,45				
VV			koeficient 1,8				
VV			66,45*1,8		119,610		
32	K	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	257,947		
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)				
VV			recyklát zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity suma PAU nad 1000 mg/kg suš. nebo benzo(a)pyren nad 50 mg/kg suš.				
VV			objem 107,478				
VV			koeficient 2,4				
VV			107,478*2,4		257,947		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

**Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí,
billboard, plaketa Modernizace silnice II/156**

KSO:

Místo: před Žárem a Svaryšov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 250,00	21,00%	18 112,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			104 362,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

**Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí,
billboard, plaketa Modernizace silnice II/156**

Místo:

před Žárem a Svaryšov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 250,00

OST - Ostatní

86 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí, billboard, plaketa Modernizace silnice II/156

Místo:

před Žárem a Svaryšov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní			
6	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE		
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora		
	VV		1		1,000
7	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU		
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora		
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky		
	VV		1		1,000
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	2,000
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU		
	VV		laboratorní zkoušky (recyklace)		
	VV		počet 2		
	VV		2		2,000
4	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		
	VV		"plaketa"		
	VV		"počet 1"		
	VV		1		1,000
5	K	02991.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		
	VV		"billboard"		
	VV		"počet 1"		
	VV		1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/156

KSO:

Místo: před Žárem a Svaryšov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 884,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 884,00	21,00%	18 245,64
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			105 129,64
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice
Objekt: **Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/156**

Místo:	před Žárem a Svaryšov	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr, 602 140 204
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	86 884,00
HSV - Práce a dodávky HSV	84 584,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	84 584,00
OST - Ostatní	2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/156 před Žárem a Svaryšov okres České Budějovice

Objekt:

Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/156

Místo:

před Žárem a Svaryšov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr, 602
140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	32,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -				
	VV		MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	VV		počet 32				
	VV		32				32,000
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	32,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -				
	VV		DEMONTÁŽ				
	VV		počet 32				
	VV		32				32,000
3	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 120,000		
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 32				
	VV		dny 35				
	VV		32*35				1 120,000
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ				
	VV		S PŘEMÍSTĚNÍM				
	VV		počet 7				
	VV		7				7,000
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -				
	VV		DEMONTÁŽ				
	VV		počet 7				
	VV		7				7,000
6	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000		
	PP		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 7				
	VV		dny 20				
	VV		7*20				140,000
7	K	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S				
	VV		PŘESUNEM				
	VV		počet 2				
	VV		2				2,000
8	K	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 2				
	VV		2				2,000
9	K	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	40,000		
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 2				
	VV		dny 20				
	VV		2*20				40,000
10	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		počet 2				
	VV		2				2,000
11	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		počet 2				
	VV		2			2,000	
12	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000		
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 2				
	VV		dny 15				
	VV		2*15			30,000	
13	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000		
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		počet 20				
	VV		20			20,000	
14	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 20				
	VV		20			20,000	
15	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000		
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 20				
	VV		dny 3				
	VV		20*30			600,000	
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		počet 2				
	VV		2			2,000	
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 2				
	VV		2			2,000	
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	40,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 2				
	VV		dny 20				
	VV		2*20			40,000	
19	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		počet 40				
	VV		40			40,000	
20	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 40				
	VV		40			40,000	
21	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 200,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 40				
	VV		dny 30				
	VV		40*30			1 200,000	
D OST			Ostatní				
22	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
	VV		počet 1				
	VV		1			1,000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/157,155-001

Stavba: Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

KSO:

Místo: Borovany - les před Ledenicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace: 70 kalendářních dnů

Cena bez DPH

16 777 670,62

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	16 777 670,62	3 523 310,83
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 300 981,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/157,155-001

Stavba: Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Místo: Borovany - les před Ledenicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 777 670,62	20 300 981,45
SO 101	Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan.km 38,207-38,223	115 714,30	140 014,30
SO 102	Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany-les před Ledenicemi stan.km 38,223-38,250	152 420,26	184 428,51
SO 103	Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan. km 38,250-38,855	5 019 449,99	6 073 534,49
SO 105	Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan. km 16,558-17,578	7 268 323,23	8 794 671,11
SO 104	Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicem stan. km 38,855-39,408	3 873 436,84	4 686 858,58
Doplňující údaje	Laboratorní zkousky (recykliace), zkouseni konsbillboard, plaketa Modernizace silnice II/157 a II/155	179 250,00	216 892,50
Doplňující údaje 1	DIO - Modernizace silnice II/157 a II/155	169 076,00	204 581,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

**SO 101 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les
před Ledenicemi stan.km 38,207-38,223**

KSO:

Místo: II/157 Borovany předmostí most ev.č. 157-014

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		115 714,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 714,30	21,00%	24 300,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	140 014,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 101 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan.km 38,207-38,223

Místo:

II/157 Borovany předmostí most ev.č. 157-014

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr, 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 714,30

HSV - Práce a dodávky HSV

115 161,63

1 - Zemní práce

16 563,55

5 - Komunikace pozemní

98 198,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

400,00

OST - Ostatní

552,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 101 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan.km 38,207-38,223

Místo:

II/157 Borovany předmostí most ev.č. 157-014

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
8	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,512		
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM				
	VV		odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici				
	VV		délka 16				
	VV		šířka 0,1				
	VV		hloubka 0,16				
	VV		počet 2				
	VV		16*0,1*0,16*2				0,512
10	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	60,221		
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA				
	VV		tuny 1,229				
	VV		km 49				
	VV		1,229*49				60,221
13	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	1,920		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM				
	VV		s převozem na SO 105, vzdálenost 2 km v tl. 20 mm				
	VV		délka 16				
	VV		šířka 6				
	VV		hloubka 0,02				
	VV		16*6*0,02				1,920
12	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	7,680		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v t. 80 mm				
	VV		délka 16				
	VV		šířka 6				
	VV		hloubka 0,08				
	VV		16*6*0,08				7,680
26	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	5,760		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v t. 60 mm				
	VV		délka 16				
	VV		šířka 6				
	VV		hloubka 0,08				
	VV		16*6*0,08				5,760
15	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	32,256		
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T				
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
	VV		objem 13,44				
	VV		koeficient 2,4				
	VV		13,44*2,4				32,256
20	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	9,600		
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM				
	VV		pod svodidly s odvozem přebytečného materiálu na skládku vzdálenost 5 km v prům. tl. 10 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		délka 16				
	W		šířka 0,3				
	W		počet 2				
	W		16*0,3*2		9,600		
D	5		Komunikace pozemní				
11	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	99,200		
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM				
	W		rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl.200 mm s reprofiliací. Následné provedení recyklace za studena na niveletu - 140 mm (pravděpodobně s doplněním jemné frakce) RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm				
	W		délka 16				
	W		šířka 6,2				
	W		16*6,2		99,200		
25	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4,800		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
	W		se zhutněním, šířka 0,15 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)				
	W		délka 16				
	W		šířka 0,15				
	W		počet 2				
	W		16*0,15*2		4,800		
7	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	99,200		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	W		min. 0,6 kg/m2				
	W		délka 16				
	W		šířka 6,2				
	W		16*6,2		99,200		
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	95,680		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,35 kg/m2				
	W		délka 16				
	W		šířka 5,98				
	W		16*5,98		95,680		
4	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	97,600		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,5 kg/m2 s obsahem 60% pojiva v emulzi				
	W		délka 16				
	W		šířka 6,1				
	W		16*6,1		97,600		
5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	64,000		
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
	W		vyztužení krajů v šířce 2,0 m ze skelné mříže s min.všesměrnou tahovou pevností 100 kN,polymerním povlakem skelných vláken,oky min.25x25 mm a samoadhezivním povrchem na spodní straně mříže				
	W		délka 16				
	W		šířka 2				
	W		počet 2				
	W		16*2*2		64,000		
1	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	95,040		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	W		ACO 11S (PmB 45/80-65)				
	W		délka 16				
	W		šířka 5,94				
	W		16*5,94		95,040		
3	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	96,640		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM				
	W		ACL 16S (PmB 25/55-60)				
	W		délka 16				
	W		šířka 6,04				
	W		16*6,04		96,640		
6	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	98,400		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
	W		ACP 16+ (50/70)				
	W		délka 16				
	W		šířka 6,15				
	W		16*6,15		98,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	4,000	100,00	400,00
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	W		vodící čára 125 mm s balotinou-zřízení				
	W		délka 16				
	W		počet 2				
	W		koeficient 8				
	W		16*2/8		4,000		
	D	OST	Ostatní				
9	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,229		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	W		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3				
	W		objem 0,512				
	W		koeficient 2,4				
	W		0,512*2,4		1,229		
18	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,728		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	W		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
	W		plocha 9,6				
	W		hloubka 0,1				
	W		koeficient 1,8				
	W		9,6*0,1*1,8		1,728		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 102 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany-les před Ledenicemi stan.km 38,223-38,250

KSO:

Místo: II/157 Borovany, most ev.č. 157-014

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		152 420,26	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 420,26	21,00%	32 008,25
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	184 428,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi		
Objekt:	SO 102 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany-les před Ledenicemi stan.km 38,223-38,250		
Místo:	II/157 Borovany, most ev.č. 157-014	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr, 602 140 204
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	152 420,26
HSV - Práce a dodávky HSV	151 810,76
1 - Zemní práce	18 970,01
5 - Komunikace pozemní	87 324,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 516,00
OST - Ostatní	609,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 102 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany-les před Ledenicemi stan.km 38.223-38.250

Místo:

II/157 Borovany, most ev.č. 157-014

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
26	K	11325	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU	M3	2,650		
	PP		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU				
	VV		včetně podkladu				
	VV		délka 26,5				
	VV		délka 26,5				
	VV		šířka 0,25				
	VV		hloubka 0,2				
	VV		(26,5+26,5)*0,25*0,2				
					2,650		
25	K	11329B	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE - DOPRAVA	TKM	17,890		
	PP		ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE - DOPRAVA				
	VV		tuny 3,578				
	VV		km 5				
	VV		3,578*5				
					17,890		
19	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	9,180		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v tl. 80 mm				
	VV		délka 27				
	VV		šířka 4,25				
	VV		hloubka 0,08				
	VV		27*4,25*0,08				
					9,180		
31	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	8,033		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v tl. 0,07 mm				
	VV		délka 27				
	VV		šířka 4,25				
	VV		hloubka 0,07				
	VV		27*4,25*0,07				
					8,033		
5	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	41,311		
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T				
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
	VV		objem 17,213				
	VV		koeficient 2,4				
	VV		17,213*2,4				
					41,311		
D		5	Komunikace pozemní				
9	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	114,750		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	VV		min. 0,6 kg/m2				
	VV		délka 27				
	VV		šířka 4,25				
	VV		27*4,25				
					114,750		
10	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	114,750		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		min. 0,35 kg/m2				
	VV		délka 27				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		šířka 4,25				
	W		27*4,25		114,750		
11	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	114,750		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,5 kg/m2 s obsahem 60% pojiva v emulzi				
	W		délka 27				
	W		šířka 4,25				
	W		27*4,25		114,750		
13	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	114,750		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	W		ACO 11S (PmB 45/80-65)				
	W		délka 27				
	W		šířka 4,25				
	W		27*4,25		114,750		
14	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	114,750		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM				
	W		ACL 16S (PmB 25/55-60)				
	W		délka 27				
	W		šířka 4,25				
	W		27*4,25		114,750		
15	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	114,750		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
	W		ACP 16+ (50/70)				
	W		délka 27				
	W		šířka 4,25				
	W		27*4,25		114,750		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,750		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	W		vodící čára 125 mm s balotinou-zřízení				
	W		délka 27				
	W		počet 2				
	W		koeficient 8				
	W		27*2/8		6,750		
24	K	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	0,042		
	PP		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK				
	W		na mostě (včetně profrézování)				
	W		délka 26,5				
	W		délka 26,5				
	W		šířka 0,02				
	W		hloubka 0,04				
	W		(26,5+26,5)*0,02*0,04		0,042		
23	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	53,000		
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM				
	W		šíře 250 mm (beton XF 4), včetně materiálu				
	W		délka 26,5				
	W		délka 26,5				
	W		26,5+26,5		53,000		
	D	OST	Ostatní				
27	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,650		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	W		objem 2,65				
	W		2,65		2,650		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 103 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan. km 38,250-38,855

KSO:

Místo: II/157 Borovany most - kř. MK k nádraží

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 019 449,99	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 019 449,99	21,00%	1 054 084,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 073 534,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

**SO 103 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les
před Ledenicemi stan. km 38,250-38,855**

Místo:

II/157 Borovany most - kř. MK k nádraží

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 019 449,99

HSV - Práce a dodávky HSV

5 005 185,16

1 - Zemní práce

656 399,72

5 - Komunikace pozemní

3 885 448,44

8 - Trubní vedení

271 741,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

191 596,00

OST - Ostatní

14 264,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 103 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan. km 38,250-38,855

Místo:

II/157 Borovany most - kř. MK k nádraží

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
9	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	6,096		
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM				
	VV		odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici				
	VV		délka 80				
	VV		šířka 0,14				
	VV		hloubka 0,16				
	VV		počet 2				
	VV		délka 86				
	VV		šířka 0,15				
	VV		hloubka 0,16				
	VV		90*0,14*0,16*2+86*0,15*0,16				6,096
11	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	73,150		
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA				
	VV		tuny 14,63				
	VV		km 5				
	VV		14,63*5				73,150
17	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	370,000		
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH				
	VV		včetně lože a opěry (výměna obrubníků)				
	VV		délka 370				
	VV		370				370,000
18	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	168,350		
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA				
	VV		(odstranění obrubníků)				
	VV		délka 370				
	VV		váha 0,091				
	VV		km 5				
	VV		370*0,091*5				168,350
13	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	81,672		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM				
	VV		s převozem na SO 105 vzdálenost 2 km v tl. 20 mm				
	VV		délka 90				
	VV		šířka 6,21				
	VV		délka 413				
	VV		šířka 6,3				
	VV		délka 86				
	VV		šířka 9				
	VV		délka 16				
	VV		šířka 9,3				
	VV		hloubka 0,02				
	VV		(90*6,21+413*6,3+86*9+16*9,3)*0,02				81,672
12	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	326,688		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v tl. 80 mm				
	VV		délka 90				
	VV		šířka 6,21				
	VV		délka 413				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		šířka 6,3				
	W		délka 88				
	W		šířka 9				
	W		délka 16				
	W		šířka 9,3				
	W		hloubka 0,08				
	W		(90*6,21+413*6,3+86*9+16*9,3)*0,08			326,688	
42	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	245,016		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	W		v tl. 60 mm				
	W		délka 90				
	W		šířka 6,21				
	W		délka 413				
	W		šířka 6,3				
	W		délka 86				
	W		šířka 9				
	W		délka 16				
	W		šířka 9,3				
	W		hloubka 0,06				
	W		(90*6,21+413*6,3+86*9+16*9,3)*0,06			245,016	
14	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 372,090		
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T				
	W		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
	W		objem 326,688				
	W		objem 245,016				
	W		koeficient 2,4				
	W		(326,688+245,016)*2,4			1 372,090	
26	K	13173A	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY	M3	4,440		
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - BEZ DOPRAVY				
	W		pro osazení uliční vpusti a přípojky včetně separace vytěženého materiálu pro následný obsyp				
	W		délka 1				
	W		šířka 1				
	W		hloubka 1				
	W		délka 1				
	W		šířka 0,6				
	W		hloubka 0,8				
	W		počet 3				
	W		(1*1*1+1*0,6*0,8)*3			4,440	
29	K	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	6,805		
	PP		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA				
	W		přebytek z hloubení jam pro uliční vpust				
	W		objem 4,44				
	W		objem 3,079				
	W		km 5				
	W		(4,44-3,079)*5			6,805	
28	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,079		
	PP		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM				
	W		(1*1*1+1*0,6*0,8-0,275*3,14*0,9-1*0,6*0,4)*3			3,079	
	D	5	Komunikace pozemní				
20	K	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	22,200		
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU				
	W		úprava narušeného chodníku za obrubníky, předpokládána šířka 0,2 m tl. do 37 cm				
	W		délka 370				
	W		šířka 0,2				
	W		hloubka 0,3				
	W		370*0,2*0,3			22,200	
6	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	4 109,100		
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM				
	W		rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofiliací. Následné provedení recyklace za studena na niveletu - 140 mm (pravděpodobně s doplněním jemné frakce) RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm				
	W		délka 90				
	W		šířka 6,35				
	W		délka 413				
	W		šířka 6,3				
	W		délka 86				
	W		šířka 9,15				
	W		délka 16				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		šířka 9,3				
	W		90*6,35+413*6,3+86*9,15+16*9,3		4 109,100		
39	K	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 40MM	M2	39,900		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
	W		šířka 0,15 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)				
	W		délka 90				
	W		šířka 0,15				
	W		počet 2				
	W		délka 86				
	W		šířka 0,15				
	W		90*0,15*2+86*0,15		39,900		
8	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 109,100		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	W		min. 0,6 kg/m2				
	W		délka 90				
	W		šířka 6,35				
	W		délka 413				
	W		šířka 6,3				
	W		délka 86				
	W		šířka 9,15				
	W		délka 16				
	W		šířka 9,3				
	W		90*6,35+413*6,3+86*9,15+16*9,3		4 109,100		
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 085,100		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,35 kg/m2				
	W		délka 90				
	W		šířka 6,13				
	W		délka 413				
	W		šířka 6,3				
	W		délka 86				
	W		šířka 9,05				
	W		délka 16				
	W		šířka 9,3				
	W		délka 17				
	W		délka 23				
	W		šířka 0,11				
	W		90*6,13+413*6,3+86*9,05+16*9,3+(17+23)*0,11		4 085,100		
4	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 097,800		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,5 kg/m2 s obsahem 60% pojiva v emulzi				
	W		délka 90				
	W		šířka 6,25				
	W		délka 413				
	W		šířka 6,3				
	W		délka 86				
	W		šířka 9,1				
	W		délka 16				
	W		šířka 9,3				
	W		délka 17				
	W		délka 23				
	W		šířka 0,05				
	W		90*6,25+413*6,3+86*9,1+16*9,3+(17+23)*0,05		4 097,800		
5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	280,000		
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
	W		vyztužení krajů v šířce 2,0 m ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100 KN, polymerním povlakem skelných vláken, oky min. 25x25 mm a samoadhezivním povrchem na spodní straně mříže (ve staničení km 38,250-38,320)				
	W		délka 70				
	W		šířka 2				
	W		počet 2				
	W		70*2*2		280,000		
1	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 080,580		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	W		ACO 11S (PmB 45/80-65)				
	W		délka 90				
	W		šířka 6,09				
	W		délka 413				
	W		šířka 6,3				
	W		délka 86				
	W		šířka 9,03				
	W		délka 16				
	W		šířka 9,3				
	W		délka 17				
	W		délka 23				
	W		šířka 0,13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		90*6,09+413*6,3+86*9,03+16*9,3+(17+23)*0,13		4 080,580		
3	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 091,880		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM				
	VV		ACL 16S (PmB 25/55-60)				
	VV		délka 90				
	VV		šířka 6,19				
	VV		délka 413				
	VV		šířka 6,3				
	VV		délka 86				
	VV		šířka 9,08				
	VV		délka 16				
	VV		šířka 9,3				
	VV		délka 17				
	VV		délka 23				
	VV		šířka 0,08				
	VV		90*6,19+413*6,3+86*9,08+16*9,3+(17+23)*0,08		4 091,880		
7	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 103,450		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
	VV		ACP 16+ (50/70)				
	VV		délka 90				
	VV		šířka 6,3				
	VV		délka 413				
	VV		šířka 6,3				
	VV		délka 86				
	VV		šířka 9,125				
	VV		délka 16				
	VV		šířka 9,3				
	VV		délka 17				
	VV		délka 23				
	VV		šířka 0,025				
	VV		90*6,3+413*6,3+86*9,125+16*9,3+(17+23)*0,025		4 103,450		
	D	8	Trubní vedení				
25	K	87133	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM	M	3,000		
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM				
	VV		přípojky uličních vpustí, včetně obsypu a připojení na kanalizaci				
	VV		počet 3				
	VV		3		3,000		
22	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000		
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ				
	VV		hloubka 1,0 m včetně obsypu se zhutněním a připojení na kanalizaci v místě vybourané uliční vpusti				
	VV		počet 7				
	VV		7		7,000		
24	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	3,000		
	PP		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ				
	VV		hloubka 0,8 m				
	VV		počet 3				
	VV		3		3,000		
32	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000		
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
	VV		počet 2				
	VV		2		2,000		
30	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000		
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
	VV		počet 6				
	VV		6		6,000		
31	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	38,000		
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
	VV		počet 38				
	VV		38		38,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000		
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
	VV		z plast.hmot (osazení včetně dodání)				
	VV		počet 2				
	VV		2		2,000		
33	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	51,875		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára přerušovaná 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 415				
	VV		koeficient 8				
	VV		415/8			51,875	
34	K	915111D	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M	1 210,000		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		vodící čára 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 605				
	VV		počet 2				
	VV		605*2			1 210,000	
35	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA	M2	9,375		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 75				
	VV		koeficient 8				
	VV		75/8			9,375	
19	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	370,000		
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ				
	VV		(ABO 15-25, beton XF 4) do betonu s opěrrou, výměna obrubníků				
	VV		délka 370				
	VV		370			370,000	
21	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	360,000		
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				
	VV		chodník u výměny obrubníků				
	VV		délka 360				
	VV		360			360,000	
23	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	7,000		
	PP		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				
	VV		hloubka 1,1 včetně dopravy sutí na skládku 5 km				
	VV		počet 7				
	VV		7			7,000	
D OST			Ostatní				
27	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,541		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	VV		materiál z bourání uličních vpustí				
	VV		(0,5*3,14*0,1*1,1+0,275*0,275*3,14*0,2)*7			1,541	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	48,300		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3				
	VV		objem 6,096				
	VV		koeficient 2,4				
	VV		6,096*2,4			14,630	
	VV		Mezisoučet			14,630	
	VV		betonové obruby				
	VV		délka 370 m				
	VV		koeficient				
	VV		370*0,091			33,670	
	VV		Mezisoučet			33,670	
	VV		Součet			48,300	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

**SO 105 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les
před Ledenicemi stan. km 16,558-17,578**

KSO:

Místo: II/155 Borovany - les před Ledenicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 268 323,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 268 323,23	21,00%	1 526 347,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 794 671,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 105 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan. km 16,558-17,578

Místo:

II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 268 323,23

HSV - Práce a dodávky HSV

6 290 959,64

1 - Zemní práce

916 009,84

5 - Komunikace pozemní

5 328 499,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

46 450,00

OST - Ostatní

977 363,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 105 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan. km 16,558-17,578

Místo:

II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
10	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	7,643		
	PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM				
	VV		odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici				
	VV		délka 1019				
	VV		šířka 0,05				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		délka 1019				
	VV		šířka 0,1				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		1019*0,05*0,05+1019*0,1*0,05	7,643			
12	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	898,807		
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA				
	VV		tuny 18,343				
	VV		km 49				
	VV		18,343*49	898,807			
6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	440,718		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v tl. 50 mm				
	VV		délka 1019				
	VV		šířka 8,65				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		1019*8,65*0,05	440,718			
7	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	203,800		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v tl. 50 mm (snížení levé strany vozovky)				
	VV		délka 1019				
	VV		šířka 4				
	VV		hloubka 0,05				
	VV		1019*4*0,05	203,800			
8	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,345		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v tl. 40 mm (v místech napojení)				
	VV		délka 1				
	VV		šířka 8,63				
	VV		hloubka 0,04				
	VV		1*8,63*0,04	0,345			
26	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	76 694,134		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA				
	VV		objem 440,718				
	VV		objem 203,8				
	VV		objem 7,643				
	VV		koeficient 2,4				
	VV		vzdálenost 49				
	VV		(440,718+203,8+7,643)*2,4*49	76 694,134			
16	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	55,792		
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 4 cm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		délka 1020				
	W		počet 2				
	W		délka 320				
	W		délka 360				
	W		délka 35				
	W		délka 34				
	W		délka 12				
	W		délka 11				
	W		šířka 1,1				
	W		hloubka 0,04				
	W		(1020*2-320-360-35-34-12-11)*1,1*0,04			55,792	
17	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	51,000		
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
	W		s odvozem přebytečného materiálu na skládku v prům. tl. 5 cm (pod svodidly)				
	W		délka 320				
	W		délka 360				
	W		šířka 1,5				
	W		hloubka 0,05				
	W		(320+360)*1,5*0,05			51,000	
14	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	75,600		
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU				
	W		předpoklad 0,18 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku				
	W		délka 420				
	W		koeficient 0,18				
	W		420*0,18			75,600	
D	5		Komunikace pozemní				
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 916,250		
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM				
	W		rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl.220 mm vpravo a 170 mm mm vlevo s reprofilací, zapracování přebytečného materiálu z SO 101 a SO 103				
	W		v tl. 10 mm a následně provedení recyklace za studena (pravděpodobně s doplněním jemné frakce) RS CA dle TP 208				
	W		v tl. 200 mm				
	W		délka 1019				
	W		šířka 8,75				
	W		1019*8,75			8 916,250	
23	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	194,800		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
	W		šířka 0,10 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV)				
	W		délka 1020				
	W		počet 2				
	W		plocha 35				
	W		plocha 34				
	W		plocha 12				
	W		délka 11				
	W		šířka 0,1				
	W		(1020*2-35-34-12-11)*0,1			194,800	
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 916,250		
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,5 kg/m2				
	W		délka 1019				
	W		šířka 8,75				
	W		1019*8,75			8 916,250	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 804,660		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,5 kg/m2				
	W		délka 1019				
	W		šířka 8,63				
	W		délka 35				
	W		šířka 0,06				
	W		1019*8,63+35*0,06			8 796,070	
	W		délka 1				
	W		šířka 8,59				
	W		1*8,59			8,590	
	W		Součet			8 804,660	
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 764,600		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	W		ACO 11+ (50/70)				
	W		délka 1019				
	W		šířka 8,59				
	W		délka 35				
	W		šířka 0,08				
	W		1019*8,59+35*0,08			8 756,010	
	W		délka 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		šířka 8,59				
	VV		1*8,59		8,590		
	VV		Součet		8 764,600		
3	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 856,160		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
	VV		ACL 16+ (50/70)				
	VV		délka 1019				
	VV		šířka 8,69				
	VV		délka 35				
	VV		šířka 0,03				
	VV		1019*8,69+35*0,03		8 856,160		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ	KUS	25,000		
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ				
	VV		počet 25				
	VV		25		25,000		
20	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	99,750		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára přerušovaná 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 798				
	VV		koeficient 8				
	VV		798/8		99,750		
21	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	255,000		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		vodící čára 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 1020				
	VV		počet 2				
	VV		koeficient 8				
	VV		1020*2/8		255,000		
22	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	27,750		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 222				
	VV		koeficient 8				
	VV		222/8		27,750		
	D	OST	Ostatní				
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	192,226		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
	VV		objem 55,792				
	VV		objem 51				
	VV		koeficient 1,8				
	VV		(55,792+51)*1,8		192,226		
18	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	136,080		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3				
	VV		objem 75,6				
	VV		koeficient 1,8				
	VV		75,6*1,8		136,080		
27	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 566,014		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
	VV		recyklat zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity suma PAU do 1000 mg/kg suš. a benzo(a)pyren do 50 mg/kg suš.				
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3				
	VV		objem 7,643				
	VV		objem 440,718				
	VV		objem 203,800				
	VV		objem 0,345				
	VV		koeficient 2,4				
	VV		(7,643+440,718+203,8+0,345)*2,4		1 566,014		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 104 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicem stan. km 38,855-39,408I

KSO:

Místo: II/157 Borovany kř. MK k nádraží - kř. III/14618

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 873 436,84	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 873 436,84	21,00%	813 421,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 686 858,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi		
Objekt:	SO 104 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicem stan. km 38,855-39,408i		
Místo:	II/157 Borovany kř. MK k nádraží - kř. III/14618	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr, 602 140 204
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací	3 873 436,84
HSV - Práce a dodávky HSV	3 851 512,21
1 - Zemní práce	533 041,00
4 - Vodorovné konstrukce	186 486,30
5 - Komunikace pozemní	2 803 312,91
8 - Trubní vedení	296 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 972,00
OST - Ostatní	21 924,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

SO 104 - Modernizace sil. II/157 Borovany a sil. II/155 Borovany - les před Ledenicemi stan. km 38,855-39,408i

Místo:

II/157 Borovany kř. MK k nádraží - kř. III/14618

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
13	K	113474	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM	M3	94,185		
	PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM				
	WV		podklad z betonu v tl. 25 cm (předpoklad bourání narušené přídlažby v rozsahu 70% plochy přídlažby, bude upřesněno po odfrézování)				
	WV		délka 1035				
	WV		šířka 0,52				
	WV		koeficient 0,7				
	WV		hloubka 0,25				
	WV		1035*0,52*0,7*0,25		94,185		
15	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	10,000		
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH				
	WV		včetně lože a opěry (výměna obrubníků u dělicích ostrůvků)				
	WV		délka 10				
	WV		10		10,000		
16	K	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	TKM	4,550		
	PP		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA				
	WV		(odstranění obrubníků)				
	WV		délka 10				
	WV		hmotnost 0,091				
	WV		km 5				
	WV		10*0,091*5		4,550		
27	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	35,569		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM				
	WV		včetně převozu na SO 105 do 2 km v tl. 50 mm (lokální sanace předpoklad 20 % plochy-bude upřesněno po odfrézování)				
	WV		plocha 3556,88				
	WV		hloubka 0,05				
	WV		koeficient 0,2				
	WV		3556,88*0,05*0,2		35,569		
9	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	284,550		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	WV		v tl. 80 mm				
	WV		délka 553				
	WV		šířka 6,47				
	WV		délka 1,45				
	WV		šířka 3				
	WV		délka 1,5				
	WV		šířka 1				
	WV		počet 2				
	WV		počet 2				
	WV		délka 1,25				
	WV		šířka 3				
	WV		délka 0,86				
	WV		šířka 1,5				
	WV		počet 2				
	WV		hloubka 0,08				
	WV		(553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2))*2-(1,25*3+0,86*1,5*2))*0,08		284,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	213,413		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	VV		v tl. 60 mm				
	VV		délka 553				
	VV		šířka 6,47				
	VV		délka 1,45				
	VV		šířka 3				
	VV		délka 1,5				
	VV		šířka 1				
	VV		počet 2				
	VV		počet 2				
	VV		délka 1,25				
	VV		šířka 3				
	VV		délka 0,86				
	VV		šířka 1,5				
	VV		počet 2				
	VV		hloubka 0,06				
	VV		$(553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2)*2-(1,25*3+0,86*1,5*2))*0,06$		213,413		
11	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 195,111		
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 TM3; CENA -1,-KČ/T				
	VV		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
	VV		objem 284,55				
	VV		objem 213,413				
	VV		koefficient 2,4				
	VV		$(284,55+213,413)*2,4$		1 195,111		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
12	K	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	376,740		
	PP		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ				
	VV		obnova vybourané přídlažby z kamenných kostek 10/10 cm do betonového lože tl. 15 cm, kamenné kostky budou odebrány ze skladu				
	VV		objednatel do 35 km (předpoklad 70% plochy přídlažby)				
	VV		délka 1035				
	VV		šířka 0,52				
	VV		koefficient 0,7				
	VV		$1035*0,52*0,7$		376,740		
	D	5	Komunikace pozemní				
6	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 556,880		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		min. 0,5 kg/m2				
	VV		délka 553				
	VV		šířka 6,47				
	VV		délka 1,45				
	VV		šířka 3				
	VV		délka 1,5				
	VV		šířka 1				
	VV		počet 2				
	VV		počet 2				
	VV		délka 1,25				
	VV		šířka 3				
	VV		délka 0,86				
	VV		šířka 1,5				
	VV		počet 2				
	VV		$553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2)*2-(1,25*3+0,86*1,5*2)$		3 556,880		
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 556,880		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	VV		min. 0,35 kg/m2				
	VV		délka 553				
	VV		šířka 6,47				
	VV		délka 1,45				
	VV		šířka 3				
	VV		délka 1,5				
	VV		šířka 1				
	VV		počet 2				
	VV		počet 2				
	VV		délka 1,25				
	VV		šířka 3				
	VV		délka 0,86				
	VV		šířka 1,5				
	VV		počet 2				
	VV		$553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2)*2-(1,25*3+0,86*1,5*2)$		3 556,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 556,880		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		min. 0,5 kg/m2 s obsahem 60% pojiva v emulzi				
	W		délka 553				
	W		šířka 6,47				
	W		délka 1,45				
	W		šířka 3				
	W		délka 1,5				
	W		šířka 1				
	W		počet 2				
	W		počet 2				
	W		délka 1,25				
	W		šířka 3				
	W		délka 0,86				
	W		šířka 1,5				
	W		počet 2				
	W		553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2)*2-(1,25*3+0,86*1,5*2)		3 556,880		
26	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	911,376		
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY				
	W		vyztužení krajů ze skelné mříže s min.všesměrnou tahovou pevností 100 kN,polymerním povlakem skelných vláken,oky min. 25x25 mm				
	W		a samoadhezní povrchem na spodní straně mříže v místech sanací a trhlin (předpoklad 20% + 100 m, bude upřesněno zaměřením)				
	W		plocha 3556,88				
	W		koeficient 0,2				
	W		délka 100				
	W		počet 2				
	W		3556,88*0,2+100*2		911,376		
1	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 556,880		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	W		ACO 11S (PmB 45/80-65)				
	W		délka 553				
	W		šířka 6,47				
	W		délka 1,45				
	W		šířka 3				
	W		délka 1,5				
	W		šířka 1				
	W		počet 2				
	W		počet 2				
	W		délka 1,25				
	W		šířka 3				
	W		délka 0,86				
	W		šířka 1,5				
	W		počet 2				
	W		553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2)*2-(1,25*3+0,86*1,5*2)		3 556,880		
3	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 556,880		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM				
	W		ACL 16S (PmB 25/55-60)				
	W		délka 553				
	W		šířka 6,47				
	W		délka 1,45				
	W		šířka 3				
	W		délka 1,5				
	W		šířka 1				
	W		počet 2				
	W		počet 2				
	W		délka 1,25				
	W		šířka 3				
	W		délka 0,86				
	W		šířka 1,5				
	W		počet 2				
	W		553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2)*2-(1,25*3+0,86*1,5*2)		3 556,880		
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 556,880		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
	W		ACP 16+ (50/70)				
	W		délka 553				
	W		šířka 6,47				
	W		délka 1,45				
	W		šířka 3				
	W		délka 1,5				
	W		šířka 1				
	W		počet 2				
	W		počet 2				
	W		délka 1,25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		šířka 3				
	VV		délka 0,86				
	VV		šířka 1,5				
	VV		počet 2				
	VV		553*6,47-(1,45*3+1,5*1*2)*2-(1,25*3+0,86*1,5*2)		3 556,880		
8	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	711,376		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
	VV		ACP 16+ (50/70) v místech lokálních sanací předpoklad 20 %				
	VV		plocha 3556,88				
	VV		koeficient 0,2				
	VV		3556,88*0,2		711,376		
7	K	577A1	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	100,000		
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU				
	VV		sanace trhlín dle TP 115 (upřesnění délky po odfrézování)				
	VV		délka 100				
	VV		100		100,000		
18	K	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	2,000		
	PP		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM				
	VV		předláždění dlažby u obrub na dělicích ostrůvcích				
	VV		délka 10				
	VV		šířka 0,2				
	VV		10*0,2		2,000		
	D	8	Trubní vedení				
21	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000		
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
	VV		počet 2				
	VV		2		2,000		
19	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	50,000		
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
	VV		počet 50				
	VV		50		50,000		
20	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000		
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ				
	VV		počet 3				
	VV		3		3,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	39,000		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		V7a, V13 s balotinou zřízení				
	VV		počet 39				
	VV		39		39,000		
23	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	43,000		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára přerušovaná 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 344				
	VV		koeficient 8				
	VV		344/8		43,000		
24	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	22,500		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		středová čára plná 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 180				
	VV		koeficient 8				
	VV		180/8		22,500		
25	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	138,250		
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	VV		vodící čára 125 mm s balotinou-zřízení				
	VV		délka 553				
	VV		počet 2				
	VV		koeficient 8				
	VV		553*2/8		138,250		
17	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	10,000		
	PP		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ				
	VV		(ABO 15-25, betom XF 4) do betonu s opěrou, výměna				
	VV		obrubníků u dělicích ostrůvků				
	VV		délka 10				
	VV		10		10,000		
	D	OST	Ostatní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	94,185		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	VV		délka 1035				
	VV		šířka 0,52				
	VV		koeficient 0,7				
	VV		hloubka 0,25				
	VV		1035*0,52*0,7*0,25		94,185		
32	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,910		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU				
	VV		délka 10				
	VV		koeficient				
	VV		10*0,091		0,910		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

**Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení
konsbillboard, plaketa Modernizace silnice II/157 a II/155**

KSO:

Místo: Borovany - les před Ledenicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			179 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	179 250,00	21,00%	37 642,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			216 892,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi	
Objekt:		Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konšbillboard, plaketa Modernizace silnice II/157 a II/155	
Místo:	Borovany - les před Ledenicemi	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:	Jihočeský kraj	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Brom Petr, 602 140 204
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		179 250,00	
OST - Ostatní		179 250,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konsbillboard, plaketa Modernizace silnice II/157 a II/155

Místo:

Borovany - les před Ledenicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní				
7	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
	VV		počet 1				
	VV		1			1,000	
8	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000		
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech				
	VV		185/2001, čerpání pouze se souhlasem investora, cena				
	VV		50.000,- Kč + 20.000,- Kč za každou zkoušku na				
	VV		těžké kovy				
	VV		počet 1				
	VV		1			1,000	
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	3,000		
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU				
	VV		laboratorní zkoušky (recyklace)				
	VV		počet 3				
	VV		3			3,000	
6	K	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	2,000		
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY				
	VV		geodetické zaměření tržlin po odfrézování a po pokládce				
	VV		vyrovnávací vrtvy				
	VV		počet 2				
	VV		2			2,000	
4	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000		
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
	VV		plaketa				
	VV		počet 1				
	VV		1			1,000	
5	K	02991.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
	VV		billboard				
	VV		počet 1				
	VV		1			1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157 a II/155

KSO:

Místo: Borovany - les před Ledenicemi

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 076,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 076,00	21,00%	35 505,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 581,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157 a II/155

Místo: Borovany - les před Ledenicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr, 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

169 076,00

HSV - Práce a dodávky HSV

166 776,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

166 776,00

OST - Ostatní

2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 Borovany a silnice II/155 Borovany - les před Ledenicemi

Objekt:

Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157 a II/155

Místo:

Borovany - les před Ledenicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
Brom Petr, 602
140 204

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	47,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	W		počet 47				
	W		47				47,000
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	47,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				
	W		počet 47				
	W		47				47,000
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	3 290,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	W		počet 47				
	W		dny 70				
	W		47*70				3 290,000
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	12,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	W		počet 12				
	W		12				12,000
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				
	W		počet 12				
	W		12				12,000
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	840,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	W		počet 12				
	W		dny 70				
	W		12*70				840,000
7	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000		
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	W		počet 4				
	W		4				4,000
8	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000		
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ				
	W		počet 4				
	W		4				4,000
9	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	100,000		
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ				
	W		počet 4				
	W		dny 25				
	W		4*25				100,000
10	K	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	W		počet 2				
	W		2				2,000
11	K	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 2			2,000	
	VV		2				
12	K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000		
	PP		SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 2				
	VV		dny 25				
	VV		2*25			50,000	
13	K	916222	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000		
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		počet 20			20,000	
	VV		20				
14	K	916223	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠ 50CM S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 20			20,000	
	VV		20				
15	K	916229	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 400,000		
	PP		DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 50CM - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 20				
	VV		dny 70				
	VV		20*70			1 400,000	
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		počet 2			2,000	
	VV		2				
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 2			2,000	
	VV		2				
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 2				
	VV		dny 25				
	VV		2*25			50,000	
19	K	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		počet 20			20,000	
	VV		20				
20	K	916353	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		počet 20			20,000	
	VV		20				
21	K	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 400,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		počet 20				
	VV		dny 70				
	VV		20*70			1 400,000	
	D	OST	Ostatní				
22	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
	VV		počet 1			1,000	
	VV		1				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_II/157-001
Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

KSO:
Místo: před Mohuřicemi

Zadavatel:
Jihočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:
Brom Petr, 602 140 204

Poznámka:
Délka realizace: 27 kalendářních dnů

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 852 647,37
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 852 647,37	1 439 055,95
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 291 703,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_II/157-001

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

Místo: před Mohuřicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 852 647,37	8 291 703,32
SO 101	Modernizace silnice II/157 staničení km 26,933-28,095	6 732 316,37	8 146 102,81
Doplňující údaje	Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí, billboard, plaketa Modernizace silnice II/157	86 250,00	104 362,50
Doplňující údaje 1	DIO - Modernizace silnice II/157	34 081,00	41 238,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/157 staničení km 26,933-28,095

KSO:

Místo: před Mohuřicemi

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 732 316,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 732 316,37	21,00%	1 413 786,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 146 102,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice
Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/157 staničení km 26,933-28,095

Místo: před Mohuřicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr, 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 732 316,37

HSV - Práce a dodávky HSV

5 816 938,12

1 - Zemní práce

861 759,54

5 - Komunikace pozemní

4 909 728,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 450,00

OST - Ostatní

915 378,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice
 Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/157 staničení km 26,933-28,095

Místo: před Mohuřicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr, 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
9	K	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	23,240			
PP		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC		odstranění zbytků vozovkových vrstev v krajnici (po frézování)						
VV		délka 1162						
VV		šířka 0,1						
VV		hloubka 0,1						
VV		počet 2						
VV		1162*0,1*0,1*2						23,240
18	K	11343B	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA	TKM	3 179,232			
PP		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
PSC		po frézování						
VV		tuny 55,776						
VV		vzdálenost 57						
VV		55,776*57						3 179,232
5	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	351,505			
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC		v tl. 50 mm						
VV		délka 1162						
VV		šířka 6,05						
VV		hloubka 0,05						
VV		1162*6,05*0,05						351,505
6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	351,505			
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
PSC		v tl. 50 mm						
VV		délka 1162						
VV		šířka 6,05						
VV		hloubka 0,05						
VV		1162*6,05*0,05						351,505
22	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	96 171,768			
PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA						
		Poznámka k souboru cen:						
		Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].						
PSC		objem 351,505						
VV		objem 351,505						
VV		koeficient 2,4						
VV		vzdálenost 57						
VV		(351,505+351,505)*2,4*57						96 171,768
12	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	18,072			
PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) VV prům. tl. 4 cm VV délka 1162 VV počet 2 VV délka 28 VV délka 37 VV šířka 0,2 VV hloubka 0,04 VV (1162*2-28-37)*0,2*0,04 18,072					
15	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	193,900			
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU <i>Poznámka k souboru cen:</i> Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) VV předpoklad 0,1 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku VV délka 1162 VV počet 2 VV délka 28 VV délka 37 VV délka 320 VV koeficient 0,1 VV (1162*2-28-37-320)*0,1 193,900					
	D	5	Komunikace pozemní					
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	7 262,500			
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry VV rozfrézování stávajících podkladních vrstev v tl. 200 mm s reprofilací a následně provedení recyklace za studena (pravděpodobně s doplněním jemné frakce) RS CA dle TP 208 v tl. 200 mm VV délka 1162 VV šířka 6,25 VV 1162*6,25 7 262,500					
19	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	232,400			
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV šířka 0,1 m (dosypání rýhy v krajnici po pokládce AHV) VV délka 1162 VV šířka 0,1 VV počet 2 VV 1162*0,1*2 232,400					
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 262,500			
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení VV min. 0,5kg/m2 VV délka 1162 VV šířka 6,25 VV 1162*6,25 7 262,500					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 125,280			
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení VV min. 0,5kg/m2 VV délka 1162 VV šířka 6,13 VV délka 37 VV šířka 0,06 VV 1162*6,13+37*0,06 7 125,280					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	7 079,540			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		délka 1162					
	VV		šířka 6,09					
	VV		délka 37					
	VV		šířka 0,08					
	VV		1162*6,09+37*0,08		7 079,540			
3	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	M2	7 193,890			
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ (50/70)					
	VV		délka 1162					
	VV		šířka 6,19					
	VV		délka 37					
	VV		šířka 0,03					
	VV		1162*6,19+37*0,03		7 193,890			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
17	K	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	50,000			
	PP		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazy plastové nebo z retroreflexní fólie					
	VV		počet 50					
	VV		50		50,000			
16	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	290,500			
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící čára 125 mm s balotinou-zřízení					
	VV		délka 1162					
	VV		počet 2					
	VV		koeficient 8					
	VV		1162*2/8		290,500			
	D	OST	Ostatní					
11	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 743,000			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžením 2,4 t/m3					
	VV		objem 23,24					
	VV		objem 351,505					
	VV		objem 351,505					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		(23,24+351,505+351,505)*2,4		1 743,000			
13	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	32,530			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3, předpokládaná vzdálenost do 18 km					
	VV		objem 18,072					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		18,072*1,8		32,530			
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	349,020			
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3, předpokládaná vzdálenost do 18 km					
	VV		objem 193,9					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		193,9*1,8		349,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

Objekt:

Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí,
billboard, plaketa Modernizace silnice II/157

KSO:

Místo: před Mohuřicemi

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 250,00	21,00%	18 112,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			104 362,50
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

Objekt:

**Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí,
billboard, plaketa Modernizace silnice II/157**

Místo:

před Mohuřicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr, 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 250,00

OST - Ostatní

86 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

Objekt:

Doplňující údaje - Laboratorní zkoušky (recyklace), zkoušení konstrukcí, billboard, plaketa Modernizace silnice II/157

Místo:

před Mohuřicemi

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Brom Petr, 602
140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní					
4	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000			
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		1				1,000	
5	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000			
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky					
	VV		1				1,000	
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	2,000			
	PP		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
	VV		laboratorní zkoušky (recyklace)					
	VV		počet 2					
	VV		2				2,000	
2	K	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000			
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
	VV		"plaketa"					
	VV		"počet 1"					
	VV		1				1,000	
3	K	02991.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000			
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti					
	VV		"billboard"					
	VV		"počet 1"					
	VV		1				1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

Objekt:

Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157

KSO:

Místo: před Mohuřicemi

CC-CZ:

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Brom Petr, 602 140 204

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 081,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 081,00	21,00%	7 157,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 238,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice

Objekt: **Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157**

Místo: před Mohuřicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr, 602
140 204

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	34 081,00
HSV - Práce a dodávky HSV	31 781,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 781,00
OST - Ostatní	2 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 před Mohuřicemi okres České Budějovice
 Objekt: **Doplňující údaje 1 - DIO - Modernizace silnice II/157**

Místo: před Mohuřicemi

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Brom Petr, 602 140 204

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	25,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		počet 25					
	VV		25				25,000	
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 25					
	VV		25				25,000	
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	675,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 25					
	VV		dny 25					
	VV		27*25				675,000	
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		počet 10					
	VV		10				10,000	
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 10					
	VV		10				10,000	
6	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	270,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		počet 10					
	VV		dny 27					
	VV		10*27				270,000	
7	K	916112	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM Poznámka k souboru cen:					
	PSC		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		počet 2					
	VV		2				2,000	
8	K	916113	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
	PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 2					
	VV		2				2,000	
9	K	916119	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDE N	54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 2					
	VV		dny 27					
	VV		2*27				54,000	
16	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		počet 2					
	VV		2				2,000	
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		počet 2					
	VV		2				2,000	
18	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	54,000			
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		počet 2					
	VV		dny 27					
	VV		2*27				54,000	
	D	OST	Ostatní					
19	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000			
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními					
	VV		počet 1					
	VV		1				1,000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_154-05
Stavba: Modernizace silnice II/154 Ličov

KSO:
Místo: Ličov

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Miroslav Řepa

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Délka realizace 10 kalendářních dní.

Cena bez DPH			1 687 785,64
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 687 785,64	354 434,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 042 220,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_154-05

Stavba: Modernizace silnice II/154 Ličov

Místo: Ličov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 687 785,64	2 042 220,62
SO 101	Modernizace silnice II/154 staničení 9,285-9,410 km	1 145 569,30	1 386 138,85
SO 102	Modernizace silnice II/154 staničení 9,501-9,533 km	419 013,34	507 006,14
SO 103	Doplňující údaje	123 203,00	149 075,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/154 staničení 9,285-9,410 km

KSO:

Místo: Ličov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 145 569,30	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 145 569,30	21,00%	240 569,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 386 138,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/154 staničení 9,285-9,410 km

Místo:

Ličov

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 145 569,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 052 569,30

1 - Zemní práce

170 617,80

5 - Komunikace pozemní

878 701,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 250,00

OST - Ostatní

93 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/154 staničení 9,285-9,410 km

Místo:

Ličov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	93,000		
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
VV			Frézování obrusné asfaltové vrstvy				
VV			délka 125 m				
VV			šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
VV			výška 0,1 m				
VV			125*6,2*0,1			77,500	
VV			Mezisoučet			77,500	
VV			Frézování ložné asfaltové vrstvy				
VV			délka 125 m				
VV			šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
VV			výška 0,02 m				
VV			125*6,2*0,02			15,500	
VV			Mezisoučet			15,500	
VV			Součet			93,000	
2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	13 020,000		
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA				
VV			77,5 m3				
VV			2,4 t/m3				
VV			70 km				
VV			77,5*2,4*70			13 020,000	
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	37,200		
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T				
VV			odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
VV			15,5 m3				
VV			2,4 t/m3				
VV			15,5*2,4			37,200	
D	5	Komunikace pozemní					
4	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	775,000		
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
VV			PS C ve zbytkovém množství pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
VV			délka 125 m				
VV			šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
VV			125*6,2			775,000	
5	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	775,000		
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM				
VV			ACP 16+ ČSN 736121				
VV			délka 125 m				
VV			šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
VV			125*6,2			775,000	
6	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	23,250		
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S				
VV			ACO 11S ČSN 736121				
VV			délka 125 m				
VV			šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
VV			průměrná výška 0,03 m				
VV			125*6,2*0,03			23,250	
7	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	775,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU				
	W		délka 125 m				
	W		šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
	W		125*6,2		775,000		
8	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	775,000		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	W		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
	W		délka 125 m				
	W		šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
	W		125*6,2		775,000		
9	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	775,000		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
	W		ACL 16+ ČSN 736121				
	W		délka 125 m				
	W		šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
	W		125*6,2		775,000		
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	775,000		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	W		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,35 kg/m2 ČSN 736129				
	W		délka 125 m				
	W		šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
	W		125*6,2		775,000		
11	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	775,000		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	W		ACO 11+ ČSN 736121				
	W		délka 125 m				
	W		šířka od 6,1 do 6,4 m; prům. 6,2 m				
	W		125*6,2		775,000		
12	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	125,000		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
	W		délka 125 m				
	W		šířka 0,5 m				
	W		oboustranně				
	W		125*0,5*2		125,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	250,000		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	W		délka 125 m				
	W		oboustranně				
	W		125*2		250,000		
	D	OST	Ostatní				
15	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	186,000		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)				
	W		recyklat zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity suma PAU do 1000 mg/kg suš. a benzo(a)pyren do 50 mg/kg suš.				
	W		77,5 m3				
	W		2,4 t/m3				
	W		77,5*2,4		186,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/154 staničení 9,501-9,533 km

KSO:

Místo: Ličov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			419 013,34
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	419 013,34	21,00%	87 992,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			507 006,14
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/154 staničení 9,501-9,533 km

Místo:

Ličov

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

419 013,34

HSV - Práce a dodávky HSV

384 837,34

1 - Zemní práce

62 699,29

5 - Komunikace pozemní

321 306,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

832,00

OST - Ostatní

34 176,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/154 staničení 9,501-9,533 km

Místo:

Ličov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	34,176		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
	W		Frézování obrusné asfaltové vrstvy				
	W		délka 32 m				
	W		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	W		výška 0,1 m				
	W		32*8,9*0,1			28,480	
	W		Mezisoučet			28,480	
	W		Frézování ložné asfaltové vrstvy				
	W		délka 32 m				
	W		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	W		výška 0,02 m				
	W		32*8,9*0,02			5,696	
	W		Mezisoučet			5,696	
	W		Součet			34,176	
2	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	TKM	4 784,640		
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA				
	W		28,48 m3				
	W		2,4 t/m3				
	W		70 km				
	W		28,48*2,4*70			4 784,640	
3	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	13,670		
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T				
	W		odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
	W		5,696 m3				
	W		2,4 t/m3				
	W		5,696*2,4			13,670	
D	5		Komunikace pozemní				
4	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	284,800		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	W		PS C v množství zbytkového pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
	W		délka 32 m				
	W		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	W		32*8,9			284,800	
5	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM	M2	284,800		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM				
	W		ACP 16+ ČSN 736121				
	W		délka 32 m				
	W		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	W		32*8,9			284,800	
6	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	8,544		
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S				
	W		ACO 11S ČSN 736121				
	W		délka 32 m				
	W		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	W		průměrná výška 0,03 m				
	W		32*8,9*0,03			8,544	
7	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	284,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU				
	WV		délka 32 m				
	WV		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	WV		32*8,9			284,800	
8	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	284,800		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	WV		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
	WV		délka 32 m				
	WV		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	WV		32*8,9			284,800	
9	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	284,800		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
	WV		ACL 16+ ČSN 736121				
	WV		délka 32 m				
	WV		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	WV		32*8,9			284,800	
10	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	284,800		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	WV		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,35 kg/m2 ČSN 736129				
	WV		délka 32 m				
	WV		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	WV		32*8,9			284,800	
11	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	284,800		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	WV		ACO 11+ ČSN 736121				
	WV		délka 32 m				
	WV		šířka od 6,8 do 9,9 m; prům. 8,9 m				
	WV		32*8,9			284,800	
12	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	32,000		
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM				
	WV		délka 32 m				
	WV		šířka 0,5 m				
	WV		oboustranně				
	WV		32*0,5*2			32,000	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	64,000		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	WV		délka 32 m				
	WV		oboustranně				
	WV		32*2			64,000	
	D	OST	Ostatní				
15	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	68,352		
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)				
	WV		recyklát zatříděn dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T3, ZAS T4 s limity suma PAU do 1000 mg/kg suš. a benzo(a)pyren do 50 mg/kg suš.				
	WV		28,48 m3				
	WV		2,4 t/m3				
	WV		28,48*2,4			68,352	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Ličov

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 203,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 203,00	21,00%	25 872,63
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			149 075,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

Místo:

Ličov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 203,00

HSV - Práce a dodávky HSV

8 468,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 468,00

OST - Ostatní

114 735,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/154 Ličov

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

Místo:

Ličov

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	VV		14 ks				
	VV		14			14,000	
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		14 ks				
	VV		14			14,000	
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	140,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		14 ks, 10 dní				
	VV		14*10			140,000	
4	K	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTRANÉ S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTRANÉ S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		20 ks				
	VV		20			20,000	
5	K	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTRANÉ S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTRANÉ S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		20 ks				
	VV		20			20,000	
6	K	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ				
	VV		20 ks, 10 dní				
	VV		20*10			200,000	
D	OST		Ostatní				
12	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora				
	VV		1			1,000	
13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000		
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora				
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky				
	VV		1			1,000	
7	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
	VV		Projednání s úřady popř. náhradní doprava				
	VV		1			1,000	
8	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	160,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	VV		Řízení provozu pokyny odpovědné osoby				
	VV		10 dní, 8 hod./den, 2 osoby				
	VV		10*2*8			160,000	
9	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
VV			Billboard				
VV			1		1,000		
10	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
PP			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
VV			Plaketa				
VV			1		1,000		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK_166-01

Stavba: Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

KSO:

Místo: Střemily-Chvalšiny

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

Poznámka:

Délka realizace 21 kalendářních dní

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 904 244,93

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	21 904 244,93	4 599 891,44
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

26 504 136,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK_166-01

Stavba: Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Místo: Střemily-Chvalšiny

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 904 244,93	26 504 136,37
SO 101	Modernizace silnice II/166 staničení 6,514-10,110 km	16 325 405,60	19 753 740,78
SO 102	Modernizace silnice II/166 staničení 10,110-10,963 km	5 393 542,33	6 526 186,22
SO 103	Doplňující údaje	185 297,00	224 209,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/166 staničení 6,514-10,110 km

KSO:

Místo: Střemily-Chvalšiny

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 325 405,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 325 405,60	21,00%	3 428 335,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

19 753 740,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/166 staničení 6,514-10,110 km

Místo:

Střemily-Chvalšiny

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 325 405,60

HSV - Práce a dodávky HSV

16 325 405,60

1 - Zemní práce

2 928 651,44

5 - Komunikace pozemní

13 303 258,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 496,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/166 staničení 6,514-10,110 km

Místo:

Střemily-Chvalšiny

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	2 668,232		
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
VV			Frézování obrusné asfaltové vrstvy				
VV			délka 3596 m				
VV			šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
VV			výška 0,05 m				
VV			3596*6,2*0,05		1 114,760		
VV			Mezisoučet		1 114,760		
VV			Frézování ložné asfaltové vrstvy				
VV			délka 3596 m				
VV			šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
VV			výška 0,05 m				
VV			3596*6,2*0,05		1 114,760		
VV			Mezisoučet		1 114,760		
VV			Lokální výspravy 8774,24 m2				
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora				
VV			výška 0,05 m				
VV			8774,24*0,05		438,712		
VV			Mezisoučet		438,712		
VV			Součet		2 668,232		
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	6 403,757		
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T				
VV			odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb, do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
VV			2668,232 m3				
VV			2,4 t/m3				
VV			2668,232*2,4		6 403,757		
D	5	Komunikace pozemní					
3	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	22 295,200		
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
VV			PS C v množství zbytkového pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
VV			délka 3596 m				
VV			šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
VV			3596*6,2		22 295,200		
4	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 774,240		
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
VV			ACP 16+ ČSN 736121				
VV			Lokální výspravy 8774,24 m2				
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora				
VV			8774,24		8 774,240		
5	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	668,856		
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S				
VV			ACO 11S ČSN 736121				
VV			Plošná vyrovnávka povrchu				
VV			délka 3596 m				
VV			šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
VV			výška 0,03 m				
VV			3596*6,2*0,03		668,856		
6	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	8 774,240		
PP			VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU				
VV			Lokální výspravy 8774,24 m2				
VV			8774,24		8 774,240		
7	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	22 295,200		
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
	WV		délka 3596 m				
	WV		šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
	WV		3596*6,2		22 295,200		
8	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	22 295,200		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM				
	WV		ACL 16S ČSN 736121				
	WV		délka 3596 m				
	WV		šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
	WV		3596*6,2		22 295,200		
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	22 295,200		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	WV		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,35 kg/m2 ČSN 736129				
	WV		délka 3596 m				
	WV		šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
	WV		3596*6,2		22 295,200		
10	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	22 295,200		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	WV		ACO 11+ ČSN 736121				
	WV		délka 3596 m				
	WV		šířka od 6,0 do 6,3 m; prům. 6,2 m				
	WV		3596*6,2		22 295,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	7 192,000		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	WV		délka 3596 m				
	WV		oboustranně				
	WV		3596*2		7 192,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/166 staničení 10,110-10,963 km

KSO:

Místo: Chvalšiny

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 393 542,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 393 542,33	21,00%	1 132 643,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 526 186,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/166 staničení 10,110-10,963 km

Místo:

Chvalšiny

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 393 542,33

HSV - Práce a dodávky HSV

5 393 542,33

1 - Zemní práce

1 070 580,38

5 - Komunikace pozemní

4 300 783,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 178,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/166 staničení 10,110-10,963 km

Místo:

Chvalšiny

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Projektant:

Miroslav Řepa

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	975,383		
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY				
W			Frézování obrusné asfaltové vrstvy				
W			délka 853 m				
W			šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
W			výška 0,05 m				
W			853*7,3*0,05			311,345	
W			Mezisoučet			311,345	
W			Frézování ložné asfaltové vrstvy				
W			délka 853 m				
W			šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
W			výška 0,07 m				
W			853*7,3*0,07			435,883	
W			Mezisoučet			435,883	
W			Lokální výspravy 3259,36 m2				
W			Čerpání položky jen se souhlasem investora				
W			výška 0,07 m				
W			3259,36*0,07			228,155	
W			Mezisoučet			228,155	
W			Součet			975,383	
2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	2 340,919		
PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T				
W			odkup recyklátu zatříděného dle vyhlášky 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2				
W			975,383 m3				
W			2,4 t/m3				
W			975,383*2,4			2 340,919	
D	5		Komunikace pozemní				
3	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 226,900		
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
W			PS C v množství zbytkového pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
W			délka 853 m				
W			šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
W			853*7,3			6 226,900	
4	K	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 259,360		
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM				
W			ACP 16+ ČSN 736121				
W			Lokální výspravy 3259,36 m2				
W			Čerpání položky jen se souhlasem investora				
W			3259,36			3 259,360	
5	K	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	186,807		
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S				
W			ACO 11S ČSN 736121				
W			Plošná vyrovnávka povrchu				
W			délka 853 m				
W			šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
W			výška 0,03 m				
W			853*7,3*0,03			186,807	
6	K	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	3 259,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU				
	WV		Lokální výspravy 3259,36 m2		3 259,360		
	WV		3259,36				
7	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 226,900		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
	WV		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,5 kg/m2 ČSN 736129				
	WV		délka 853 m				
	WV		šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
	WV		853*7,3		6 226,900		
8	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	6 226,900		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM				
	WV		ACL 16S ČSN 736121				
	WV		délka 853 m				
	WV		šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
	WV		853*7,3		6 226,900		
9	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 226,900		
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	WV		PS CP v množství zbytkového pojiva min. 0,35 kg/m2 ČSN 736129				
	WV		délka 853 m				
	WV		šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
	WV		853*7,3		6 226,900		
10	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 226,900		
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	WV		ACO 11+ ČSN 736121				
	WV		délka 853 m				
	WV		šířka od 6,0 do 11,8 m; prům. 7,3 m				
	WV		853*7,3		6 226,900		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 706,000		
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	WV		délka 853 m				
	WV		oboustranně				
	WV		853*2		1 706,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

KSO:

Místo: Chvalšiny

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.: 602 838 379

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		185 297,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	185 297,00	21,00%	38 912,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	224 209,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

Místo:

Chvalšiny

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

185 297,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 826,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 826,00

OST - Ostatní

170 471,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/166 Střemily-Chvalšiny

Objekt:

SO 103 - Doplnující údaje

Místo:

Chvalšiny

Zadavatel:

Krajský úřad Jihočeského kraje

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

Vyplň údaj

Projektant:

Miroslav Řepa

Zpracovatel:

Jiří Němeček, tel.:
602 838 379

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM				
	VV		14 ks				
	VV		14			14,000	
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		14 ks				
	VV		14			14,000	
3	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	294,000		
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ				
	VV		14 ks, 21 dní				
	VV		14*21			294,000	
4	K	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		20 ks				
	VV		20			20,000	
5	K	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ				
	VV		20 ks				
	VV		20			20,000	
6	K	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDE N	420,000		
	PP		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ				
	VV		20 ks, 21 dní				
	VV		20*21			420,000	
D OST		Ostatní					
7	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000		
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE				
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora				
	VV		1			1,000	
8	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000		
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU				
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora				
	VV		1			1,000	
9	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
	VV		Projednání s úřady popř. náhradní doprava				
	VV		1			1,000	
10	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	336,000		
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	VV		Řízení provozu pokyny odpovědné osoby				
	VV		21 dní, 8 hod./den, 2 osoby				
	VV		21*2*8			336,000	
11	K	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
	VV		Billboard				
	VV		1			1,000	
12	K	02990.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000		
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE				
	VV		Plaketa				
	VV		1			1,000	