

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1 SOD (D1/1)

Stavba: Veřejné prostranství Dukla, Blansko - kavárna

Objekt: zesílení stropní konstrukce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 138 638,50

2 Zakládání 3 360,00

1	011	274321411	Základové pasy ze ŽB 20/25 mezi HEB 120	m3	1,000	3 360,00	3 360,00
			VÝPOČET: $0,5 \cdot 0,24 \cdot (3,77 - 0,09) \cdot 2 = 0,883$				

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 278,50

9	013	965042231	Demolice stávajícího souvrství - bourání betonové vrstvy tl. 120 mm	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
			Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 10 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m - osazení HEB 120, svařování	t	0,641	38 500,00	24 678,50
			VÝPOČET: $(24 \cdot 26,7) / 1000$		0,641		
11		R03	HEB 120	ks	2,000	25 800,00	51 600,00

998 Přesun hmot 21 000,00

16	006	998001123	Přesuny hmot - sutě, ocelové nosníky, zdivo, ztracené bednění	soubor	1,000	21 000,00	21 000,00
----	-----	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV 12 800,00

789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 12 800,00

17	789	789111250	Čištění stávajících HEB 240	soubor	1,000	12 800,00	12 800,00
----	-----	-----------	-----------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Celkem bez DPH 151 438,50