


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava propustku a komunikace III/32825 Sloveč - Kamilov	Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	III/32825 Sloveč - Kamilov	Zhotovitel:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:	2021	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 532 547,21	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		3 532 547,21	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 532 547,21
Základ 21%	3 532 547,21	DPH 21%	741 834,91	Celkem včetně DPH	4 274 382,12

	Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace	Zhotovitel POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: KSÚS Středočeského kraje

Objekt: III/32825 Sloveč – Kamilov

Celková rekonstrukce propustku, staničení 1,450 km

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěv. Organizace

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				176 178,40
1	OTSKP	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - Dopravné inženýrské opatření	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
2	OTSKP	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	7 500,00	7 500,00
3	OTSKP	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, OSTRAHA	KPL	1,000	7 500,00	7 500,00
4	OTSKP	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina a kamenivo	t	194,280	280,00	54 398,40
			<i>pol.č. 113328 13,2*1,8</i>		23,760		0,00
			<i>pol.č. 132838 86,4*1,8</i>		155,520		0,00
			<i>pol.č. 52298 30*0,5</i>		15,000		0,00
			<i>Součet</i>		194,280		0,00
5	OTSKP	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kámenne konstrukce	t	167,000	340,00	56 780,00
			<i>pol.č.967138 66,8*2,5</i>		167,000		0,00
		1	Zemní práce				200 302,60
6	SOD	83910	KEŘE LIKVIDACE ŘEZÁNÍM	m2	80,000	31,34	2 507,20
7	OTSKP	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	13,200	516,00	6 811,20
			<i>(6*5,5)*0,4</i>		13,200		0,00
8	SOD	22615	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	m2	165,000	129,01	21 286,65
			<i>30*5,5</i>		165,000		0,00
9	OTSKP	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	544,000	13,00	7 072,00
			<i>363*22</i>		7 986,000		0,00
10	SOD	52220	HLUBENÍ PŘÍKOPŮ STROJNĚ DO 0,5 M3/M	m	30,000	43,07	1 292,10
11	SOD	52298	DOPRAVA A POPLATEK ZA SKLÁDKOVÁNÍ DO 10 KM	M3	15,000	250,63	3 759,45

12	OTSKP	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	m3	86,400	1 370,00	118 368,00
13	OTSKP	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	m2	33,000	24,00	792,00
14	OTSKP	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	m3	42,800	820,00	35 096,00
15	OTSKP	567304	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	m3	2,400	730,00	1 752,00
16	OTSKP	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	m2	18,000	87,00	1 566,00
		4	Vodorovné konstrukce				125 280,00
17	OTSKP	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	24,000	5 220,00	125 280,00
			<i>vč. podkladního lože</i>				
		5	Komunikace				154 866,74
18	OTSKP	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	33,000	191,00	6 303,00
19	OTSKP	561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM	m2	33,000	204,00	6 732,00
20	SOD	21810	HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY VELKOPLOŠNÉ VYROVNÁVKA (165° 0,06) *2,54 ACP 22	t	25,500	2 934,97	74 841,74
21	SOD	21817	STŘEDNĚ A VELKOPLOŠNÉ ÚPRAVY ASF VRSTEV 100-500 M2 ACL 16	m2	165,000	406,00	66 990,00
		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				302 294,29
22	OTSKP	967138	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	m3	66,800	3 300,00	220 440,00
23	OTSKP	9183F3	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH	m	12,000	6 610,00	79 320,00
24	SOD	20111	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK STROJNĚ SAMOSBĚREM	m2	165,000	1,92	316,80
25	SOD	22812	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY HL 5-10 CM	bm	11,000	201,59	2 217,49

Celkem
DPH 21%

958 922,03
201 373,63

Celkem vč DPH

1 160 295,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

III/ 328 25 Sloveč – Kamilov
 Délka 800 bm, pr. Šíře 5,8 bm, plocha 4 640 m²
 st. 1,100 km – 1,900 km

JKSO:

EČO:

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje příspěv. Organizace

Zpracoval:

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	SOD	22615	Frézování do hl 6 cm	m ²	846,00	129,01	109 142,46
2	SOD	20111	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m ²	4 640,00	1,92	8 908,80
3	SOD	21810	Hutnější asfaltové vrstvy – vyrovnávka	t	353,00	2 934,97	1 036 044,41
4	SOD	21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000-10000 m ² , tl.5cm	m ²	4 640,00	282,21	1 309 454,40
5	SOD	22812	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 – 10cm	bm	13,00	201,59	2 620,67
6	SOD	22817	Frézování spár a prasklin	bm	13,00	52,43	681,59
7	SOD	22831	Zalévání spár asfaltovou záplivkou	bm	13,00	75,45	980,85
8	OTSKP	56962	Zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl do 100 mm	m ²	800,00	87,00	69 600,00
9	SOD	37712	VDZ-vodící proužky 12,5 cm s balotinou, zřízení vč předznačení	bm	1 600,00	22,62	36 192,00

Celkem

2 573 625,18

DPH 21%

540 461,29

Cena celkem vč. DPH**3 114 086,47**