



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Jaromer	Název objektu	Luzicka	Název části	
Zhotovitel:		Projektant:		Objednatel:	
Rozpočet číslo	<input type="text"/>	Zpracoval	<input type="text"/>	Dne	<input type="text"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Zákadní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	888 223,50		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
	0,00		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Uzemní vlivy
	0,00		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Ostatní
	0,00				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	888 223,50		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00
D Celkové náklady					
23	Součet 7, 12, 19-22				
	888 223,50				
24	21,0 %				
	888 223,50 DPH				
25	%				
	DPH				
26	Cena s DPH (r. 23-25)				
	1 074 750,44				
E Přípočty a odpocety					
27	Dodávky zadavatele				
	0,00				
28	Klouzavá doložka				
	0,00				
29	Zvyhodnění +				
	0,00				

Projektant	Datum a podpis
Objednatel	Datum a podpis
Zhotovitel	Datum a podpis

ROZPOČET

Stavba: Jeromec
 Objekt: Lužická
 Část:
 JKSO:
 Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum:

1	2	3	4	5
P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis

1				Zaržnutí napojení a oděžení tl 150 mm
2				Oděžení stávajících vrstev v tl 400 mm včetně vjezdu a vyňben s odvozem na skládku a likvidaci
3				Oděžení stávající zámkové dlažby a vrstev tl 150 s odvozem na skládku a likvidaci
4				Frézování stávajících asf vrstev tl 20 mm až 60 mm, včetně reprofiace a odvozu a likvidace na skládce s poplatkem
5				Úprava pláně s reprofiací a přehutněním
6				D+M kabelové chráněčky z flexibilního materiálu včetně výkopu a zpětného zásypu
7				Zřízení vsakovacího objektu vxplněného hrubým stěrkem obaleným geotextilií včetně zeminích prací 2m x1 m x 1m 2 kusy
8				SD 0,32 tl 30 cm
9				Obnova příkopu s protišépním 0,25m3/m pravá strana + část levé s odvozem a likvidací výkopku
10				Zaměření asfaltu před pokládkou
11				ACP 16 tl 6 cm
12				Spojovací postřik
13				ACO 11 tl 4 cm
14				ACO 8 tl 20 mm - 60 mm
15				Výšková úprava stávajících značek ing stří
16				Doplnění krajnice š 0,2 m tl 0,1 m
17				Oděření pracovní spáry
18				DIO projezdání, osazení
Celkem				