



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-05  
Stavba: PP BYSTRICKÉHO POTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 17.5.2021

Zadavatel: IČ:  
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>42 689,63</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	42 689,63	8 964,82
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>51 654,45</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-05

Stavba: PP BYSTRICKÉHO POTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

Místo: Datum: 17.5.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>42 689,63</b>	<b>51 654,45</b>
SO 1	Retenční přehrážka-méněpráce	7 962,02	9 634,04
SO1	Retenční přehrážka-vícepráce	34 727,61	42 020,41

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP BYSTRICKÉHO POTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

Objekt:

SO1 - Retenční přehrážka-vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.5.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>34 727,61</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	34 727,61	21,00%	7 292,80
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>42 020,41</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP BYSTRICKÉHO POTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

Objekt:

**SO1 - Retenční přehrážka-vícepráce**

Místo:

Datum: 17.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**34 727,61**

HSV - Práce a dodávky HSV

34 727,61

1 - Zemní práce

34 727,61

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP BYSTRICKÉHO POTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

Objekt:

SO1 - Retenční přehrážka-vícepráce

Místo:

Datum: 17.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

34 727,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 727,61

D 1

Zemní práce

34 727,61

44	K	131551102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	27,255	1 100,00	29 980,50	CS ÚRS 2020101
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

PSC

Poznámka k položce:

Položková cena dle SoD III/4b

7,9\*1,15\*3"VÝKRES D4 a D4b, rez II"

27,255

P

WV

WV

Součet

27,255

45	K	166151121	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	27,255	150,00	4 088,25	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro přehození výkopku na vzdálenost do 3 m vodorovně a do 1,5 m svisle, měřeno mezi těžišti hromad. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

Poznámka k položce:

Položková cena dle SoD III/4b

7,9\*1,15\*3"VÝKRES D4 a D4b, rez II"

27,255

P

WV

46	K	181951116	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním	m2	23,700	27,80	658,86	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňání pláň z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

Poznámka k položce:

Položková cena dle SoD III/4b

7,9\*3 "pod základ RP, řez I-I výkres D4b"

23,700

P

WV

WV

Součet

23,700

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP BYSTRICKÉHO POTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

Objekt:

**SO 1 - Retenční přehrážka-méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.5.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 962,02</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 962,02	21,00%	1 672,02	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>9 634,04</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PP BYSTRICKÉHO POTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

Objekt:

**SO 1 - Retenční přehrážka-méněpráce**

Místo:

Datum: 17.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 962,02**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 962,02

1 - Zemní práce

7 962,02



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PP BYSTRICKÉHO PŮTOKA - PŘEHRÁŽKA v ř. km 0600 - více a méně práce

Objekt:

SO 1 - Retenční přehrážka-méněpráce

Místo:

Datum: 17.5.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

7 962,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 962,02

D 1

Zemní práce

7 962,02

6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	27,255	215,00	5 859,83	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

WV

7,9\*1,15\*3"VÝKRES D4 a D4b, rez II"

27,255

W

Součet

27,255

7	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	27,255	58,00	1 580,79	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4

W

7,9\*1,15\*3"VÝKRES D4 a D4b, rez II"

27,255

12	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	23,700	22,00	521,40	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním

W

7,9\*3"pod základ RP, řez I-II výkres D4b"

23,700

W

Součet

23,700