

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 22. 09. 2020 na realizaci stavby

### „SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov – rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

#### 1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmánem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. **Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.

Se sídlem: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice  
Zápis v OR: C 18505 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25397087  
DIČ: CZ25397087  
Zastoupený: Jiřím Pavlišikem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.09.2020 č. 2020/04790/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**SMN a.s. – o.z. Nemocnice Přerov – rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa**“. Předmětem díla jsou stavební práce řešící výstavbu parkovacích stání, heliportu a stavební úpravy komunikace v areálu Nemocnice Přerov (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 17. 03. 2021 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy, ke změně ceny díla a ke změně termínu pro dokončení díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla a ke změně termínu plnění. Dále tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 104 - Parkovací stání u budovy K, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	537 341,91	-195 552,94
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>537 341,91</b>	<b>-195 552,94</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>341 788,97</b>	

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

Na SO 104 byly navrženy změny technologie provedení parkovacích ploch z dlážděného krytu na cementobetonových armovaný kryt z důvodu nalezeného energokanálu v hl. 200 mm pod stávajícím terénem. Nová technologie je pracnější na zajištění a provedení armovací výztuže.

Dále na stavbě SO 101 probíhal v průběhu 11-12/2020 a následně od 23. 03. 2021 do 10. 05. 2021 záchranný archeologický výzkum, který postup prací časově komplikoval. Při výzkumu byly nalezeny četné archeologické nálezy v úrovni kulturní vrstvy, k nejcennějším patří zlaté keltské mince z období 2. a 1. stol. př. n. l. a zlomky laténské keramiky.

Změna termínu pro dokončení díla je provedena v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

*S ohledem na shora uvedené se čl. III. odst. 2 Doba provádění díla mění takto:*

2. Termín dokončení díla:

**31. 07. 2021**

*Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

*Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:*

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	6 807 324,56	<b>6 807 324,56</b>
Změna ceny za dílo dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě	706 420,14	<b>706 420,14</b>
Změna ceny za dílo dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě	341 788,97	<b>341 788,97</b>
<b>Celková cena Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2</b>	<b>7 855 533,67</b>	<b>7 855 533,67</b>

Celková cena díla dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 slovy činí: sedm-milionů-osm-set-padesát-pět-tisíc-pět-set-třicet-tři-korun-českých-šedesát-sedm-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/22/64//2021 ze dne 31. 05. 2021.

**Příloha:**1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 1.6.2021




**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

V Hranicích dne: 7.6.2021

Za Zhotovitele



**Jiří Pavlišťík**  
jednatel společnosti



## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - rozšíření parkovací kapacity - 1.etapa

**ZL 6.4 - SO 104 -** Parkovací stání u budovy K

**Objednatel:** Olomoucký kraj

**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.

**Místo:** Přerov

**Zpracoval:** Soviar

**Datum:** 13.05.2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Objekt9	SO 104 - PARKOVACÍ STÁNÍ U BUDOVY K – méněpráce,				
ZL 02a	Vícepráce	-195 552,84	0,00	-41 066,12	-236 619,06
ZL 02b	Vícepráce	537 341,91	0,00	112 841,80	650 183,71
<b>Celkem</b>		<b>341 788,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71 775,68</b>	<b>413 564,65</b>



## ROZPOČET

**Stavba:** SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - rozšíření parkovací kapacity - 1.etapa

**Objekt:** SO 104 - PARKOVACÍ STÁNÍ U BUDOVY K – méněpráce, vícepráce, ZL č. 4

**Část:** Méněpráce

**Objednatel:** Olomoucký kraj

**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.

**Místo:** Přerov

**Zpracoval:**

**Datum:** 19. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**-195 552,94 -148,280**

#### 5 Komunikace

**-140 399,91 -88,745**

59629113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	-68,000	58,50	-3 978,00	0,000	
59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	-31,000	100,62	-3 119,22	-2,511	
596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	-203,000	257,40	-52 252,20	-17,255	
<i>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár; s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici; S došedním hmot pro lože a výpělí spár</i>							
59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní, povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	-213,150	270,27	-57 608,05	-28,988	
564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	-203,000	115,48	-23 442,44	-39,991	
<i>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím</i>							

#### 91 Doplnující práce na komunikaci

**-7 020,00 -4,650**

9178621111R0T0	Osazení stojat. obrub.bet. s operou.lože z C 20/25	m	-30,000	234,00	-7 020,00	-4,650
----------------	--	---	---------	--------	-----------	--------

#### 5 Komunikace

**-13 115,25 -26,505**

564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po ztuhnutí 200 mm	m2	-45,000	210,60	-9 477,00	-17,415	
<i>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a ztuhnutím</i>							
564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopiskvu tloušťka po ztuhnutí 100 mm	m2	-45,000	80,85	-3 636,25	-9,090	
<i>s rozprostřením, vhlazením a ztuhnutím</i>							

#### 1 Zemní práce

**-30 853,40 -28,380**

122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-47,300	35,10	-1 660,23	0,000	
<i>s přemístěním výkopku v příčných profích na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek</i>							
167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-47,300	17,55	-830,12	0,000	
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 10 000 m	m3	-47,300	140,40	-6 640,92	0,000	
<i>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,</i>							
171201201R00	Uložení spaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-47,300	11,70	-553,41	0,000	
199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	-47,300	234,00	-11 068,20	0,000	
171101121R00	Uložení spaniny do násypů ztuhnutých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	-12,900	76,05	-981,05	0,000	
<i>s rozprostřením spaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním.</i>							
583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj	t	-28,380	244,53	-6 939,76	-28,380	
568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	-45,000	17,55	-789,75	0,000	
67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	-54,000	25,74	-1 389,96	0,000	

#### 99 Staveništní přesun hmot

**-4 164,38 0,000**

1 99822011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	-94,876	17,55	-1 665,07	0,000
---------------	---	---	---------	-------	-----------	-------

*vodorovně do 200 m*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
2	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	-53,404	46,80	-2 499,31	0,000

**Celkem**

**-195 552,94**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - rozšíření parkovací kapacity - 1.etapa  
**Objekt:** SO 104 - PARKOVACÍ STÁNÍ U BUDOVY K – méněpráce, vícepráce, ZL č.4  
**Část:** Vícepráce

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
**Zhotovitel:** PB SCOM s.r.o.  
**Místo:** Přerov

**Zpracoval:**  
**Datum:** 19. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### Zemní práce

**3 060,00**

1	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	3,000	1 020,00	3 060,00	0,000
		15*0,5*0,4 "kabely NN, SK :		3,000			
		Součet		3,000			

### Základy a zvláštní zakládání

**415 666,10**

3	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,315	29 700,00	39 055,50	1,398
		64*1,3*2*0,0079 "betonová deska :		1,315			
		Součet		1,315			
4	272313811	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	74,690	3 040,00	227 057,60	183,236
		0,22*64 "betonová deska :		14,080			
		29*2,09 "betonová deska :		60,610			
		Součet		74,690			
5	272361821	Výztuž základů kleneb z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,318	41 500,00	137 697,00	3,519
		3,318		3,318			
		Součet		3,318			
6	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	3,900	3 040,00	11 856,00	9,568
		0,5*0,7*15-0,3*0,3*15 "pod žlaby včetně obetonování :		3,900			
		Součet		3,900			

### Svislé a kompletní konstrukce

**81 670,00**

7	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	30,000	614,00	18 420,00	7,238
		30		30,000			
		Součet		30,000			
8	59228484R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 800 mm; barva šedá	kus	250,000	253,00	63 250,00	8,498
		30/0,12		250,000			
		Součet		250,000			

<https://www.presbeton.cz/produkty-realizace/palisady-lemovaci-prvky-a-zahradni-steny/palisady> ceník Presbetonu + 15%

### Komunikace

**14 345,58**

9	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	kus	16,500	177,00	2 920,50	0,990
		15/1*1,1		16,500			
		Součet		16,500			
10	59213344	poklop kabelového žlabu betonový 50x16x3,5cm	kus	33,000	31,60	1 042,80	0,198
		15/0,5*1,1		33,000			
		Součet		33,000			



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
11	460751112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	15,000	69,80	1 047,00	0,000
		15		15,000			
		Součet		15,000			
12	634911122	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 20 mm v čerstvě betonové mazanině	m	58,200	71,00	4 132,20	0,000
		3*4,85		14,550			
		9*4,85		43,650			
		Součet		58,200			
13	919121111	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	58,200	89,40	5 203,08	0,003

### 99 Staveništní přesun hmot

10 045,53

14	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	214,648	46,80	10 045,53	0,000
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------	-------

### Izolace proti vodě

12 127,20

15	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	60,000	115,00	6 900,00	0,000
		30*2 "izolace kolektoru :		60,000			
		Součet		60,000			
16	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	72,000	72,60	5 227,20	0,000
		60*1,2		72,000			
		Součet		72,000			

### Montáž sdělovací a zabezp. techniky

427,50

17	220061534	Montáž kabel návěstní volně uložený s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE 12 P	m	15,000	28,50	427,50	0,000
		15 "kabely NN, SK :		15,000			
		Součet		15,000			

**Celkem**

**537 341,91**