

## **DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo**

č. ZHOTOVITELE: ZH-77  
č. OBJEDNATELE: 68/2020

### **Smluvní strany**

#### **Město Čáslav**

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 11117722/0800  
*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

#### **PWB stavby, s. r. o.**

Sídlo: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9  
IČ: 01434837  
DIČ: CZ01434837  
zastoupena: Václavem Práškem, jednatelem  
číslo účtu: 5501851359/0800  
*zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282836  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

### **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání“ ze dne 12.06.2020**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na  
sjednání tohoto Dodatku č. 4:**

#### **čl. I.**

#### **Předmět plnění**

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 12.06.2020 Smlouvu o dílo a dále dne 27.10.2020 mezi sebou uzavřely dodatek č. 1, dne 16.02.2021 dodatek č. 2 a dne 30.04.2021 dodatek č. 3.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnových listech stavby č. 15 – 19, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 4.

**čl. II.**  
**Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV. smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

**Původní cena díla:**

Cena bez DPH	13.555.883,89	Kč
Cena dle D1 bez DPH	13.678.751,42	Kč
Cena dle D2 bez DPH	14.343.685,82	Kč
Cena dle D3 bez DPH	14.875.999,98	
DPH v sazbě 15 %	2.231.400,00	Kč
<hr/>		
Cena včetně DPH	17.107.399,98	Kč

*(dále jen "Cena za provedení díla")*

na

**Nová cena díla:**

Cena bez DPH	15.060.234,51	Kč
DPH v sazbě 15 %	2.259.035,18	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	17.319.269,69	Kč

*(dále jen "Cena za provedení díla")*

**čl. III.**  
**Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Změnové listy stavby č. 15 – 19*

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/285/2021 ze dne 02.06.2021.

V Čáslavi dne

Za objednatele:

Město Čáslav

JUDr. Vlastislav Málek

Digitálně podepsal  
JUDr. Vlastislav Málek  
Datum: 2021.06.09  
16:24:35 +02'00'

---

JUDr. Vlastislav Málek  
starosta

V Praze dne

Za zhotovitele:

PWB stavby, s. r. o.

Václav  
Prášek

Digitálně podepsal Václav  
Prášek

Datum: 2021.06.08  
15:34:03 +02'00'

---

Václav Prášek  
jednatel

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

NÁZEV STAVBY	Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání
Smlouva o dílo	ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

TDS		
GP/AD		Ateliér RYS, s. r. o.      Bendlovy 245, 284 01 Kutná Hora
zhotovitel		PWB stavby, s. r. o.      Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9

ZL č.	Popis	Cena bez DPH	Cena bez DPH	
			vícepráce	méněpráce
15	Změna SDK	103 661,40 Kč	130 085,40 Kč	-26 424,00 Kč
16	Obklady a dlažba	48 376,40 Kč	79 737,03 Kč	-31 360,63 Kč
17	Okapy	28 902,99 Kč	49 217,99 Kč	-20 315,00 Kč
18	Zateplení římsy	22 758,60 Kč	22 758,60 Kč	0,00 Kč
19	Bilance drobných úprav	-19 464,86 Kč	37 505,69 Kč	-56 970,55 Kč
	<b>CELKEM</b>	<b>184 234,53 Kč</b>	<b>319 304,71 Kč</b>	<b>-135 070,18 Kč</b>
			<b>184 234,53 Kč</b>	

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>15</b>
<b>název</b>	<b>Změna SDK</b>	
<b>název stavby:</b>	Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání	
<b>SoD:</b>	ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77	

objednatel	zhotovitel
TDS: Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	PWB stavby, s. r. o. Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
<b>generální projektant</b>	
Ateliér RYS, s. r. o. Bendlovy 245, 284 01 Kutná Hora	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VÍCEPRÁCE	Změna SDK	kpl	1	130 085,40 Kč	130 085,40 Kč
MĚNĚPRÁCE	Změna SDK	kpl	1	-26 424,00 Kč	-26 424,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>103 661,40 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	V rámci stavebních úprav se provádí ve vnitřních prostorách bytů SDK příčky. Projektová dokumentace nezohlednila zatížení konstrukce a SDK desek instalací vnitřního vybavení. Jedná se zejména o kuchyňské linky, sprchové kouty a obklady koupelen a WC. S ohledem na statické zatížení dojde k doplnění/zhuštění výztuže vybraných SDK příček, dále doplnění konstrukcí pro upevnění zařízení ZTI a dílčí záměně SDK desek za pevnější sádrovláknité desky. Dále je řešeno zvýšení konstrukce a výztuže pro instalaci zárubní interiérových dveří v bytech s ohledem na skutečnou výšku SDK příček (původní max 2,75 nahrazena max 3,25 m). Změnový list také řeší doplnění nebytných revizních dvířek v SDK konstrukcích, zajišťujících přístup k protipožárním prostupům konstrukcemi.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>	Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 156.509,40 Kč, což představuje 1,15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 1.979.972,16 Kč, což představuje 14,60 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku).
<b>DOPAD DO PD:</b>	Bude zachyceno v PD skutečného provedení.
<b>DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:</b>	Nemá vliv.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				15
	Jméno, Příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za projektanta				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

**PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU**
**15**
**název** Změna SDK

**název stavby:**

Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání

**SoD:**

ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b> SSO: bytový dům Čáslav <b>Objekt</b> SSOD15: Změna SDK <b>Oddíl</b> 763: Konstrukce suché výstavby							103 661,40 103 661,40 103 661,40
240	SUB	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB	m2	- 20,900	790,00	- 16 511,00
257	SUB	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	- 23,000	431,00	- 9 913,00
260	SUB	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,100	654,00	719,40
581	SP	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	23,000	574,00	13 202,00
582	SP	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 3,25 m	kus	23,000	1 190,00	27 370,00
583	SP	763121590	SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	5,580	1 060,00	5 914,80
Výkaz výměr: Byt 5; 0,9*3,1					2,790		
Byt 10; 0,9*3,1					2,790		
584	SP	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříňek, polic atd.	m	28,000	535,00	14 980,00
Výkaz výměr: 8*3,5					28,000		
585	SP	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	10,065	523,00	5 264,00
Výkaz výměr: 3,3*3,05					10,065		
586	SP	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,795	567,00	3 285,77
Výkaz výměr: 1,9*3,05					5,795		
587	SP	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	3,000	276,00	828,00
588	SP	763173114	Montáž úchytu pro potrubí v SDK kci	kus	32,000	231,00	7 392,00
589	SP	763173132	Montáž držáku baterie v SDK kci	kus	2,000	72,80	145,60
590	SP	763211128	Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB	m2	20,900	1 030,00	21 527,00
591	H	59030712	dvířka revizní jednokřídla s automatickým zámkem 400x400mm	kus	3,000	772,00	2 316,00
592	SP	763111761	Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 cm	m2	172,872	157,00	27 140,83
Výkaz výměr: Přizemi; (2,86+3,575+1,8+1,8+1,7+3,5+0,9+3,5+1,7+0,9+3,435+0,9+1)*3,1					85,467		
Patro; (3,12+3,575+1,8+1,8+0,8+3,5+1,7+0,9+3,5+1,7+0,9+2,1+0,9+1,9)*3,1					87,405		

<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>16</b>
<b>název</b>	<b>Obklady a dlažba</b>	

<b>název stavby:</b>	Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání
<b>SoD:</b>	ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

objednatel	zhotovitel
TDS: Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	PWB stavby, s. r. o. Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
<b>generální projektant</b> Ateliér RYS, s. r. o. Bendlovy 245, 284 01 Kutná Hora	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VICEPRÁCE	Obklady a dlažba	kpl	1	79 737,03 Kč	79 737,03 Kč
	z toho dle §222 odst. 4				69 107,56 Kč
	z toho dle §222 odst. 6				10 629,47 Kč
MĚNĚPRÁCE	Obklady a dlažba	kpl	1	-31 360,63 Kč	-31 360,63 Kč
	z toho dle §222 odst. 4				-22 536,81 Kč
	z toho dle §222 odst. 6				-8 823,82 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>48 376,40 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p><b>§ 222 odstavec 4 ZZVZ:</b> V souladu s dodatečným požadavkem investora budou provedeny změny v obkladech a dlažbách: Schody mezi 1. a 2. patrem budou obloženy protiskluznými schodovkami, nebude instalován rohový profil. Obklady v koupelnách budou doplněny do výšky 220 cm. Dále bude doplněn těsnící pás mezi podlahou a stěnou v koupelnách.</p> <p><b>§ 222 odstavec 6 ZZVZ:</b> Kamenné schodiště z 2.NP na půdu nelze přímo obložit dlaždicemi z důvodu jejich profilace (viz fotodokumentace). Technologicky bude stav řešen vyrovnáním podstupně XPS polystyrenem, adhézním můstkem na nášlepech, srovnáním výztužnou tkaninou do lepidla a obložením protiskluznými schodovkami.</p>
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>	<p>Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o:</p> <p>- nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 91.644,37 Kč, což představuje 0,68 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny v součtu s předchozími změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 5,97 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku).</p> <p>- nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 19.453,29 Kč, což představuje 0,14 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 1.981.777,81 Kč, což představuje 14,61 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku).</p>
<b>DOPAD DO PD:</b>	Bude zachyceno v PD skutečného provedení.
<b>DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:</b>	Nemá vliv.

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>		<b>16</b>
Jméno, Příjmení	datum	podpis

za objednatele

za projektanta

za zhotovitele

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

**PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU**
**16**
**název** **Obklady a dlažba**
**název stavby:** Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání

**SoD:** ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>			<b>SSO: bytový dům Čáslav</b>				<b>48 376,40</b>
<b>Objekt</b>			<b>SSOD16: Změna obklady+ dlažby</b>				<b>48 376,40</b>
<b>Oddíl</b>			<b>006: Dlažba schody půda</b>				<b>1 805,65</b>
356	SUB	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm Výkaz výměr: -18*1,02*0,3*1,1	m2	- 6,059	300,00	- 1 817,64
366	SUB	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	- 18,360	100,00	- 1 836,00
367	SUB	590541400	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm)	m	- 20,196	256,00	- 5 170,18
593	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek Výkaz výměr: 18*0,15*1,02	m2	2,754	165,00	454,41
594	H	28376360	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch $\lambda=0,034$ tl 20mm Výkaz výměr: 2,754*1,1	m2	3,029	110,00	333,23
595	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	18,360	39,90	732,56
596	H	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	20,196	28,30	571,55
597	SP	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty Výkaz výměr: 18*1,02*(0,18+0,3)	m2	8,813	193,00	1 700,87
598	SP	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše Výkaz výměr: 18*1,02*0,3	m2	5,508	10,10	55,63
599	SP	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše Výkaz výměr: 18*1,02*0,18	m2	3,305	22,70	75,02
600	H	58581220	adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	5,000	105,00	525,00
601	H	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm Výkaz výměr: 18*1,02*0,33*1,1	kus	61,200	101,00	6 181,20
<b>Oddíl</b>			<b>771: Podlahy z dlaždic</b>				<b>- 12 143,91</b>
356	SUB	597614340	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm Výkaz výměr: -21*1,47*0,3*1,1	m2	- 10,187	300,00	- 3 056,13
366	SUB	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany Výkaz výměr: -69,41+18,36	m	- 51,050	100,00	- 5 105,00
367	SUB	590541400	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) Výkaz výměr: -51,05*1,1	m	- 56,155	256,00	- 14 375,68
602	H	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm Výkaz výměr: 21*1,47*0,33*1,1	kus	102,900	101,00	10 392,90
<b>Oddíl</b>			<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>				<b>58 714,66</b>
195	SUB	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaší flexibilní minerální na ploše svislé S Výkaz výměr: 10*1*2*0,4	m2	8,000	456,00	3 648,00
386	SUB	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2 Výkaz výměr: Byt 1: (1,805+2,86)*2*0,4 - (1,2+1,3+0,95+0,3)*0,2	m2	37,866	430,00	16 282,38

			Byt 2: (2,55+1,8)*2*0,4 - (0,9+1,8)*2*0,4		1,320		
			Byt 3: (3,5+1,7+0,9)*2*0,4		4,880		
			Byt 4: (3,5+1,7+0,9)*2*0,4		4,880		
			Byt 5: (3,435+1,9+0,9)*2*0,4		4,988		
			Byt 6: (3,12+1,8)*2*0,4 - (1+1,4)*2*0,2		2,976		
			Byt 7: (2,55+1,8)*2*0,4 - (0,9+1,8)*2*0,4		1,320		
			Byt 8: (3,5+1,7+0,9)*2*0,4		4,880		
			Byt 9: (3,5+1,7+0,9)*2*0,4		4,880		
			Byt 10: (3,15+1,9+0,9)*2*0,4		4,760		
388	SUB	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	29,600	130,00	3 848,00
			Výkaz výměr: přízemí: (4+4+8+8+10)*0,4-10*0,2+2,6		14,200		
			pa: 0,4*(4+8+8+8+8) - 8*0,2+2,6		15,400		
390	SUB	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,600	254,00	406,40
416	SUB	597610410	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	41,653	300,00	12 495,78
			Výkaz výměr: 37,866*1,1		41,653		
603	SP	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	133,540	165,00	22 034,10
			Výkaz výměr: Přízemí: (1,0*2)+(1,2+1,3+2,86+1,805)*2-(0,7*2)		14,930		
			(1,0*2)+(2,55+1,8+0,9+1,8)*2-(0,7*3)		14,000		
			(1,0*2)*3+(3,5+1,7+3,5+1,7+3,44+1,9)*2-(0,6)*3		35,680		
			(1,4+0,9)*2-0,6		4,000		
			patro: (1,0)*2+(0,9)*4+(0,95+1,7)*2-(0,7)+(3,12+1,8+1,405+0,96+0,5)*2-(0,7*3)+(3,43+1,9)*2-(0,7)		33,630		
			(0,9+1,8+2,5+1,8)*2-(0,7*3)+(3,5+1,7+3,5+1,7)*2-(0,7*2)		31,300		



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>17</b>
---------------------------	-----------

<b>název</b>	<b>Okapy</b>
--------------	--------------

<b>název stavby:</b>	Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání
<b>SoD:</b>	ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

objednatel	zhotovitel
TDS: Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	PWB stavby s. r. o. Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
generální projektant	
Ateliér RYS, s. r. o. Bendlovy 245, 284 01 Kutná Hora	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VÍCEPRÁCE	Okapy	kpl	1	49 217,99 Kč	49 217,99 Kč
MĚNĚPRÁCE	Okapy	kpl	1	-20 315,00 Kč	-20 315,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>28 902,99 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Z důvodu nevyhovujícího stavu nebudou zpětně využity demontované okapové žlaby (ze strany z ulice Masarykova) a svody (z obou stran budovy), jak původně počítala projektová dokumentace. Po demontáži byl posouzen jejich stav a s ohledem na postupující korozi a deformaci klempířských prvků bylo rozhodnuto o nahrazení novými prvky. Atika na štítech je ve vyhovujícím stavu, bude doplněno jen o nový nátěr.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>	Tímto změnovým listem dochází k doplnění položek (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace o položky nezbytné pro kompletní dokončení díla. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 69.532,99 Kč, což představuje 0,51 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2.010.680,80 Kč, což představuje 14,82 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku).
<b>DOPAD DO PD:</b>	Bude zachyceno v PD skutečného provedení.
<b>DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:</b>	Nemá vliv.

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>17</b>
--	-----------

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

## PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

17

název Okapy

název stavby: Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání

SoD: ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b>							<b>28 902,99</b>
<b>Objekt</b>							<b>28 902,99</b>
<b>Oddíl</b>							<b>25 776,20</b>
			<b>SSO: bytový dům Čáslav</b>				
			<b>SSOD17: Okapy</b>				
			<b>764: Konstrukce klempířské</b>				
267	SUB	764004803	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití	m	- 26,900	95,00	- 2 555,50
268	SUB	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	- 46,400	121,00	- 5 614,40
279	SUB	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	- 26,900	196,00	- 5 272,40
280	SUB	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	- 2,000	238,00	- 476,00
281	SUB	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	- 46,400	128,00	- 5 939,20
284	SUB	764508134	Montáž svodu kruhového, průměru kolen horních dvojitých	kus	- 5,000	91,50	- 457,50
285	SUB	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	26,900	560,00	15 064,00
286	SUB	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	596,00	1 192,00
604	SP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	46,400	643,00	29 835,20
<b>Oddíl</b>							<b>3 126,79</b>
			<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>				
395	SUB	783406811	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábáním	m2	4,950	99,60	493,02
					Výkaz výměr: Atika druhá strana; 7,5*2*0,33	4,950	
396	SUB	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	8,579	90,60	777,22
					Výkaz výměr: Atika druhá strana; 7,5*2*0,33	4,950	
					mřížky sklep; 0,83*0,33*6+0,41*0,21+0,71*0,21	1,879	
					okapnice do ulice; 3,5*0,25*2	1,750	
397	SUB	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,579	96,00	823,58
398	SUB	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,579	99,00	849,32
399	SUB	783491013	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí dvojnásobného, za provedení ve sklonu střechy přes 30 do 60 st.	m2	4,950	37,10	183,65



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>	<b>18</b>
---------------------------	-----------

<b>název</b>	<b>Zateplení římsy</b>
--------------	------------------------

<b>název stavby:</b>	Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání
<b>SoD:</b>	ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

objednatel	zhotovitel
TDS: [redacted]	PWB stavby, s. r. o. [redacted]
Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
<b>generální projektant</b>	
Ateliér RYS, s. r. o. [redacted] Bendlovy 245, 284 01 Kutná Hora	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VÍCEPRÁCE	Zateplení římsy	kpl	1	22 758,60 Kč	22 758,60 Kč
MĚNĚPRÁCE	Zateplení římsy	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>22 758,60 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a doplňuje položky vztahující se k zateplení římsy z ulice Masarykova minerální vatou tloušťky 50 mm. K tomu bylo nutné rozebrat kvůli el. vedení vrchní patro lešení, posunout spodní patra a opět namontovat horní patro.
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>	Tímto změnovým listem dochází k doplnění položek (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace o položky nezbytné pro kompletní dokončení díla a kolaudaci stavby. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 22.758,60 Kč, což představuje 0,17 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2.033.439,40 Kč, což představuje 14,99 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku).
<b>DOPAD DO PD:</b>	Bude zachyceno v PD skutečného provedení.
<b>DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:</b>	Nemá vliv.

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>	<b>18</b>
--	-----------

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele	[redacted]	[redacted]	[redacted]
za projektanta	[redacted]	[redacted]	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

## PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

18

název Zateplení římsy

název stavby:

Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání

SoD:

ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Stavba		SSO: bytový dům Čáslav				22 758,60
	Objekt		SSOD19: Zateplení římsy				22 758,60
	Oddíl		006: Úpravy povrchu				22 758,60
613	SP	621221011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm	m2	16,800	746,00	12 532,80
614	H	63151519	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 50mm	m2	19,320	165,00	3 187,80
615	SP	HZS1342	Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný	hod	17,000	414,00	7 038,00



## ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO

19

název **Bilance drobných úprav**

název stavby: Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání  
SoD: ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

objednatel	zhotovitel
TDS: Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	PWB stavby, s. r. o. Ocelkova 643/20, 198 00 Praha 9
<b>generální projektant</b> Ateliér RYS, s. r. o. Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora	

## cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VICEPRÁCE	Bilance drobných úprav z toho dle §222 odst. 4 z toho dle §222 odst. 6	kpl	1	37 505,69 Kč	37 505,69 Kč 27 573,69 Kč 9 932,00 Kč
MĚNĚPRÁCE	Bilance drobných úprav z toho dle §222 odst. 4 z toho dle §222 odst. 6	kpl	1	-56 970,55 Kč	-56 970,55 Kč -56 970,55 Kč 0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>-19 464,86 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	<p>Tento změnový list řeší bilanci drobných úprav.</p> <p><b>§ 222 odstavec 4 ZZVZ:</b> Drenážního potrubí v chodniku před objektem - drenáž v této části a v navrhované malé hloubce není funkční, investor rozhodl, že nebude prováděna. Obklad z OSB desek - část obkladu z OSB desek, který má být v půdním prostoru na bocích, je odpočtena. Dle dřívějších změn nebyl v půdním prostoru proveden záklop podlahy, tudíž také tyto boční OSB obklady nebudou prováděny. Krycí skříň na plynoměry - na základě požadavku investora budou plynoměry zakryty. Vodovodní přípojka - nové napojení vodovodní přípojky bylo provedeno samostatně v rámci havárie vodovodního řádu v ulici Masarykova, hodinové zúčtovací sazby související s touto výměnou jsou odpočteny.</p> <p><b>§ 222 odstavec 6 ZZVZ:</b> Dodávka samozavíračů - výkaz výměr je dle PBR doplněn o chybějící dodávku samozavíračů na protipožární dveře kočárkárny a úklidové komory (ostatní dveře budou trvale uzavřeny). Doplnění zábradlí - dle skutečného rozměření je výkaz výměr doplněn o chybějící 1 bm zábradlí a s ním související položky.</p>
<b>ODŮVODNĚNÍ:</b>	<p>Součástí soupisu položek jsou i položky mimo ceník URS, konečná cena byla schválena autorským dozorem na základě kalkulací alternativních nabídek. Tímto změnovým listem dochází k doplnění položek (výkazu výměr) ze zadávací dokumentace o položky nezbytné pro kompletní dokončení díla. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná se o:</p> <p>- nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 84.544,24 Kč, což představuje 0,62 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková hodnota změny v součtu s předchozími změnovými listy dle odst. 4 § 222 ZZVZ činí 6,59 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku).</p> <p>- nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % - dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí 9.932,00 Kč, což představuje 0,07 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 2.043.371,40 Kč, což představuje 15,06 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo (tzn. nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku).</p>
<b>DOPAD DO PD:</b>	Bude zachyceno v PD skutečného provedení.

<b>DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:</b>	Nemá vliv.
--	------------

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			19
	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

## PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

19

název **Bilance drobných úprav**

název stavby: Stavební úpravy domu č. p. 288/9 v Čáslavi se změnou v užívání

SoD: ze dne 12.06.2020, č. objednatele: 68/2020, č. zhotovitele: ZH-77

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Stavba</b> SSO: bytový dům Čáslav <b>Objekt</b> SSOD18: Ostatní drobné vícepráce <b>Oddíl</b> 006: Úpravy povrchu							<b>- 19 464,86</b> <b>- 19 464,86</b> <b>13 734,89</b>
605	H	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS <small>Výkaz výměr: 4,8*1,1</small>	m	5,280 <small>5,280</small>	19,70	104,02
606	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty <small>Výkaz výměr: 26,795*0,6</small>	m2	16,077 <small>16,077</small>	206,00	3 311,86
607	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou <small>Výkaz výměr: 8*0,6</small>	m	4,800 <small>4,800</small>	39,90	191,52
608	SP	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelně izolačních zátek z minerální vlny	m2	415,061	24,40	10 127,49
<b>Oddíl 1: Zemní práce</b>							<b>- 17 767,06</b>
1	SUB	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikaci pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	- 13,400	120,00	- 1 608,00
2	SUB	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	- 13,400	111,00	- 1 487,40
6	SUB	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	- 3,350	780,00	- 2 613,00
7	SUB	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	- 3,350	212,00	- 710,20
10	SUB	162501101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	- 3,350	110,00	- 368,50
11	SUB	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	- 3,350	195,00	- 653,25
14	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	- 3,350	414,00	- 1 386,90
15	SUB	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	- 6,030	367,00	- 2 213,01
48	SUB	566901131	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	- 13,400	135,00	- 1 809,00

51	SUB	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro plochy do 50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	- 13,400	367,00	- 4 917,80
<b>Oddíl</b>			<b>2: Zakládání</b>				<b>- 8 023,03</b>
16	SUB	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m <sup>3</sup> /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	- 30,500	232,00	- 7 076,00
17	SUB	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m <sup>2</sup>	- 15,250	18,10	- 276,03
18	SUB	693110030	geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	- 16,775	40,00	- 671,00
			Výkaz výměr: -(15,25*1,1)		- 16,775		
<b>Oddíl</b>			<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>- 5 972,20</b>
66	SUB	612521001	Omitka tenkovrstvá silikátová vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m <sup>2</sup>	- 22,970	260,00	- 5 972,20
<b>Oddíl</b>			<b>722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>- 2 031,00</b>
53	SUB	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	- 3,000	677,00	- 2 031,00
<b>Oddíl</b>			<b>762: Konstrukce tesařské</b>				<b>- 15 408,06</b>
226	SUB	762431023	Obložení stěn z dřevostřípkových desek přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 15 mm	m <sup>2</sup>	- 43,620	313,00	- 13 653,06
227	SUB	762439001	Obložení stěn montáž roštu podkladového	m	- 30,000	58,50	- 1 755,00
<b>Oddíl</b>			<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				<b>17 931,80</b>
609	H	X931	samozavírač dveří hydraulický protipožární pro dveře 1000 mm	kus	1,000	3 064,00	3 064,00
610	H	X932	samozavírač dveří hydraulický protipožární pro dveře 600 mm	kus	1,000	2 047,00	2 047,00
611	SP	X933	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň protipožární	kus	2,000	1 310,40	2 620,80
612	SP	X934	M+D dřevěná krycí skříň na plynoměry	soubor	1,000	10 200,00	10 200,00
<b>Oddíl</b>			<b>767: Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 839,00</b>
341	SUB	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	1,000	270,00	270,00
342	SUB	76722011	Montáž a dodávka zábradlí schodišťového nerezového se svislou výplní, v=1000mm,	m	1,000	4 551,00	4 551,00
613	SP	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových	kus	1,000	198,00	198,00
614	H	55343545	dvířka revizní pozink s otvory na plynová měřidla 300x300mm	kus	1,000	820,00	820,00
<b>Oddíl</b>			<b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>- 569,20</b>
129	SUB	953731311	Odvětrání svislé plastovými troubami montáž větrací hlavice, vnitřního průměru do 160 mm	kus	- 2,000	34,60	- 69,20
130	SUB	286001	hlavice odvětrání drenážního potrubí s vikem	kus	- 2,000	250,00	- 500,00
<b>Oddíl</b>			<b>HZS: Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>- 7 200,00</b>
111	SUB	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný - výměna stávající vodovodní přípojky - ocel G 5/4 za PE pr. 50 mm, cca 10 m (5 m v silnici) včetně výkopu, pískového lože, obsypu potrubí, vyspravení ploch	hod	- 60,000	120,00	- 7 200,00