

ZL 07 - ZTI - přeložky a úpravy stávajících rozvodů



Kód: ZL 07

Stavba: SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

KSO:
Místo: SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9

CC-CZ:
Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

IČ: 70856508

Zhotovitel: ACG Real s.r.o

IČ: 27094359

Projektant: Hofman Architekti s.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9

Popis prací : Na základě dodatečného požadavku ze strany objednatele je požadována oprava , přeložení a úpravy stávajících rozvodů ZTI v prostoru 1PP a 1NP . Jedná se především o opravy původních tras vody a ZTI v instalačních šachtách po rozkrytí , výměny původních litinových stoupaček ZTI za materiál PVC . Současně bylo nutno provést vyčištění trasy ZTI za pomoci strojního čištění a vysátí .

Cena bez DPH			59 440,55
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 59 440,55	Výše daně 12 482,52
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			71 923,07

Projektant

Zpracovatel

ACG-Real s.r.o.
Vězeňská 1955/278, 136 00 Praha 9
IČ: 27094359 - IČO: CZ27094359
www.acg-real.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 07

Stavba: SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Místo: SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9

Datum: 15 03 2021

Zadavatel: SFDI

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zhotovitel: ACG Real s.r.o


Zpracovatel: ACG Real s.r.o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

59 440,55 71 923,07

ZL 07 ZTI - opravy a přeložky rozvodů 1PP a 1NP



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Popis prací :
ZL 07 - ZTI - opravy a přeložky rozvodů

Místo:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zhotovitel: ACG Real s.r.o

Zpracovatel: ACG Real s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 440,55
PSV - Práce a dodávky PSV	59 440,55
<hr/>	
D1 - D6 - ZTI a vodovod	59 440,55
<hr/>	

SOUPIS OCENĚNÍ PRACÍ

Stavba:

SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Objekt:

ZL 07 - ZTI - opravy a přeložky rozvodů

Místo: SFDI Sokolovská PH 9

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zhotovitel: ACG Real s.ro

Zpracovatel: ACG Real s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

59 440,55

D PSV Práce a dodávky PSV

59 440,55

D D2 + 4 ZTI a ÚT

59 440,55

1			Foto č.1 - výměna stávající stoupačky vody PPR					
44	K	722 17-0801	demontáž původního vodovodu do průměru 25 mm	m	12,000	55,00	660,00	
17	K	722 17-4023	Potrubí vodovodní plastové D 25x4.2 (DN 20)	m	13,500	220,00	2 970,00	
			potrubí PPR 12 m včetně kompenzačních smyček - 3 x 0,5 m = 13,5 m					
48	K	722 17-1933	propojení potrubí z plastu D přes D 20 do 25 mm	ks	4,000	65,00	260,00	
23	K	722 18-1251	izolace potrubí PPR do DN 22	m	13,500	65,30	881,55	
2			Foto č.2 - demontáž litinové trasy a výměna za HT - m.č. 1.3 + 1.6					
43	K	721 14-0802	demontáž litinového rozvodu do DN 100	m	17,500	250,00	4 375,00	
		R - položka	Stavební úpravy - obsekání a uvolnění rozvodu ve stropní desce	h	2,000	460,00	920,00	
2	K	721 17-4024	Kanalizační plastové potrubí DN 70 - výměna potrubí	m	17,500	146,00	2 555,00	
46	K	721 14-0914	propojení rozvodů - litina na plast DN 70	ks	4,000	150,00	600,00	
		R - položka	Dodávka a montáž čistícího kusu DN 70	Ks	2,000	420,00	840,00	
		R - položka	Přechodka litina / plast DN70	Ks	4,000	180,00	720,00	
		HZS	Stavební začistění stropní kce okolo rozvodu ZTI - včetně materiálu	h	3,000	460,00	1 380,00	
3			Foto č.3 - výměna kanalizační trasy litina za HT , demontáž původních rozvodů vody - potrubí Zn DN 50 - instalační šachta u mezipodesty schodiště					
43	K	721 14-0802	demontáž litinového rozvodu do DN 100	m	3,900	250,00	975,00	
		R - položka	Stavební úpravy - obsekání a uvolnění rozvodu ve stropní desce	h	1,000	460,00	460,00	
3	K	721 17-4025	Kanalizační plastové potrubí HT - DN 100	m	3,900	175,00	682,50	
		R - položka	Dodávka a montáž čistícího kusu DN 100 - 1PP	Ks	1,000	560,00	560,00	
45	K	722 17-0804	Demontáž stávajících rozvodů vody - Zn DN přes průměr 25 do průměru 50 mm	m	12,000	65,00	780,00	
		HZS	Stavební začistění stropní kce okolo rozvodu ZTI - včetně materiálu	h	1,000	460,00	460,00	
4			Foto č.4 - výměna kanalizační trasy litina za HT , demontáž původních rozvodů vody a přeložka - m.č. 1.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	721 14-0802	demontáž litinového rozvodu do DN 100	m	5,000	250,00	1 250,00	
		R - položka	Stavební úpravy - obsekání a uvolnění rozvodu ve stropní desce	h	1,000	460,00	460,00	
3	K	721 17-4025	Kanalizační plastové potrubí HT - DN 100	m	5,000	175,00	875,00	
		R - položka	Dodávka a montáž čistícího kusu DN 100 - 1PP	Ks	1,000	560,00	560,00	
		R - položka	Přechodka litina / plast DN70	Ks	2,000	265,00	530,00	
45	K	722 17-0804	Demontáž stávajících rozvodů vody - Zn DN přes průměr 25 do průměru 50 mm	m	12,000	65,00	780,00	
		HZS	Stavební začistění stropní kce okolo rozvodu ZTI - včetně materiálu	h	1,000	460,00	460,00	
5		Foto č.5 - demontáže stávajících rozvodů v 1PP m.č. 0.3						
45	K	722 17-0804	demontáž vodovodního rozvodu přes průměr 25 do průměru 50 mm	m	25,000	65,00	1 625,00	
	K	721 14-0802	demontáž plynovodu	m	14,000	85,00	1 190,00	
6		Foto č.6 - demontáže stávajících rozvodů ZTI - lkitina m.č 0.4						
43	K	721 14-0802	demontáž litinového rozvodu do DN 100	m	3,000	250,00	750,00	
3	K	721 17-4025	Kanalizační plastové potrubí HT - DN 100	m	3,000	175,00	525,00	
46	K	721 14-0914	propojení rozvodů - litina na plast DN 100	ks	2,000	150,00	300,00	
7		Foto č.7 - demontáže stávajících rozvodů ZTI - lkitina m.č 0.4						
45	K	722 17-0804	Demontáž stávajících rozvodů vody - Zn DN přes průměr 25 do průměru 50 mm	m	12,000	65,00	780,00	
8		Foto č.8 -demontáž litinové trasy a výměna za HT - m.č. 1.5						
43	K	721 14-0802	demontáž litinového rozvodu do DN 100	m	7,000	250,00	1 750,00	
		R - položka	Stavební úpravy - obsekání a uvolnění rozvodu ve stropní desce	h	1,000	460,00	460,00	
2	K	721 17-4024	Kanalizační plastové potrubí DN 70 - výměna potrubí	m	7,000	146,00	1 022,00	
46	K	721 14-0914	propojení rozvodů - litina na plast DN 70	ks	2,000	150,00	300,00	
		R - položka	Dodávka a montáž čistícího kusu DN 70	Ks	1,000	420,00	420,00	
		R - položka	Přechodka litina / plast DN70	Ks	2,000	180,00	360,00	
		HZS	Stavební začistění stropní kce okolo rozvodu ZTI - včetně materiálu	h	1,500	460,00	690,00	
9		Foto č.9a,b,c -demontáž tras vody PPR , nové rozvody PPR , demontáž litinového rozvodu , nové rozvody ZTI - HT 100 mm - 1PP č.m 0.4						
44	K	722 17-0801	demontáž původního vodovodu do průměru 25 mm	m	46,000	55,00	2 530,00	
		R	vyvěšení a vyrovnání stávajících potrubí které je nutno zachovat - včetně závěsného systému	m	28,000	120,00	3 360,00	
17	K	722 17-4023	Potrubí vodovodní plastové D 25x4,2 (DN 20)	m	5,000	220,00	1 100,00	
23	K	722 18-1251	zolace potrubí PPR do DN 22	m	5,000	65,30	326,50	
27	K	722 23-2044	Kulové uzavírací kohouty DN 20	ks	3,000	306,00	918,00	
43	K	721 14-0802	demontáž litinového rozvodu do DN 100	m	6,000	250,00	1 500,00	
3	K	721 17-4025	Kanalizační plastové potrubí HT - DN 100	m	6,000	175,00	1 050,00	
		R - položka	Dodávka a montáž čistícího kusu DN 100	Ks	1,000	560,00	560,00	
		R - položka	Stavební úpravy - obsekání a uvolnění rozvodu ve stropní desce	h	1,000	460,00	460,00	
		HZS	Stavební začistění stropní kce okolo rozvodu ZTI - včetně materiálu	h	1,000	460,00	460,00	
10		Demontáž tras vody PPR a ostatních rozvodů - 1PP č.m 0.3 a						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
		HZS	Demontáže rozvodů PPR . pozink dle požadavku - místnost 0.3 v 1PP	h	12,000	280,00	3 360,00	
11	K	R položka	Strojní čištění neprůchodné kanalizační stoupačky v 1PP	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
12	K		Likvidace a odvoz odpadu na skládku + přesun a nakládka + poplatek	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	

