



Smlouva o provedení stavby

č. OLP/127/2021

"Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. - objekt Ještědská 358/106 - stavební práce"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508


DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:



další osoby budou TDI a koordinátor BOZP a budou známy při předání staveniště a zapsány do stavebního deníku,

dále jen „objednatel“

a


MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7

IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat smlouvu: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7273



kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: [redacted] e-mail: [redacted], tel: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. - objekt Ještědská 358/106 - stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: „Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. - objekt Ještědská 358/106“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013062, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli..
5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
 - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
 - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
 - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
 - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,



- e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace pro provedení stavby - Školy bez bariér část II: SPŠ strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 - objekt Ještědská 358/106, kterou zpracovala společnost ABC WORKS CZ s.r.o., se sídlem Olivová 1418, 251 62 Kamenice - Olešovice, IČ: 28196210, číslo zakázky 296/17 z 09/2019, nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy,



může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDI mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatelem.

Článek IV. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 20 dnů od písemné výzvy objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou



vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud



k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s veškerými právními předpisy ČR a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí



také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.
9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu



veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů IPRÚ - Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ, který je k dispozici na webových stránkách https://www.irop.mmr.cz/getmedia/0b987f77-32d0-4697-8835-3b9acf97e6c1/Specificka-pravidla-2-4_IPRU_v67-verze-1-5.pdf.aspx?ext=.pdf a zhotovitel je povinen s objednatelem předem konzultovat případné nejasnosti.
15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je pro zhotovitele závazná tato lhůta.
17. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 10 245 532,- Kč (slovy: deset milionů dvěstě čtyřicet pět tisíc pět set třicet dva korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.



18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
19. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den v době od 7 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body elektro a vody.
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou



musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
 - 6 999 080,60 Kč (slovy: šestmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícosmdesát korun českých šedesát haléřů) bez DPH,
 - **8 468 887,53 Kč** (slovy: osmmilionůčtyřistašedesátosmtisícosmsetosmdesátsedm korun českých padestátří haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není dotčen postup dle čl. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v rozpočtovém software. Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software elektronický výstup, a to ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném obdobném formátu užívaném rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po



odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Faktura musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - název a registrační číslo projektu,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.
11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.
12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které



nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.

Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.



Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit



objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započel proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII.

Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.



2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel



povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatel předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:

- a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI. **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatel žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatel z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena jako



neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně ceny díla.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 854/21/RK ze dne 18. 5. 2021.

V Liberci dne 14. 6. 2021

V Liberci dne 11. 6. 2021

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2g1
Stavba: BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

KSO: 801 34
Místo: Liberec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 9. 12. 2020
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			6 999 080,60
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 999 080,60	1 469 806,93
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	8 468 887,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2g1		
Stavba:	BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210		
Místo:	Liberec	Datum:	9. 12. 2020
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž
Uchazeč:		Zpracovatel:	ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 999 080,60	8 468 887,53	
VRN	2g1-BBS-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210	251 500,00	304 315,00	VON
ZRN	2g1-BBS-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210	6 747 580,60	8 164 572,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Objekt:

VRN - 2g1-BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

KSO: 801 34
Místo: Liberec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 9. 12. 2020
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Cena bez DPH		251 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	251 500,00 0,00	21,00% 15,00%	52 815,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	304 315,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Objekt:

VRN - 2g1-BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Místo: Liberec

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel
Kříž

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Zeno
Veselík, MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	251 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	251 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	52 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	131 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	32 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	18 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	13 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Objekt:

VRN - 2g1-BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Místo:

Liberec

Datum:

9. 12. 2020

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel
Kříž

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Zeno
Veselík, MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem251 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady251 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce52 000,00

1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	32 000,00	32 000,00	CS ÚRS 2020 02

D VRN3 Zařízení staveniště131 000,00

6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	58 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 02
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
9	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
12	K	034403000	Osvětlení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
14	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 02
15	K	035103001	Pronájem ploch	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost32 000,00

16	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
17	K	043203000	Měření, monitoring, rozborý bez rozlišení	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
18	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
19	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy5 000,00

20	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN8 Přesun stavebních kapacit18 000,00

21	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	...	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady13 500,00

22	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
23	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	...	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Objekt:

ZRN - 2g1-BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

KSO: 801 34
Místo: Liberec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 9. 12. 2020
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Cena bez DPH				6 747 580,60
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 747 580,60	21,00%	1 416 991,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	8 164 572,53
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Objekt:

ZRN - 2g1-BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Místo: Liberec

Datum: 9. 12. 2020

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel
Kříž

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Zeno
Veselík, MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 747 580,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 055 127,85

1 - Zemní práce	293 567,75
2 - Zakládání	1 662 638,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	49 514,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 446,00
5 - Komunikace pozemní	171 060,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 399,70
8 - Trubní vedení	3 810,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	295 669,25
997 - Přesun sutě	322 389,25
998 - Přesun hmot	145 633,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

130 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 537 452,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 955,45
713 - Izolace tepelné	13 346,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 677,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 473,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	101 747,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	68 070,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	85 369,70
742 - Elektroinstalace - slaboproud	54 650,00
762 - Konstrukce tesařské	20 768,00
764 - Konstrukce klempířské	15 998,00
766 - Konstrukce truhlářské	222 221,10
767 - Konstrukce zámečnické	503 737,00
771 - Podlahy z dlaždic	51 778,60
776 - Podlahy povlakové	56 038,95
781 - Dokončovací práce - obklady	101 600,05
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 537,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	152 485,00

M - Práce a dodávky M

2 025 000,00

33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	2 025 000,00
--	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Objekt: ZRN - 2g1-BBŠ-SŠSSaD, objekt Ještědská, aktualizace 20201210

Místo:	Liberec	Datum:	9. 12. 2020
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 747 580,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 055 127,85

D 1 Zemní práce 293 567,75

1	K	112151354	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,
b) odvoz ani uložení na skládku,
c) odstranění pařezu.
3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

2	K	112201102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	91,290	70,00	6 390,30	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

VV	15,7*1,5*obj.A	23,550
VV	"odp.schod stupňů"-1,5*0,3*5	-2,250
VV	Mezisoučet	21,300
VV	2,7*12,59+7,2*2+2,1*10,57-0,5*0,6*2"mezi obj. B+C	69,990
VV	Mezisoučet	69,990
VV	Součet	91,290

4	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	91,200	500,00	45 600,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		21,300*obj.A		21,300			
	VV		69,9"mezi obj. B+C		69,900			
	VV		Součet		91,200			
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,940	50,00	297,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrháných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrháných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		"napojení nahoře u obj. A"1,66		1,660			
	VV		"napojení dole u obj. A"1,5		1,500			
	VV		2,78"mezi B+C		2,780			
	VV		Součet		5,940			
6	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	63,060	40,00	2 522,40	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrháných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrháných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		1,5*2+15,7"obj.A		18,700			
	VV		2,7*2+8,79+1,8+9,9+7,8+8,57+2,1"mezi obj. B+C		44,360			
	VV		Součet		63,060			
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	168,000	50,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen: a) 115 20-12 Čerpací jehla, b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami částí A03 Hloubené vykopávky, b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá. 5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu).					
	VV		"předpoklad-dojezd výtahu"24*7		168,000			
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie. 2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti. 3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby. 4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu) 6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.					
	VV		"předpoklad-dojezd výtahu"20		20,000			
9	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	17,327	50,00	866,35	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	VV		"obj.A"17,7*1,9*0,1		3,363			
	VV		8,4*4,3*0,1		3,612			
	VV		Mezisoučet		6,975			
	VV		13,75*12,75*0,1		17,531			
	VV		-(2,7*12,59+7,2*2+2,1*10,57)*0,1"odp.stáv.dlažby mezi obj. B+C		-7,059			
	VV		-2*0,3*2*0,1		-0,120			
	VV		Mezisoučet		10,352			
	VV		Součet		17,327			
10	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,142	150,00	1 371,30	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
		PSC						
		VV	123*0,2		24,600			
		VV	-91,29*0,2		-18,258			
		VV	1,5+1,3		2,800			
		VV	Mezisoučet		9,142			
11	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	9,142	25,00	228,55	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmутí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
12	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	15,943	1 250,00	19 928,75	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
		VV	2,44*2,44*((3,67-2,25)+0,25)*dojezd výtahu		9,943			
		VV	2*2*1,5"vsak		6,000			
		VV	Součet		15,943			
13	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,716	700,00	1 901,20	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
		VV	"vstup výtahu"((1,94+0,58+1,94)*0,61*0,76		2,068			
		VV	1,8*0,6*0,6		0,648			
		VV	Součet		2,716			
14	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	2,716	100,00	271,60	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
15	K	132301401	Hloubená výkopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva.					
		VV	Sondy pro ověření průběhu základů obvodové stěny budovy u bezberierového výtahu:					
		VV	2,5*1,0*2,0		5,000			
		VV	Součet		5,000			
16	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	18,659	750,00	13 994,25	CS ÚRS 2019 02
		VV	2,716"pasy		2,716			
		VV	15,943"jámy		15,943			
		VV	Součet		18,659			
17	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	27,801	200,00	5 560,20	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	9,142+15,943+2,716		27,801			
18	K	162206113	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	21,700	100,00	2 170,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) shrnutí výkopku ve výkopisti a hrubé rozhrnutí v násypisti, b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypistě i výkopistě, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopistě i násypistě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopistě a násypistě.					
		VV	21,700"ornice na ter.úpravy		21,700			
19	K	162301406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
20	K	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
21	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
22	K	162301906	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
		VV	6,000*2		12,000			
23	K	162301916	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
		VV	6*2		12,000			
24	K	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom.					
		VV	6*2		12,000			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	27,801	300,00	8 340,30	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	27,801"na skládku		27,801			
26	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	139,005	40,00	5 560,20	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	27,801*5"na skládku		139,005			
27	K	167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění	m3	27,801	45,00	1 251,05	CS ÚRS 2020 02
		VV	27,801"na skládku		27,801			
28	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	Hutnění zásypu sond po vrstvách o max. tloušťce 0,5 m:					
		VV	2,5*1,0*4		10,000			
		VV	Součet		10,000			
29	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2019 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo omice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	50,042	250,00	12 510,50	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		27,801*1,8		50,042			
31	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátch výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	217,000	100,00	21 700,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro založení trávniku ve všech typech vegetačních tvámic. 2. V cenách jsou započteny i náklady pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno a substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalít rostlin vodou, d) konstrukci podloží a dodání zatravnovacích prefabrikátů, e) uložení odpadu na skládce.					
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,049	100,00	4,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		217,000*0,015		3,255			
	VV		3,255*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,049			
33	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	21,700	50,00	1 085,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
	VV		217*0,1		21,700			
34	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	217,000	100,00	21 700,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásyvu ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
35	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	129,259	100,00	12 925,90	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásyvu ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		2,37*2,34"zákl.deska výtahu		5,546			
	VV		0,58*1,23"vstup výtah		0,713			
	VV		123"asf.plochy		123,000			
	VV		Součet		129,259			
36	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	217,000	50,00	10 850,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
37	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	217,000	50,00	10 850,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
38	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	217,000	100,00	21 700,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na travníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závluku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
39	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	8,680	100,00	868,00	CS ÚRS 2020 02
40	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	8,680	500,00	4 340,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			VV		217,000*0,01*4	8,680		
41	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	43,400	100,00	4 340,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.					
			VV		8,680*5	43,400		
42	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	8,680	1 000,00	8 680,00	CS ÚRS 2020 02
			D 2	Zakládání		1 662 638,40		
43	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Lože se oceňuje cenami souboru cen 212 ..-21 Lože pod trativody. 3. Obsyp se oceňuje cenami souborů cen 175 1.-11 Obsypání potrubí části A07 katalogu 800-1 Zemní práce.					
			VV		2"perforované potrubí ve vsak.obj.	2,000		
44	K	225321114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	316,000	2 700,00	853 200,00	CS ÚRS 2020 02
			VV		"MP1"48*4	192,000		
			VV		"MP2"31*4	124,000		
			VV		Součet	316,000		
45	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	0,419	40 000,00	16 760,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 ... - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.					
			VV		(48+31)*5,3*0,001	0,419		
46	K	243531111	Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm	m3	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena 57-1191 je určena pro výplně z jakéhokoliv druhu kameniva.					
			VV		2*2*1,5"vsak	6,000		
47	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,493	1 100,00	1 642,30	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
			VV		2,37*2,34*0,25"zákl.deska výtahu	1,386		
			VV		0,58*1,23*0,15"vstup výtah	0,107		
			VV		Součet	1,493		
48	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,972	3 900,00	7 690,80	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	PSC							
	VV		2,37*2,34*0,07"zákl.deska výtahu		0,388			
	VV		1,88*1,86*0,1"vstup. výtahu		0,350			
	VV		"deska venk.schodiště"(1,7+0,45)*1,5*0,15		0,484			
	VV		(2,1+0,4)*2*0,15		0,750			
	VV		Součet		1,972			
49	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	2,115	4 900,00	10 363,50	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		2,37*2,34*0,25"podkl. zákl.deska výtahu		1,386			
	VV		2,27*2,14*0,15"deska dojezd výtahu		0,729			
	VV		Součet		2,115			
50	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,171	41 500,00	7 096,50	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	PSC							
	VV		"KARI 8/100/100"2,37*2,34*7,67*2*0,001"podkl. zákl.deska výtahu		0,085			
	VV		2,27*2,14*7,67*2*0,001"deska dojezd výtahu		0,075			
	VV		1,88*1,86*3,03*0,001"podkl.deska vstup. výtahu		0,011			
	VV		Součet		0,171			
51	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,961	3 500,00	10 363,50	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	PSC							
	VV		"vstup výtahu"(1,94+0,58+1,94)*0,61*0,85		2,313			
	VV		1,8*0,6*0,6		0,648			
	VV		Součet		2,961			
52	K	279323112	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37	m3	1,148	4 900,00	5 625,20	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných.					
	PSC							
	VV		(2,12+2,14+2,12)*0,15*1,2"stěny dojezdu výtahu		1,148			
	VV		Součet		1,148			
53	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	7,296	950,00	6 931,20	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		(2,12*2+1,84)*1,2"vnitřní dojezd výtahu		7,296			
	VV		Součet		7,296			
54	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	7,296	150,00	1 094,40	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
55	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,117	40 000,00	4 680,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"KARI 8/100/100"(2,12+2,14+2,12)*1,2*2*7,67*0,001"stěny		0,117			
	VV		dojezdu výtahu		0,117			
56	K	282604113	Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem přes 2,0 do 4,5 MPa <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro injektování a) s obturátorem i bez obturátoru, b) injekční stanicí s automatickou registrací parametrů. 2. Ceny nelze použít pro injektování: a) neaktivovanými směsmi jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování, b) mikropilot a kotev; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev, c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem, d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi vodou, e) živiciemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 60-21 Trysková injektáž. 3. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.	hod	158,000	1 000,00	158 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		(31+48)*4*0,5		158,000			
57	M	58932940	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	2,482	5 500,00	13 651,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(PI*0,05*0,05*4)*(31+48)		2,482			
58	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vycíštění vrtu, b) dodání a výrobu cementové zálivky, c) sestavení mikropiloty, d) veškeré úpravy po injektování. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot, c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.	m	316,000	1 100,00	347 600,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
59	M	55283913	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 102x5,0mm	m	316,000	450,00	142 200,00	CS ÚRS 2020 02
60	K	283131112	Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 80 do 105 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.	kus	79,000	500,00	39 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV		48+31		79,000			
61	M	14011084	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 127x4,5mm	m	9,600	800,00	7 680,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		48*0,2		9,600			
62	K	R283001	Úprava mikropilot na požadovanou úroveň - odtranění výztuže a pažnic <i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení vč. likvidace.	kus	48,000	300,00	14 400,00	
	P							
63	K	R741901	Demontáž elektrorozvodů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				49 514,00	
64	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. Poznámka k položce: P1.3.								
PSC								
P								
65	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zesponu v celé světél délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. Poznámka k položce: P1.2								
PSC								
P								
66	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,093	41 000,00	3 813,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.								
PSC								
VV			1,3*14,3*0,001*2"2.np obj. C		0,037			
VV			1,3*14,3*0,001*2"2.np obj. B		0,037			
VV			1,3*14,3*0,001*3.np obj. A		0,019			
VV			Součet		0,093			
67	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	28,656	750,00	21 492,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3,28*3,1-0,6*2,1*3.np obj. A m.č. 310		8,908			
			VV (0,82+1,35+2,31)*3,1*2.np obj. B		13,888			
			VV 2,5*3,1-0,9*2,1*2.np obj. C m.č. 241		5,860			
			VV Součet		28,656			
68	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	18,093	1 000,00	18 093,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.					
			VV 1,3*3,1*3.np obj. A m.č. 311		4,030			
			VV (2,11*2,15)*3,1*2.np obj. C m.č. 242		14,063			
			VV Součet		18,093			
69	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	15,970	100,00	1 597,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> pod stropem					
			VV 3,28+1,3*m.č. 310, 311 obj. A		4,580			
			VV 1,38+0,8+2,31*m.č. 231+230		4,490			
			VV 2,5+2,11+2,29*m.č. 241+242		6,900			
			VV Součet		15,970			
70	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	24,800	100,00	2 480,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
			VV 3,1*2*m.č. 310 obj. A		6,200			
			VV 3,1*2*2*m.č. 230,231 obj. B		12,400			
			VV 3,1*2*m.č. 241,242 obj. C		6,200			
			VV Součet		24,800			
71	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	6,200	100,00	620,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líců příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.					
			VV 3,1*m.č. 311 obj. A		3,100			
			VV 3,1*m.č. 241 obj. C		3,100			
			VV Součet		6,200			
72	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,170	700,00	819,00	CS ÚRS 2020 02
			VV 1,3*0,15*2*2.np obj. C		0,390			
			VV 1,3*0,15*2*2.np obj. B		0,390			
			VV 1,3*0,15*2*3.np obj. A		0,390			
			VV Součet		1,170			
	D	4	Vodorovné konstrukce				4 446,00	
73	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	7,500	500,00	3 750,00	CS ÚRS 2020 02
		P	<i>Poznámka k položce:</i> Venk.schodiště obj.A					
			VV 1,5*5		7,500			
74	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,200	500,00	600,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
			VV 1,5*0,16*5		1,200			
75	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,200	80,00	96,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek bednění stupňů se určuje v m2 plochy stupnic a podstupnic.					
	D	5	Komunikace pozemní				171 060,00	
76	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	141,000	150,00	21 150,00	CS ÚRS 2020 02
			VV 123*asf.plocha		123,000			
			VV 18*bet.přídlažba		18,000			
			VV Součet		141,000			
77	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	141,000	60,00	8 460,00	CS ÚRS 2020 02
78	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	123,000	550,00	67 650,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.					
		PSC						
		VV	28+95		123,000			
79	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	123,000	100,00	12 300,00	CS ÚRS 2020 02
80	K	577154211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 60 mm	m2	123,000	500,00	61 500,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.					
		VV	28+95		123,000			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				106 399,70	
81	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	26,390	50,00	1 319,50	CS ÚRS 2020 02
		VV	26,390*pod přestukování		26,390			
82	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	26,390	150,00	3 958,50	CS ÚRS 2020 02
		VV	5,26*m.č. 310 obj. A 3.np		5,260			
		VV	3,2*m.č. 311 obj. A 3.np		3,200			
		VV	2,73*m.č. 230.1 obj. B 2.np		2,730			
		VV	4,16*m.č. 230.2 obj. B 2.np		4,160			
		VV	1,03*m.č. 231 obj. B 2.np		1,030			
		VV	5,47*m.č. 241 obj. C 2.np		5,470			
		VV	4,54*m.č. 242 obj. C 2.np		4,540			
		VV	Součet		26,390			
83	K	612311111	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	71,303	200,00	14 260,60	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> nové příčky - pod obklad					
		VV	3,28*2,1-0,6*2,1*m.č.310 obj. A		5,628			
		VV	(1,88+1,3+1,3+1,26)*2,1-0,6*2,1*m.č.311 obj. A		10,794			
		VV	Mezisoučet		16,422			
		VV	(1,254*2+0,82*2)*2,1-0,6*1,97*m.č.231 obj. B		7,529			
		VV	(2,31+0,8+1,35+0,92+0,96+1,72)*2,1-0,6*1,97*m.č.230.1 obj. B		15,744			
		VV	(2,31*2+1,8*2)*2,1-0,9*1,97*m.č.230.1 obj. B		15,489			
		VV	Mezisoučet		38,762			
		VV	(2,11*2+2,15*2)*2,1-0,9*1,97*m.č. 242 obj. C		16,119			
		VV	Mezisoučet		16,119			
		VV	Součet		71,303			
84	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	52,972	300,00	15 891,60	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		VV	3,28*1*m.č.310 obj. A		3,280			
		VV	(1,88+1,3+1,3+1,26)*1*m.č.311 obj. A		5,740			
		VV	Mezisoučet		9,020			
		VV	(1,254*2+0,82*2)*1*m.č.231 obj. B		4,148			
		VV	(2,31+0,8+1,35+0,92+0,96+1,72)*1*m.č.230.1 obj. B		8,060			
		VV	(2,31*2+1,8*2)*1*m.č.230.1 obj. B		8,220			
		VV	Mezisoučet		20,428			
		VV	(2,11*2+2,15*2)*1*m.č. 242 obj. C		8,520			
		VV	4,84*3,1*m.č.240		15,004			
		VV	Mezisoučet		23,524			
		VV	Součet		52,972			
85	K	612315225	Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	2*4"doplnění omítky po vyb. oken - u výtahu		8,000			
86	K	612315403	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	56,725	200,00	11 345,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
		VV	"m.č.230.1"(1,72+0,956+0,8)*2,1-0,6*1,97		6,118			
		VV	"m.č.230.2"(2,31+1,8*2)*2,1-0,9*1,97		10,638			
		VV	"m.č.231"(1,254+0,82)*2,1-0,6*1,97		3,173			
		VV	"m.č.241"(2,15+2,11)*2,1-0,9*1,97		7,173			
		VV	"m.č.242*2,5*3		7,500			
		VV	"m.č.311"(1,88+1,7+0,4)*2,1-0,9*1,97		6,585			
		VV	"m.č.310"(8,16)*2,1-0,8*1,997		15,538			
		VV	Součet		56,725			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	617331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	3,103	250,00	775,75	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1.... této části katalogu.					
88	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	39,440	150,00	5 916,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV		0,6*3"sklepní okno obj A		1,800			
	VV		2,97*2+1,7+2,71*2+1,84+2,97*2+1,55+2,9*2+1,55+2,96*2+1,9		37,640			
	VV		8"dveře T1-T5					
	VV		Součet		39,440			
89	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků	m	27,400	20,00	548,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		((1,6+1,1+0,1)*2+1,25)*4"u výtahu		27,400			
90	M	55343045	profil rohový Al+tahokov 90° 28x28mm pro suchou výstavbu	m	28,770	15,00	431,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		27,400*1,05		28,770			
91	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,847	3 900,00	7 203,30	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	VV		5,26*0,07"m.č. 310 obj. A 3.np		0,368			
	VV		3,2*0,07"m.č. 311 obj. A 3.np		0,224			
	VV		Mezisoučet		0,592			
	VV		2,73*0,07"m.č. 230.1 obj. B 2.np		0,191			
	VV		4,16*0,07"m.č. 230.2 obj. B 2.np		0,291			
	VV		1,03*0,07"m.č. 231 obj. B 2.np		0,072			
	VV		Mezisoučet		0,554			
	VV		5,47*0,07"m.č. 241 obj. C 2.np		0,383			
	VV		4,54*0,07"m.č. 242 obj. C 2.np		0,318			
	VV		Mezisoučet		0,701			
	VV		Součet		1,847			
92	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,130	5 000,00	650,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pozn. D2.					
	VV		1,25*0,4*0,065*4"obj. A - u výtahu		0,130			
93	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,353	4 000,00	1 412,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
		PSC						
		VV	2,11*1,86*0,09"vstup. výtahu		0,353			
94	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	1,847	300,00	554,10	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
		VV	1,847		1,847			
95	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,053	35 000,00	1 855,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Betonová podezdívka příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového					
		VV	26,386*2*0,001		0,053			
96	K	632450124	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,180	600,00	108,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
		VV	0,1*0,6+0,2*0,6"okno sklep		0,180			
97	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	105,708	100,00	10 570,80	CS ÚRS 2020 02
		VV	10,16"m.č. 310 obj. A 3.np		10,160			
		VV	1,88*2+1,7*2+1,3+1,26+0,3+1,32+1,4+2,32+0,4+0,26"m.č. 311 obj. A 3.np		15,720			
		VV	Mezisoučet		25,880			
		VV	2,31*2+1,72*2"m.č. 230.1 obj. B 2.np		8,060			
		VV	23,1*2+1,8*2"m.č. 230.2 obj. B 2.np		49,800			
		VV	1,254*2+0,82*2"m.č. 231 obj. B 2.np		4,148			
		VV	Mezisoučet		62,008			
		VV	2,15*2+2,5*2"m.č. 241 obj. C 2.np		9,300			
		VV	2,11*2+2,15*2"m.č. 242 obj. C 2.np		8,520			
		VV	Mezisoučet		17,820			
		VV	Součet		105,708			
98	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	18,000	800,00	14 400,00	CS ÚRS 2020 02
99	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami částí A04 Úpravy povrchů.					
		VV	"T7"1		1,000			
		VV	"T8"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,000			
100	M	55331414	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"T7"		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	M	55331380	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"T8"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	M	55331386	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"T6"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
103	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"T6"3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	8	Trubní vedení				3 810,00	
104	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	6,600	350,00	2 310,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhosti: a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.					
	VV		6,6"dešťová kan. svod		6,600			
105	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
106	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
107	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
108	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				295 669,25	
109	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
	VV		"Z11"1		1,000			
110	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"Z11"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*1		2,000			
112	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2020 02
113	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
		PSC						
		VV	"Z12"1		1,000			
114	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
115	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
116	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	27,200	50,00	1 360,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		VV	(5,3+8,3)*2		27,200			
117	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	4,990	100,00	499,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9. Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.					
		VV	"znak ZTP"3,09+1,9		4,990			
118	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	27,200	10,00	272,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
119	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	4,990	30,00	149,70	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.					
120	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	103,300	200,00	20 660,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.					
121	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	104,850	150,00	15 727,50	CS ÚRS 2020 02
		VV	103,300*1,015		104,850			
122	K	919122121	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	5,940	60,00	356,40	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.					
		VV	"napojení nahoře u obj. A"1,66		1,660			
		VV	"napojení dole u obj. A"1,5		1,500			
		VV	2,78"mezi B+C		2,780			
		VV	Součet		5,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	1,068	35 000,00	37 380,00	CS ÚRS 2020 02
	P		Poznámka k položce: CB podklad asf.povrchů. 123,000*2*4,34*0,001					
	VV				1,068			
124	K	941311112	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	44,400	80,00	3 552,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		3*14,8"obj. A - bourání oken a parapetu		44,400			
125	K	941311211	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	1 332,000	10,00	13 320,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	VV		44,400*30		1 332,000			
126	K	941311812	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	44,400	50,00	2 220,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
127	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	66,996	150,00	10 049,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		3*0,6*4"obj.A-výtah		7,200			
	VV		3,99+4,07"obj. B-bourání m.č. 230,231		8,060			
	VV		6,39+3,5"obj.C-bourání m.č. 241.242		9,890			
	VV		Mezisoučet		25,150			
	VV		3*0,6*4"obj.A-výtah-omítky		7,200			
	VV		5,26+3,9"obj. A 3.np 310		9,160			
	VV		3,2"obj. A 3.np 311		3,200			
	VV		2,73+4,16+1,03"obj. B 230.1,230.2,231		7,920			
	VV		5,47+4,54"obj. D, 241,242		10,010			
	VV		4,84*0,9"m.č.240		4,356			
	VV		Mezisoučet		41,846			
	VV		Součet		66,996			
128	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 081,128	75,00	81 084,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	VV		852,968"plocha podlah dotčených místností		852,968			
	VV		2*1,2+6*1,6+5,2"dveře A 1.np		17,200			
	VV		12*1,6+1,2*2+5,6*2"dveře A 2.np		32,800			
	VV		1,2*4+1,6*10"dveře B 2.np		20,800			
	VV		1,6*10+5,6*2+5,2+1,9*10"okna dveře C 2.np		51,400			
	VV		1,6*19+5,6*2"dveře A 3 np		41,600			
	VV		1,6*17+1,2*1+5,6*2+4,6"dveře A 4.np		44,200			
	VV		5,04*4"okno schod.		20,160			
	VV		Součet		1 081,128			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	852,968	25,00	21 324,20	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním: pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 - 51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod.). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.					
	VV		120+22,04+21,05+1,33*0,165*20"obj. A 1.np		167,479			
	VV		66,85+17,92+1,33*0,165*20"obj. A 2.np		89,159			
	VV		57,48+5,3+3,9+3,2+17,92*1,33*0,165*20"obj. A 3 np		148,531			
	VV		17,92+1,33*0,165*20+25,11+40,43"obj. A 4.np		87,849			
	VV		63,92"spoj.krček		63,920			
	VV		91,94"objektd D		91,940			
	VV		82,62+2,73+4,16+1,03"obj. B		90,540			
	VV		22,34+23,49+57,71+5,47+4,54"obj. C		113,550			
	VV		Součet		852,968			
130	K	953333321	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuží šířky 240 mm	m	6,360	300,00	1 908,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách dodatečného přírubového pásu -3611 a -3621 jsou započteny i náklady na hmoždinky a šrouby, na ocelovou pásnici a pryžovou podložku, položenou do bobtnajícího lepícího tmele, kterými se pás přitáhne k betonové konstrukci. 2. V cenách příplatků za vytvoření tvarovky -3911 až -3935 jsou započteny náklady zhotovení tvarovky svařením pásů. 3. U plošných tvarovek jsou pásy svařovány ve stejné rovině, u vertikálních tvarovek v rovinách na sebe kolmých. 4. Množství měrných jednotek pásů se určuje v m jejich délky. Délka pásů, které tvoří tvarovky, se od této délky neodečítá.					
	VV		2,18+2+2,18"mezi deskou a stěny tl. 150-výtah		6,360			
131	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	4,220	300,00	1 266,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění pracovní spáry, nanesení lepícího tmele, u bentonitových pásků překrytí pásky upevňovací mřížkou a ukotvení hřebu do betonu.					
	VV		2,11"deska výtahu tl. 150		2,110			
	VV		2,11"podkl.deska výtahu tl. 250		2,110			
	VV		Součet		4,220			
132	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	30,537	50,00	1 526,85	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	VV		Kotvení obkladu nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy připevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
	VV		bb výtah:					
	VV		- svislá vrstva na stěnách stavební jámy prohlubně:					
	VV		2,34*1,45*9		30,537			
	VV		Součet		30,537			
133	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,025	3 200,00	6 480,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"základy venk.schod.stupňů"1,5*0,3*0,5*5		1,125			
	VV		2*0,3*0,5*3		0,900			
	VV		Součet		2,025			
134	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	57,295	100,00	5 729,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		(4,79+1,2*2+3)*(3+0,1)*2.np obj. C		31,589			
	VV		"odp.otvorů"-0,6*1,97-0,8*1,97		-2,758			
	VV		Mezisoučet		28,831			
	VV		(1,2+0,36+1,19+2,31+1,13)*3*2.np obj. B		18,570			
	VV		"odp.otvorů"-0,6*1,97*2		-2,364			
	VV		Mezisoučet		16,206			
	VV		(3,28+1,2)*3*3.np obj. A		13,440			
	VV		"odp.otvorů"-0,6*1,97		-1,182			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		12,258			
	VV		Součet		57,295			
135	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	13,500	200,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,5*5"obj. A		7,500			
	VV		2*3"mezi obj. B+C		6,000			
	VV		Součet		13,500			
136	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,849	3 000,00	2 547,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(1,2*1,4)*0,06*2"m.č.242 2.np obj.C		0,202			
	VV		3,99*0,06*m.č.230 2.np obj. B		0,239			
	VV		(1,6*1,88+3,8)*0,06*m.č.311 3.np obj. A		0,408			
	VV		Součet		0,849			
137	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,606	3 000,00	4 818,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		6,39*0,1*m.č. 241 2.np obj. C		0,639			
	VV		4,07*0,1*m.č.231 2.np obj. B		0,407			
	VV		5,6*0,1*m.č.310 3.np obj. A		0,560			
	VV		Součet		1,606			
138	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	30,218	75,00	2 266,35	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		1,2*1,4*2"m.č.242 2.np obj.C		3,360			
	VV		6,39*m.č. 241 2.np obj. C		6,390			
	VV		Mezisoučet		9,750			
	VV		3,99*m.č.230 2.np obj. B		3,990			
	VV		4,07*m.č.231 2.np obj. B		4,070			
	VV		Mezisoučet		8,060			
	VV		5,6*m.č. 310 3.np obj. A		5,600			
	VV		(3,8+1,6*1,88)"m.č. 311 3.np obj. A		6,808			
	VV		Mezisoučet		12,408			
	VV		Součet		30,218			
139	K	967031132	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	6,588	100,00	658,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		(1,6*0,37*2+1,25*0,37)"1.np obj.A		1,647			
	VV		(1,6*0,37*2+1,25*0,37)"2. np obj.A		1,647			
	VV		(1,6*0,37*2+1,25*0,37)"3. np obj.A		1,647			
	VV		(1,6*0,37*2+1,25*0,37)"4. np obj.A		1,647			
	VV		Součet		6,588			
140	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,360	200,00	72,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel.					
	VV		0,6*0,6"obj. A sokl		0,360			
141	K	968062456	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,352	200,00	1 470,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel.					
	VV		1,45*2,1"obj. D		3,045			
	VV		1,45*2,97"obj. D		4,307			
	VV		Součet		7,352			
142	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,668	300,00	2 600,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		0,6*1,97*2"2.np obj.C		2,364			
	VV		0,8*1,97		1,576			
	VV		Mezisoučet		3,940			
	VV		0,6*1,97*2"2.np obj. B		2,364			
	VV		Mezisoučet		2,364			
	VV		0,6*1,97*2"3.np obj.AB		2,364			
	VV		Mezisoučet		2,364			
	VV		Součet		8,668			
143	K	968082016	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat ráků oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2	m2	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvšení křidel.					
	VV		1,25*1,6"1.np obj. A		2,000			
	VV		1,25*1,6"2.np obj. A		2,000			
	VV		1,25*1,6"3.np obj. A		2,000			
	VV		1,25*1,6"4.np obj. A		2,000			
	VV		Součet		8,000			
144	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	2,036	250,00	509,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1*(2,1+0,1)-0,6*1,97"2.np obj. C		1,018			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1*(2,1+0,1)-0,6*1,97"3.np obj. A		1,018			
		VV	Součet		2,036			
145	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	2,200	100,00	220,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	1*(2,1+0,1)"2.np obj. B		2,200			
146	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	2,300	1 100,00	2 530,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	1,25*0,4*(0,9+0,1)"1.np obj.A		0,500			
		VV	1,25*0,4*(1,1+0,1)"2.np obj.A		0,600			
		VV	1,25*0,4*(1,1+0,1)"3.np obj.A		0,600			
		VV	1,25*0,4*(1,1+0,1)"4.np obj.A		0,600			
		VV	Součet		2,300			
147	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	2		2,000			
		VV	6+1,5		7,500			
		VV	3,5		3,500			
		VV	Součet		13,000			
148	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	0,5		0,500			
		VV	3,5		3,500			
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		7,000			
149	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	6,500	200,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	1,3*2"2.np obj. C		2,600			
		VV	1,3*2"2.np obj. B		2,600			
		VV	1,3*3.np obj. A		1,300			
		VV	Součet		6,500			
150	K	976083141	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí nožových škrabáků, stoupacích želez, komínových konzol apod., ze zdiva betonového	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	2"škrabáky v zámk.dlažbě u obj. C		2,000			
151	K	977211121	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárníc hloubka řezu do 200 mm	m	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatek za řezu do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
		VV	1*2+0,9*2"1.np obj.A		3,800			
		VV	1*2+1,1*2"2.np obj.A		4,200			
		VV	1*2+1,1*2"3.np obj.A		4,200			
		VV	1*2+1,1*2"4.np obj.A		4,200			
		VV	1,8*2"soklový obklad obj. A		3,600			
		VV	Součet		20,000			
152	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	91,986	75,00	6 898,95	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
		VV	(1,2*2+1,4*2)*2"2"2.np obj. C m.č. 242		20,800			
		VV	"odp.otvorů"-0,6*1,97"3		-3,546			
		VV	Mezisoučet		17,254			
		VV	(1,2+0,36+1,19+0,9+1,13*2+1,14*2+2,3+1,26)*2"m.č.230 obj. B		23,500			
		VV	(1,3+0,36+1,09+1,31+1,1*2+1,14*2+0,9+2,3+0,95)*2"m.č.231		25,380			
		VV	-0,6*1,97*6		-7,092			
		VV	Mezisoučet		41,788			
		VV	(10,2)*2-0,8*1,97"m.č.310 obj. A		18,824			
		VV	(1,88*2+1,6*2+1,3+1,2)*2"m.č.311 obj. A		18,920			
		VV	-0,8*2"3		-4,800			
		VV	Mezisoučet		32,944			
		VV	Součet		91,986			
153	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	3,348	100,00	334,80	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
		VV	1,86*1,8"fas.sokl.obklad		3,348			
154	K	985324231	Ochranný nátěr betonu akrylátový trojnásobný se stěrkou (OS-D)	m2	11,197	650,00	7 278,05	CS ÚRS 2020 02
		VV	bb výtah - prohlubeň:					
		VV	2,12*1,84+(2,12*2+1,84)*1,2		11,197			
		VV	Součet		11,197			
155	K	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	11,197	100,00	1 119,70	CS ÚRS 2020 02
		VV	bb výtah - prohlubeň:					
		VV	2,12*1,84+(2,12*2+1,84)*1,2		11,197			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	11,197				
156	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,197	35,00	391,90	CS ÚRS 2020 02
VV			bb výtah - prohlubeň:	11,197				
VV			2,12*1,84+(2,12*2+1,84)*1,2	11,197				
VV			Součet	11,197				
157	K	985511111	Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 30 mm	m2	3,103	750,00	2 327,25	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícni plochy stříkaného betonu. 2. Ceny jsou určeny pro zhotovení jedné vrstvy stříkaného betonu. U stříkaného betonu nanášeného ve více vrstvách se oceňuje zřízení každé vrstvy samostatně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na předvložení stříkané plochy, na smetení spadu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění, popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku z betonu, b) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli, - 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, - 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, c) odvoz spadu ze stříkaného betonu, které se oceňují cenami odvozu suti pro objekt, na kterém se stříkání provádí, d) stržení povrchu stříkaného betonu, které se oceňují cenou 985 51-3111.					
VV			3,103*stáv.stěna-dojezd výtahu	3,103				
158	K	985562111	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok do 100 mm průměru drátu 2 mm jednovrstvých stěn	m2	3,103	500,00	1 551,50	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-4 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 56-1 Výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli. 3. Ceny výztuže průměru drátu 2 mm jsou určeny i pro opravu povrchů reprofilačními maltami.					
D	997	Přesun sutě					322 389,25	
159	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	103,317	1 500,00	154 975,50	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
160	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	513,905	80,00	41 112,40	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
VV			102,781*5	513,905				
161	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	103,317	300,00	30 995,10	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz na mezideponii.					
162	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 438,934	25,00	35 973,35	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Předpoklad odvozu na skládku celkem 15 km.					
	VV		102,781*14		1 438,934			
163	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	103,317	300,00	30 995,10	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odvoz na skládku.					
164	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	38,871	200,00	7 774,20	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		23,735"dlažba bet		23,735			
	VV		1,218"obruby		1,218			
	VV		2,522"obruby		2,522			
	VV		5,05"bet.základ		5,050			
	VV		0,945"bet.stupně		0,945			
	VV		1,868+3,533"mazanina		5,401			
	VV		Součet		38,871			
165	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	13,555	200,00	2 711,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		102,781		102,781			
	VV		-(38,871+7,611+0,616+2+40,128)		-89,226			
	VV		Součet		13,555			
166	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	7,611	1 000,00	7 611,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		1,058"ker.dlažba		1,058			
	VV		0,298"vnější obklady		0,298			
	VV		6,255"obklady		6,255			
	VV		Součet		7,611			
167	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,616	1 000,00	616,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		0,605"OSB		0,605			
	VV		0,011"prahy		0,011			
	VV		Součet		0,616			
168	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	0,031"kanaliz.		0,031			
		VV	0,022"vodovod		0,022			
		VV	0,285"zařizov.před.		0,285			
		VV	0,008"klempíři		0,008			
		VV	0,018"parapet		0,018			
		VV	0,081"podlahy		0,081			
		VV	0,424+0,472+0,659		1,555			
		VV	Součet		2,000			
169	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	40,128	200,00	8 025,60	CS ÚRS 2019 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	40,128"kamenivo podklady		40,128			
	D	998	Přesun hmot				145 633,50	
170	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	97,089	1 200,00	116 506,80	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
171	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	97,089	300,00	29 126,70	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				130 000,00	
172	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	195,000	400,00	78 000,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	úpravy prahů a těsnění dveří do učeben, kabinetů a dalších provozních prostor školy; účtování dle aktuální skutečné potřeby					
		VV	130*1,5		195,000			
173	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	130,000	400,00	52 000,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	úpravy prahů a těsnění dveří do učeben, kabinetů a dalších provozních prostor školy; účtování dle aktuální skutečné potřeby					
		VV	130*1		130,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 537 452,75	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 955,45	
174	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	24,820	10,00	248,20	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
		VV	5,26+3,9*m.č. 310 obj. A 3.np		9,160			
		VV	3,2*m.č. 311 obj. A 3.np		3,200			
		VV	Mezisoučet		12,360			
		VV	2,73*m.č. 230.1 obj. B 2.np		2,730			
		VV	4,16*m.č. 230.2 obj. B 2.np		4,160			
		VV	1,03*m.č. 231 obj. B 2.np		1,030			
		VV	Mezisoučet		7,920			
		VV	4,54*m.č. 242 obj. C 2.np		4,540			
		VV	Mezisoučet		4,540			
		VV	Součet		24,820			
175	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	7,446	50,00	372,30	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		24,82*0,3		7,446			
176	K	711111053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	3,901	50,00	195,05	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		1,84*2,12"dojezd výtahu		3,901			
177	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	16,796	100,00	1 679,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,901*1,5"vodorovná		5,852			
	VV		7,296*1,5"svislá		10,944			
	VV		Součet		16,796			
178	K	711112053	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací	m2	7,296	50,00	364,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		(2,12*2+1,84)*1,2"dojezd výtahu		7,296			
	VV		Součet		7,296			
179	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	24,820	100,00	2 482,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		5,26+3,9"m.č. 310 obj. A 3.np		9,160			
	VV		3,2"m.č. 311 obj. A 3.np		3,200			
	VV		Mezisoučet		12,360			
	VV		2,73"m.č. 230.1 obj. B 2.np		2,730			
	VV		4,16"m.č. 230.2 obj. B 2.np		4,160			
	VV		1,03"m.č. 231 obj. B 2.np		1,030			
	VV		Mezisoučet		7,920			
	VV		4,54"m.č. 242 obj. C 2.np		4,540			
	VV		Mezisoučet		4,540			
	VV		Součet		24,820			
180	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	28,543	100,00	2 854,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		24,82*1,15		28,543			
181	K	711191011	Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S	m2	3,103	15,00	46,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,14*1,45"stěna stáv-dojezd výtahu		3,103			
182	M	58581220	můstek adhezni pod izolační a vyrovnávací lepicí hmotu	kg	24,824	100,00	2 482,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,103*8		24,824			
183	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu	m2	3,103	200,00	620,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		2,14*1,45"stěna stáv-dojezd výtahu		3,103			
184	M	24551050	stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby	kg	4,655	100,00	465,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,103*1,5		4,655			
185	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	9,043	300,00	2 712,90	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
	VV		2,37*2,34"podkl. zákl.deska výtahu		5,546			
	VV		1,88*1,86"vstup. výtahu		3,497			
	VV		Součet		9,043			
186	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	11,959	250,00	2 989,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		9,043*1,15		10,399			
	VV		10,399*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,959			
187	K	711462103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše	m2	9,018	300,00	2 705,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
	VV		(2,27+2,14+2,27)*1,35"vnější zeď dojezd výtahu		9,018			
188	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	10,371	250,00	2 592,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		9,018*1,15		10,371			
189	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	9,043	50,00	452,15	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
	VV		2,37*2,34"podkl. zákl.deska výtahu		5,546			
	VV		1,88*1,86"vstup. výtahu		3,497			
	VV		Součet		9,043			
190	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	37,928	25,00	948,20	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV 5,546*1,05"vodorovná podkladní dojezd		5,823				
			VV 5,546*1,05"vodorovná ochranná		5,823				
			VV 9,018*1,05"svislá podklđní		9,469				
			VV 9,018*1,05"svislá ochranná		9,469				
			VV 3,497*1,05"vodorovná podkladní vstup		3,672				
			VV 3,497*1,05"vodorovná ochranná vstup		3,672				
			Součet		37,928				
191	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	9,043	50,00	452,15	CS ÚRS 2020 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.						
			VV 2,37*2,34"podkl. zákl.deska výtahu		5,546				
			VV 1,88*1,86"vstup. výtahu		3,497				
			VV Součet		9,043				
192	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	9,018	75,00	676,35	CS ÚRS 2020 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.						
			VV (2,27+2,14+2,27)*1,35"vnější zeď dojezd výtahu		9,018				
193	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	9,018	100,00	901,80	CS ÚRS 2020 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.						
			VV (2,27+2,14+2,27)*1,35"vnější zeď dojezd výtahu		9,018				
194	K	711786066	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm	kus	30,537	600,00	18 322,20	CS ÚRS 2020 02	
			VV Hydroizolace kotev obkladu nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy připevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami						
			VV bb výtah:						
			VV - svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:						
			VV 2,34*1,45*9		30,537				
			VV Součet		30,537				
195	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg	4,810	400,00	1 924,00	CS ÚRS 2020 02	
			VV Hydroizolace kotev obkladu nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy připevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami						
			VV bb výtah:						
			VV - svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:						
			VV 2,34*1,45*9*0,15		4,581				
			VV Součet		4,581				
			VV 4,581*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,810				
196	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,311	1 000,00	311,00	CS ÚRS 2020 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
197	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,311	500,00	155,50	CS ÚRS 2020 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		713	Izolace tepelné				13 346,00		
198	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	32,290	20,00	645,80	CS ÚRS 2020 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.						
		P	Poznámka k položce: Pozn. D2.						
			VV 1,25*0,4*4"obj. A-výtah		2,000				
			VV 5,26+3,9"m.č. 310 obj. A 3.np		9,160				
			VV 3,2"m.č. 311 obj. A 3.np		3,200				
			VV Mezisoučet		14,360				
			VV 2,73"m.č. 230.1 obj. B 2.np		2,730				
			VV 4,16"m.č. 230.2 obj. B 2.np		4,160				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		1,03*m.č. 231 obj. B 2.np		1,030	
			VV		Mezisoučet		7,920	
			VV		5,47*m.č. 241 obj. C 2.np		5,470	
			VV		4,54*m.č. 242 obj. C 2.np		4,540	
			VV		Mezisoučet		10,010	
			VV		Součet		32,290	
199	M	28375919	deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 30mm	m2	32,936	50,00	1 646,80	CS ÚRS 2020 02
			VV		32,29*1,02		32,936	
200	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	12,148	150,00	1 822,20	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdi; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.					
			PSC					
			VV		(1,9+1,92+1,9)*0,5"vstup výtahu		2,860	
			VV		(2,27+2,34+2,27)*1,35"stěny dojezdu výtahu		9,288	
			VV		Součet		12,148	
201	M	28376366	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 tl 50mm	m2	3,003	300,00	900,90	CS ÚRS 2019 02
			VV		(1,9+1,92+1,9)*0,5*1,05"vstup výtahu		3,003	
202	M	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034 tl 100mm	m2	9,752	500,00	4 876,00	CS ÚRS 2019 02
			VV		(2,27+2,34+2,27)*1,35*1,05"stěny dojezdu výtahu		9,752	
203	K	713191114	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím pásem asfaltovým položeném volně	m2	32,290	40,00	1 291,60	CS ÚRS 2020 02
			P		Poznámka k položce: Pozn. D2.			
204	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	37,134	50,00	1 856,70	CS ÚRS 2020 02
			VV		32,29*1,15		37,134	
205	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,204	1 000,00	204,00	CS ÚRS 2020 02
			PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.			
206	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,204	500,00	102,00	CS ÚRS 2020 02
			PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.			
			D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			14 677,00
207	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
			VV		1+2+1		4,000	
208	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	14,800	20,00	296,00	CS ÚRS 2020 02
			PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž plstěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž plstěných pásů z trub, části B 02.			
			VV		"m.č.230"3,8		3,800	
			VV		"m.č.231"2,5		2,500	
			VV		"m.č.242"1,5		1,500	
			VV		"m.č.310+311"7		7,000	
			VV		Součet		14,800	
209	K	721171913	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2020 02
210	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	8,000	400,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 02
			PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 16- . . Ochrana potrubí, části A 02.			
			VV		0,5		0,500	
			VV		3,5+0,5		4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		8,000			
211	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
212	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		0,5+1		1,500			
	VV		3,5		3,500			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		8,000			
213	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
214	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
215	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
216	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2020 02
217	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,021	1 000,00	21,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	722	Zdravotecnika - vnitřní vodovod					18 473,00	
218	K	722131931	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek části A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.					
219	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	33,000	20,00	660,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"m.č.230"3,5*2		7,000			
	VV		"m.č.231"3*2		6,000			
	VV		"m.č.242"2,5*2		5,000			
	VV		"m.č.311"2,5*2		5,000			
	VV		"m.č.311"5*2		10,000			
	VV		Součet		33,000			
220	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,5+1,5+1		4,000			
	VV		2+4+3+4		13,000			
	VV		6+2		8,000			
	VV		Součet		25,000			
221	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	13,000	60,00	780,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubíc.					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
222		K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.	m	12,000	80,00	960,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									
223		K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěrům před zařízeními předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzavěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěrům před zařízeními předmětem nebo výpustkou. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									
224		K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnký pro výtokový ventil G 1/2" <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.	kus	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									
		VV		3		3,000			
		VV		8		8,000			
		VV		3		3,000			
		VV		Součet		14,000			
225		K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									
226		K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	18,000	20,00	360,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		7,000*2"roh.ventily UM		14,000			
		VV		4,000*roh.ventily WC		4,000			
		VV		Součet		18,000			
227		K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									
228		K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.	m	25,000	50,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									
229		K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.	t	0,033	1 000,00	33,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									
D		725		Zdravotechnika - zařízení předměty				101 747,00	
230		K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		"m.č. 230, 231"1+1		2,000			
		VV		"m.č.242"1		1,000			
		VV		"m.č.311"1		1,000			
		VV		Součet		4,000			
231		K	725112021	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 02
PSC									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
232	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 02
PSC								
233	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2020 02
234	M	890656	ELEKTRONICKÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO, NEREZ, INFRAČERVENÝ SENZOR	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
235	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"m.č. 230, 231"1+1		2,000			
	VV		"m.č.242"1		1,000			
	VV		"m.č.311"1		1,000			
	VV		"m.č.310"3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
236	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupy nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.								
237	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	3,000	3 900,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.								
238	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 02
239	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 02
240	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
241	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
242	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
243	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 02
244	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3		3,000			
	VV		6		6,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		12,000			
245	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
246	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.								
247	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	4,000	1 800,00	7 200,00	CS ÚRS 2020 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.								
248	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízení předměty jednoduchých	kus	7,000	10,00	70,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		7"umyvadla		7,000			
249	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,177	1 000,00	177,00	CS ÚRS 2020 02
PSC								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				68 070,00	
250	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení v předmětu.					
251	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zeředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	3,000	18 500,00	55 500,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043 dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -1204 dodání ovládacího tlačítka. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařízení v předmětu.					
252	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,070	1 000,00	70,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				85 369,70	
253	K	460680581	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	22,000	100,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvármic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
VV			16+6	22,000				
254	K	460710001	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2020 02
255	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	132,000	60,00	7 920,00	CS ÚRS 2020 02
256	M	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	84,000	50,00	4 200,00	
VV			38+7+2+2+8	57,000				
VV			4+2+3	9,000				
VV			9+9	18,000				
VV			Součet	84,000				
257	M	10.078.266	Lišta LHD 40x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	48,000	60,00	2 880,00	
VV			27	27,000				
VV			21	21,000				
VV			Součet	48,000				
258	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	76,000	30,00	2 280,00	CS ÚRS 2020 02
259	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	76,000	20,00	1 520,00	CS ÚRS 2020 02
VV			7+5	12,000				
VV			2+2+3+6	13,000				
VV			7+1+3+6+12	29,000				
VV			6+1+2+4+9	22,000				
VV			Součet	76,000				
260	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	48,000	30,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 02
261	M	1186007	Kabel N2XH-J 5X2.5	m	48,000	50,00	2 400,00	
VV			27	27,000				
VV			21	21,000				
VV			Součet	48,000				
262	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2	kus	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
VV			3*5+5*2	25,000				
263	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředří normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
VV			6	6,000				
264	M	34535799	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	6,000	100,00	600,00	CS ÚRS 2020 02
265	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
266	M	10.577.519	Spínač SOU-3 soumrakový vč.čidla 230V AC	KS	1,000	150,00	150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
267	K	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
268	M	3299A-A02180 B	<i>Snímač spínače automatického (rovina, úhel 180°)</i>	kus	1,000	200,00	200,00	
P			<i>Poznámka k položce: bílá</i>					
269	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2020 02
270	M	1183596	<i>Jistič C16/3</i>	kus	2,000	250,00	500,00	
271	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do sutí) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2020 02
272	K	741372021.1	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 02
273	M	10150551	<i>AL venkovní uzamykatelná světelná vitrina 1 x A4</i>	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
274	K	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 02
275	M	1384354	<i>Svítilno LED 4400 lm / 840 30W IP54</i>	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
276	M	1328225	<i>Svítilno LED kulaté 1800 lm / 840 13W IP54</i>	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
277	M	1314390	<i>Svítilno LED kulaté 2400 lm/ 840 18W IP54</i>	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
278	M	1314391	<i>Svítilno LED kulaté 3600 lm / 840 27W IP54</i>	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	
279	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	14,920	50,00	746,00	CS ÚRS 2020 02
VV			2,37+2,34+2,37+1,9+1,9+1,9+0,32*2+0,5*3		14,920			
280	M	35442062	<i>pás zemnicí 30x4mm FeZn</i>	kg	14,174	50,00	708,70	CS ÚRS 2020 02
VV			14,920*0,95		14,174			
281	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
282	M	35442062	<i>pás zemnicí 30x4mm FeZn</i>	kg	9,500	50,00	475,00	CS ÚRS 2020 02
VV			10*0,95 *Přepočtené koeficientem množství		9,500			
283	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jilmaci vedení na střeše.</i>					
284	M	35441895	<i>svorka připojovací k připojení kovových částí</i>	kus	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
285	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.</i>					
286	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,300	1 000,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D			Elektroinstalace - slaboproud				54 650,00	
287	K	220280222	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	38,000	100,00	3 800,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 220 28-0206 až -0225 nejsou započteny náklady na: a) odvíckování a zavíckování, b) dodávku kabelu.</i>					
288	M	1257413009	<i>KABEL SYKFY 10x2x0,5, BUBEN</i>	m	38,000	100,00	3 800,00	
289	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
290	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
291	M	6901/D	<i>Telefon domovní hands free - duplex, určen pro osoby s přístroji pro nedoslýchavé. Instalace na stěnu s reproduktorem pro elektronickou výzvu</i>	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
292	K	742310003	Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
293	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
294	M	6901/M	<i>Sada audio s 1 elektronickou jednotkou audio, 1 vstupní panel audio a video, 1 napájecí zdroj</i>	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	
295	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesné postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
296	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesné postižené potvrzovacího tlačítka	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 02
298	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 02
299	M	605001	Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy, indikátor nad dveře pro asistenční systém, Jednotka s táhlem pro asistenční systém, tlačítko zrušení poplachu, napájecí zdroj	kus	3,000	4 500,00	13 500,00	
D		762	Konstrukce tesařské					20 768,00
300	K	762431818	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky přes 15 mm	m2	45,000	40,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.					
	VV		10,8*1.np obj.A		10,800			
	VV		11,4*2.np obj.A		11,400			
	VV		11,4*3.np obj.A		11,400			
	VV		11,4*4.np obj.A		11,400			
	VV		Součet		45,000			
301	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,605	1 000,00	605,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
302	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,605	600,00	363,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
303	K	R762431017	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 22 mm	m2	45,000	400,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trnů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olišťování; toto olišťování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olišťování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádrokartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.					
	P		Poznámka k položce: Dočasné bezpečnostní zabezení OSB 2x25 mm.					
	VV		Vč. výstr.tabulky.					
	VV		1,8*3*2"1.np obj.A		10,800			
	VV		1,9*3*2"2.np obj.A		11,400			
	VV		1,9*3*2"3.np obj.A		11,400			
	VV		1,9*3*2"4.np obj.A		11,400			
	VV		Součet		45,000			
D		764	Konstrukce klempířské					15 998,00
304	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,25*1.np obj.A		1,250			
	VV		1,25*2.np obj.A		1,250			
	VV		1,25*3.np obj.A		1,250			
	VV		1,25*4.np obj.A		1,250			
	VV		Součet		5,000			
305	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	7,260	500,00	3 630,00	CS ÚRS 2020 02
	P		Poznámka k položce: Odštin bude odsouhlasen investorem					
	VV		2,36+4,9*Z14+Z18		7,260			
306	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Odstín bude odsouhlasen investorem		2,000			
307	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	17,940	600,00	10 764,00	CS ÚRS 2020 02
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Odstín bude odsouhlasen investorem		17,940			
308	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	1 000,00	52,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
309	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	1 000,00	52,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	766	Konstrukce truhlářské				222 221,10	
310	K	766211811	Demontáž madel schodišťových	m	24,960	60,00	1 497,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,52*2"spoj. krček		5,040			
	VV		2,49*2*4"obj. A		19,920			
	VV		Součet		24,960			
311	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m	kus	4,600	40,00	184,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1"1,25m 1.np obj.A		1,000			
	VV		1"1,25m 2.np obj.A		1,000			
	VV		1"1,25m 3.np obj.A		1,000			
	VV		1"1,25m 4.np obj.A		1,000			
	VV		0,6*1.pp obj. A		0,600			
	VV		Součet		4,600			
312	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		1"sklepní okno		1,000			
313	M	61140042	okno plastové s fixním zasklením trojsklo do plochy 1m2	m2	0,360	3 500,00	1 260,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,6*0,6		0,360			
314	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		"T7"1		1,000			
	VV		"T8"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
315	M	61162930	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 600x1970mm dub	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"T8"1		1,000			
316	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované světlý plné 1křídle 800x1970mm dub	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		"T7"1		1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317		K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
		VV		"T6"3		3,000			
318		M	61162936	dveře vnitřní hladké laminované světlý plně 1křídle 900x1970mm dub	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 02
		VV		"T6"3		3,000			
319		K	766660012	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
		VV		"T1"1		1,000			
		VV		"T2"1		1,000			
		VV		"T3"1		1,000			
		VV		"T4"1		1,000			
		VV		"T5"1		1,000			
		VV		Součet		5,000			
320		M	R611601	Ozn. T1 Dřevěné dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 1000+600/1970+1000	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
		P		Poznámka k položce: Částečné zasklení bezp.sklem VSG, pevný nadsvětlík. Těsnící kartáč.					
		VV		"T1"1		1,000			
321		M	R611602	Ozn. T2 Dřevěné dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 1000+700/1970+740	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
		P		Poznámka k položce: Částečné zasklení bezp.sklem VSG, pevný nadsvětlík. Těsnící kartáč.					
		VV		"T2"1		1,000			
322		M	R611603	Ozn. T3 Dřevěné dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 1000+450/1970+930	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
		P		Poznámka k položce: Částečné zasklení bezp.sklem VSG, pevný nadsvětlík. Těsnící kartáč.					
		VV		"T2"1		1,000			
323		M	R611604	Ozn. T4 Dřevěné dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 1000+450/1970+860	kus	1,000	10 800,00	10 800,00	
		P		Poznámka k položce: Částečné zasklení bezp.sklem VSG, pevný nadsvětlík. Těsnící kartáč.					
		VV		"T4"1		1,000			
324		M	R611605	Ozn. T5 Dřevěné dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem 1000+850/1970+990	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	
		P		Poznámka k položce: Částečné zasklení bezp.sklem VSG, pevný nadsvětlík. Těsnící kartáč.					
		VV		"T5"1		1,000			
325		K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopného	kus	130,000	100,00	13 000,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		130		130,000			
		VV		Součet		130,000			
326		K	766660716	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň dřevěnou	kus	130,000	250,00	32 500,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		130		130,000			
327		K	766660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		5*2"T1-5		10,000			
328		M	54916362	kování dveřní stavěč dveří K501 lak	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
329		M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	130,000	500,00	65 000,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		130		130,000			
330		K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		3+1+1		5,000			
331		M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2020 02
332		K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2020 02
		VV		2"2.np obj. C		2,000			
		VV		2"2.np obj. B		2,000			
		VV		2"3.np obj. A		2,000			
		VV		Součet		6,000			
333		K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí listy balkónových dveří, tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
	PSC							
	VV		1"1pp obj. A		1,000			
334	M	60794101	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm	m	0,600	300,00	180,00	CS ÚRS 2020 02
335	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2020 02
336	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,333	1 000,00	333,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
337	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,333	500,00	166,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
338	K	R76668101-inf.tab	Montáž informačních tabulek - cedulka ZTP - rozměry do 300 x 210 mm		10,000	250,00	2 500,00	
	VV		5"T1-5		5,000			
	VV		3"T6		3,000			
	VV		1"T7		1,000			
	VV		1"T8		1,000			
	VV		Součet		10,000			
339	M	R7669501-inf.tab	Cedulka ZTP na dveře	kus	10,000	500,00	5 000,00	
340	K	R76695101	Truhlářská úprava dveřních zárubní dle požadavku nového členění	kus	3,000	500,00	1 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Úprava stávajících dveřních zárubní, truhlářská úprava drážky, dlažbu pro kobání, pantů, oprava nátěru vč. tmelení, zpětná montáž.					
	VV		1"obj. A T1		1,000			
	VV		1"obj. A T2		1,000			
	VV		1"obj. A T5		1,000			
	VV		Součet		3,000			
341	K	R76695111	T 9 - Truhlářská úprava rámu výdejního okna	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		1"T9		1,000			
342	K	R76695112	T 9 - Montáž a dodávka dřevotř. desky tl. 28mm, povrch vysokopevnostní HPL, vč. konzol	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1"T9		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				503 737,00	
343	K	767161126	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	73,955	500,00	36 977,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazené ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
	VV		"Z3"4,89		4,890			
	VV		"Z5"4,52		4,520			
	VV		"Z7"1,7		1,700			
	VV		"Z8"26,845		26,845			
	VV		"Z9"25,44		25,440			
	VV		"Z10"10,56		10,560			
	VV		Součet		73,955			
344	M	R767971	Z3 Ocelové zábradlí s madly pr. 60mm, dl. 4,89	m	4,890	500,00	2 445,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vč. povrch.úpravy dle PD					
	VV		"Z3"4,89		4,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
345	M	R767972	Z5 Ocelové zábradlí s madly pr. 60mm, dl. 4,52	m	4,520	500,00	2 260,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. povrch.úpravy dle PD					
	VV		"Z5"4,52		4,520			
346	M	R767973	Z7 Ocelové zábradlí s madly pr. 60mm, dl.1,7	m	1,700	500,00	850,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. povrch.úpravy dle PD					
	VV		"Z7"1,7		1,700			
347	M	R767974	Z8 Ocelové zábradlí s madly pr. 60mm, dl. 26,845	m	26,845	500,00	13 422,50	
	P		Poznámka k položce: Vč. povrch.úpravy dle PD					
	VV		"Z8"26,845		26,845			
348	M	R767975	Z9 Ocelové zábradlí s madly pr. 60mm, dl. 25,44	m	25,440	500,00	12 720,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. povrch.úpravy dle PD					
	VV		"Z9"25,44		25,440			
349	M	R767976	Z10 Ocelové zábradlí s madly pr. 60mm, dl. 10,56	m	10,560	500,00	5 280,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. povrch.úpravy dle PD					
	VV		"Z10"10,56		10,560			
350	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	26,500	100,00	2 650,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		9,9+7,8+8,8"mezi obj. B + C		26,500			
351	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	45,270	200,00	9 054,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
	VV		"Z1"3,2*8		25,600			
	VV		"Z2"3,3*1		3,300			
	VV		"Z4"4,89*3		14,670			
	VV		"Z6"1,7*1		1,700			
	VV		Součet		45,270			
352	M	R767961	Z1 Schodišťové madlo nerezové pr. 50 mm, dl. 3200	m	25,600	500,00	12 800,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. kotevních prvků.					
	VV		"Z1"3,2*8		25,600			
353	M	R767962	Z2 Schodišťové madlo nerezové pr. 50 mm, dl. 3300	m	3,300	500,00	1 650,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. kotevních prvků.					
	VV		"Z2"3,3*1		3,300			
354	M	R767963	Z7 Schodišťové madlo nerezové pr. 60 mm, dl. 1700	m	1,700	500,00	850,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. kotevních prvků.					
	VV		"Z6"1,7*1		1,700			
355	M	R767964	Z4 Schodišťové madlo nerezové pr. 60 mm, dl. 4890	m	14,670	500,00	7 335,00	
	P		Poznámka k položce: Vč. kotevních prvků.					
	VV		"Z4"4,89*3		14,670			
356	K	767422101	Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda rošt opláštění	m2	3,393	1 500,00	5 089,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) úpravu lamel po délce a šikmé krácení; tyto práce se oceňují cenou 767 58-5114 úprava lamel pro nepravoúhlý obklad, b) zhotovení otvorů v plechu opláštění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13-76 Zhotovení otvoru v plechu, c) opláštění stěn a příček lamelami; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 13- . . Montáž stěn a příček z plechu. 2. Množství opláštění se měří v m2 z rozměru plochy opláštění podle projektu.					
	VV		Obklad nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy					
	VV		přípevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
	VV		bb výtah:					
	VV		- svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:					
	VV		2,34*1,45		3,393			
	VV		Součet		3,393			
357	M	54934110	upevnění na zeď nerezové s vnitřním závitem M12, kulatá podložka, závítová tyč M12x200mm	kus	30,537	500,00	15 268,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		Obklad nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy					
	VV		přípevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
	VV		bb výtah:					
	VV		- svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:					
	VV		2,34*1,45*9		30,537			
	VV		Součet		30,537			
358	M	13756626	plech nerezový tl 1mm tabule	t	0,027	100 000,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Obklad nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy					
	VV		přípevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
	VV		bb výtah:					
	VV		- svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:					
	VV		2,34*1,45*7,8/1000		0,026			
	VV		Součet		0,026			
	VV		0,026*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,027			
359	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou listou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
	VV		7"Z12		7,000			
	VV		1"Z13		1,000			
	VV		Součet		8,000			
360	M	55147057	madlo univerzální 1000mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1"Z13		1,000			
361	M	R55147056	madlo invalidní rovné smaltované bílé 900mm	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	
	VV		7"Z12		7,000			
362	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří model	kus	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až - 6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou listou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.					
	VV		Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace - účtovat dle skutečnosti:					
	VV		140		140,000			
363	M	54914114	kování bezpečnostní R1/O/madlo Cr	kus	140,000	1 250,00	175 000,00	CS ÚRS 2020 02
364	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	130,000	1 200,00	156 000,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		Ke dveřím do všech místností školy dle skutečného stavu v době realizace:					
	VV		130		130,000			
365	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	70,700	30,00	2 121,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
	P		Poznámka k položce: L profil - vstup výtahu-ukončení podlahy.					
	VV		67,1+0,4*9		70,700			
366	M	R345001	Ocel. úhelník ukončení podlahy vstupu výtahu, L 90/60/8 + kotvy do betonu, vč. povrch.úpravy	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
367	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	18,364	500,00	9 182,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
368	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	18,364	500,00	9 182,00	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlžených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		771	Podlahy z dlaždic				51 778,60	
369	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	27,885	20,00	557,70	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		5,26+3,9"m.č. 310 obj. A 3.np		9,160			
	VV		2,34"m.č. 311 obj. A 3.np		2,340			
	VV		Mezisoučet		11,500			
	VV		2,73"m.č. 230.1 obj. B 2.np		2,730			
	VV		4,16"m.č. 230.2 obj. B 2.np		4,160			
	VV		1,03"m.č. 231 obj. B 2.np		1,030			
	VV		Mezisoučet		7,920			
	VV		4,54"m.č. 242 obj. C 2.np		4,540			
	VV		Mezisoučet		4,540			
	VV		2,11*1,86"vstup výt.šachty		3,925			
	VV		Součet		27,885			
370	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	27,885	50,00	1 394,25	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
371	K	771574260	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	27,885	500,00	13 942,50	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
	VV		5,26+3,9"m.č. 310 obj. A 3.np		9,160			
	VV		2,34"m.č. 311 obj. A 3.np		2,340			
	VV		Mezisoučet		11,500			
	VV		2,73"m.č. 230.1 obj. B 2.np		2,730			
	VV		4,16"m.č. 230.2 obj. B 2.np		4,160			
	VV		1,03"m.č. 231 obj. B 2.np		1,030			
	VV		Mezisoučet		7,920			
	VV		4,54"m.č. 242 obj. C 2.np		4,540			
	VV		Mezisoučet		4,540			
	VV		2,11*1,86"vstup výt.šachty		3,925			
	VV		Součet		27,885			
372	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	33,671	600,00	20 202,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		27,885*1,15		32,068			
	VV		32,068*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		33,671			
373	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	29,089	350,00	10 181,15	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		5,26+3,9+(3,28+8,6-0,6-0,8)*0,1"m.č. 310 obj. A 3.np		10,208			
	VV		3,2+(1,7*2+1,88*2-0,9)*0,1"m.č. 311 obj. A 3.np		3,826			
	VV		Mezisoučet		14,034			
	VV		2,73+(1,72*2+2,31*2-0,6)*0,1"m.č. 230.1 obj. B 2.np		3,476			
	VV		4,16+(2,31*2+1,8*2-0,9)*0,1"m.č. 230.2 obj. B 2.np		4,892			
	VV		1,03+(1,254*2+0,82*2-0,6)*0,1"m.č. 231 obj. B 2.np		1,385			
	VV		Mezisoučet		9,753			
	VV		4,54+(2,11*2+2,15*2-0,9)*0,1"m.č. 242 obj. C 2.np		5,302			
	VV		Mezisoučet		5,302			
	VV		Součet		29,089			
374	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	91,408	50,00	4 570,40	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		10,16-0,8-0,6"m.č. 310 obj. A 3.np		8,760			
	VV		1,88*2+1,7*2+1,3+1,26+0,3+1,32+1,4+2,32+0,4+0,26-0,6"m.č. 311 obj. A 3.np		15,120			
	VV		Mezisoučet		23,880			
	VV		2,31*2+1,72*2-0,6"m.č. 230.1 obj. B 2.np		7,460			
	VV		23,1*2+1,8*2-0,9"m.č. 230.2 obj. B 2.np		48,900			
	VV		1,254*2+0,82*2-0,6"m.č. 231 obj. B 2.np		3,548			
	VV		Mezisoučet		59,908			
	VV		"m.č. 241 obj. C 2.np					
	VV		2,11*2+2,15*2-0,9"m.č. 242 obj. C 2.np		7,620			
	VV		Mezisoučet		7,620			
	VV		Součet		91,408			
375	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,930	500,00	465,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.</i> <i>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
376	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,930	500,00	465,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.</i> <i>2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.</i> <i>3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.</i>					
D	776		Podlahy povlakové				56 038,95	
377	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	7,470	20,00	149,40	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.</i> <i>2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.</i> <i>3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>					
	VV		2"u výt.šachty		2,000			
	VV		5,47"m.č. 241 obj. C 2.np		5,470			
	VV		Součet		7,470			
378	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	9,470	40,00	378,80	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.</i> <i>2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.</i> <i>3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn. D2.</i>					
	VV		2"pod stěrku		2,000			
	VV		2"pod vinyl		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		5,47"m.č. 241 obj. C 2.np		5,470			
	VV		Součet		9,470			
379	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	7,470	250,00	1 867,50	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.</i> <i>2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.</i> <i>3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.</i>					
	VV		2"u výtahu		2,000			
	VV		5,47"m.č. 241 obj. C 2.np		5,470			
	VV		Součet		7,470			
380	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	7,470	200,00	1 494,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2"u výtahu		2,000			
	VV		5,47"m.č. 241 obj. C 2.np		5,470			
	VV		Součet		7,470			
381	M	28411012	PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	8,217	800,00	6 573,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		7,47*1,1		8,217			
382	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	31,500	30,00	945,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,33*2*2*5"obj. A - schod.hrany		26,600			
	VV		2,45*2"spoj.krček		4,900			
	VV		Součet		31,500			
383	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	31,500	100,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,33*2*2*5		26,600			
	VV		2,45*2"spoj.krček		4,900			
	VV		Součet		31,500			
384	M	28411054	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R9, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez řtalátů	m2	10,568	850,00	8 982,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		31,5*0,277*1,1		9,598			
	VV		2,45*0,18*2*1,1"spoj.krček		0,970			
	VV		Součet		10,568			
385	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	31,500	150,00	4 725,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,33*2*2*5		26,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,45*2"spoj.krček		4,900			
	VV		Součet		31,500			
386	M	28411054	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,80mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R9, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	6,722	850,00	5 713,70	CS ÚRS 2019 02
	VV		31,5*0,166*1,1		5,752			
	VV		2,45*2*0,18*1,1"spoj.krček		0,970			
	VV		Součet		6,722			
387	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	6,790	20,00	135,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,0"m.č. 239 2.np obj. C		1,000			
	VV		1,0"m.č. 226 2.np obj. B		1,000			
	VV		4,79"m.č. 240 2.np obj. C		4,790			
	VV		Součet		6,790			
388	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	18,540	100,00	1 854,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,15*2+2,5*2-0,8"m.č. 241 obj. C 2.np		8,500			
	VV		4,84-0,8"m.č. 240 obj. C 2.np		4,040			
	VV		(0,35+0,4)*2*4"u výtahu		6,000			
	VV		Součet		18,540			
389	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	19,289	50,00	964,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		18,540*1,02		18,911			
	VV		18,911*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,289			
390	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	12,820	150,00	1 923,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*0,9"T6		2,700			
	VV		1*0,9"T7		0,900			
	VV		1*0,6"T8		0,600			
	VV		1,7+1,84+1,55+1,55+1,98"T1-5		8,620			
	VV		Součet		12,820			
391	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	14,102	150,00	2 115,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		12,82*1,1		14,102			
392	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	21,280	20,00	425,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,33*2*2*4"obj. A - schod.hraný		21,280			
393	K	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových lepených	m	31,500	150,00	4 725,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,33*2*2*5		26,600			
	VV		2,45*2"spoj.krček		4,900			
	VV		Součet		31,500			
394	M	28342160	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	33,075	200,00	6 615,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		31,5*1,05		33,075			
395	K	776991822	Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	31,500	100,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 02
396	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,151	500,00	75,50	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
397	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,151	500,00	75,50	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	781	Dokončovací práce - obklady				101 600,05	
398	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	91,153	15,00	1 367,30	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
399	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	91,153	50,00	4 557,65	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnání podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
400	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	88,153	600,00	52 891,80	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	PSC							
	VV		"m.č.310"(10,16)*2,1-0,8*1,997"m.č.310 obj. A		19,738			
	VV		(1,88+1,3+1,3+1,26)*3,1-0,6*2,1"m.č.311 obj. A		16,534			
	VV		Mezisoučet		36,272			
	VV		(1,254*2+0,82*2)*2,1-0,6*1,97"m.č.231 obj. B		7,529			
	VV		(2,31+0,8+1,35+0,92+0,96+1,72)*2,1-0,6*1,97"m.č.230.1 obj. B		15,744			
	VV		(2,31*2+1,8*2)*2,1-0,9*1,97"m.č.230.1 obj. B		15,489			
	VV		Mezisoučet		38,762			
	VV		(2,11*2+2,15*2)*2,1-0,9*1,97"m.č. 242 obj. C		16,119			
	VV		Mezisoučet		16,119			
	VV		"odp. zrcadel"-3		-3,000			
	VV		Součet		88,153			
401	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	96,968	350,00	33 938,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		88,153*1,1		96,968			
402	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"obj. A 3.np 310"1*0,6		0,600			
	VV		"obj. A 3.np 311"1*0,6		0,600			
	VV		"obj. B 2.np 230.2"1*0,6		0,600			
	VV		"obj. B 2.np 230.1"1*0,6		0,600			
	VV		"obj. C 2.np 242"1*0,6		0,600			
	VV		Součet		3,000			
403	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	3,300	750,00	2 475,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,000*1,1		3,300			
404	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	10,500	150,00	1 575,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"obj. B m.č.230.1"2,1		2,100			
	VV		"obj. A 310"2,1*4		8,400			
	VV		Součet		10,500			
405	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	17,000	50,00	850,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"obj.A m.č. 310"2*4		8,000			
	VV		"obj.A m.č. 311"2		2,000			
	VV		"obj.B m.č. 231"1		1,000			
	VV		"obj.B m.č. 230.1"2		2,000			
	VV		"obj.B m.č. 230.2"2		2,000			
	VV		"obj.C m.č. 242"2		2,000			
	VV		Součet		17,000			
406	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"obj.A m.č. 311"1		1,000			
	VV		"obj.A m.č. 310"4		4,000			
	VV		"obj.B m.č. 230.1"1		1,000			
	VV		"obj.B m.č. 230.2"1		1,000			
	VV		"obj.C m.č. 242"1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
407	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
	PSC							
	VV		"obj.A m.č. 310"1		1,000			
	VV		"obj.A m.č. 311"1		1,000			
	VV		"obj.B m.č.230.1"1		1,000			
	VV		"obj.B m.č.230.2"1		1,000			
	VV		"obj.B m.č.242"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
408	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,495	600,00	897,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
409	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,495	500,00	747,50	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				9 537,90	
410	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	14,957	50,00	747,85	CS ÚRS 2020 02
	VV		14,957*ocel.zárubně		14,957			
411	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	14,957	50,00	747,85	CS ÚRS 2020 02
412	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	14,957	7,00	104,70	CS ÚRS 2020 02
413	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	14,957	100,00	1 495,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		"T6-zárbzně"3*(2*1,97+0,9)*(0,145+2*0,05)		3,557			
	VV		"T7"1*(2*1,97+0,8)*(0,145+2*0,05)		1,161			
	VV		"T8"1*(2*1,97+0,6)*(0,145+2*0,05)		1,112			
	VV		"T3"1*(2*1,97+1,55)*(0,24+2*0,15)		2,965			
	VV		"T4"1*(2*1,97+1,55)*(0,24+2*0,15)		2,965			
	VV		"T5"1*(2*1,97+1,98)*(0,24+2*0,15)		3,197			
	VV		Součet		14,957			
414	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	29,914	100,00	2 991,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		14,957*2"2x email		29,914			
415	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	6,400	100,00	640,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,4*2*2"4"disperzní nátěr - špalety u výtahu		6,400			
416	K	783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	6,384	50,00	319,20	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpoklad nátěru schod. stupňů - nást.a výst.stupeň ramene.</i>					
	VV		21,280*0,3*případný nátěr schod. stupňů		6,384			
417	K	783933161	Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihebné dlažby, betonu apod.) epoxidový	m2	6,228	150,00	934,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,1*1,84"dojezd výtah.šachty		3,864			
	VV		0,3*(2,1*2+1,84*2)		2,364			
	VV		Součet		6,228			
418	K	783937161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	6,228	250,00	1 557,00	CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pozn. D4.</i>					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				152 485,00	
419	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	219,184	50,00	10 959,20	CS ÚRS 2020 02
420	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	219,184	50,00	10 959,20	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných vrstev barvy.					
	PSC							
	VV		"m.č.242 2.np obj. C"1,2*1,4*2+(1,2*2+1,4*2)*1*2		13,760			
	VV		"m.č.241 2.np obj. C"6,39+(1,79+2,14+0,85)*3-1,1*1,6+0,15*(1,1+1,6)		19,375			
	VV		"m.č.230 2.np obj. B"1,26*1,2+1,14*1,13+(1,26+1,2+1,19+1,13+1,14)*1		8,720			
	VV		"m.č.231 2.np obj. B"0,95*1,3+1,09*1,31+1,1*1,13+(0,95+2,33+1,13+1,1)*1		9,416			
	VV		"m.č. 310 3.np obj.A"5,6+(1,003+0,52+0,75+2,48+0,9+0,28+1,003)*1		12,536			
	VV		"m.č. 311 3.np obj.A"(1,6*1,88+3,8)+(1+1,88+1+1,2+0,3+0,4+2,32+1,4+1,32+0,2)*1		17,828			
	VV		"m.č.240 obj. C"57,71+(11,95*2+4,84)*3-0,9*1,97-1,1*1,6*9+0,14*1,6*2*9+0,6*2*2*3		137,549			
	VV		Součet		219,184			
421	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,190	40,00	9 447,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		26,39"štuky strop		26,390			
	VV		52,972"štuky nové stěny		52,972			
	VV		2*4"omítka u výtahu-oprava		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -6,4"nátěr omítky u výtahu		-6,400			
			VV Mezisoučet		80,962			
			VV "m.č.240"57,71+(11,95*2+4,84*2+0,6*2*2)*3-1,1*1,6*9+0,14*(1,1+1,6*2)*9		155,228			
			VV Mezisoučet		155,228			
			VV Součet		236,190			
422	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	236,190	100,00	23 619,00	CS ÚRS 2020 02
423	K	784681R-inf.tab.ext.	Montáž informačních tabulek exteriérových do velikosti 800x400 mm	kus	20,000	200,00	4 000,00	
	P		Poznámka k položce: učebny a další místnosti dle pasportu.					
	VV		"madla schodiště Z1"2*8		16,000			
	VV		"madla schodiště Z2"2*1		2,000			
	VV		"madla schodiště Z6"2*1		2,000			
	VV		Součet		20,000			
424	M	4044R-inf.tab.Bra	Informační kovové tabulky (antikoro) na madla schodišť a ke dveřím dle pasportu s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 70 mm	kus	20,000	550,00	11 000,00	
	P		Poznámka k položce: štítky s Braillovým písmem na madla schodišť					
425	K	784681R-inf.tab.int.	Montáž informačních tabulek - místnosti - interiér školy - rozměry do 300 x 210 mm	kus	165,000	200,00	33 000,00	
	P		Poznámka k položce: učebny a další místnosti dle pasportu.					
	VV		"Štítky s Braillovým písmem na madla schodišť"150		150,000			
	VV		"Štítky s Braillovým písmem u dveří dle pasportu"15		15,000			
	VV		Součet		165,000			
426	M	735- R-inf.tab.in	Informační tabulky - interiér školy - rozměry do 300 x 210 mm kov nebo plast, dvě barvy	kus	165,000	300,00	49 500,00	
	P		Poznámka k položce: učebny a další místnosti dle pasportu.					
	D	M	Práce a dodávky M				2 025 000,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				2 025 000,00	
427	K	R330001	Dodávka a montáž výtahu a výtahové šachty včetně venkovního zadveří, nástupiště, vybavení a opláštění dle specifikace uvedené v TZ DPS	kpl	1,000	1 795 000,00	1 795 000,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle PD a požadavku investora. Trakční, 630 kg/8 osob, rychlost 1,0 m/s, stanic 5/5, zdvih 13100mm, šachta 1600x1940 mm. Konstrukce šachty - ocelová.					
	VV		Dodávka a montáž výtahu a výtahové šachty včetně venkovního zadveří, nástupiště, vybavení a opláštění dle specifikace uvedené v TZ DPS					
	VV		1		1,000			
428	K	R330011	Dodávka a montáž šikmé schodišťové plošiny vozík ZP1	ks	1,000	230 000,00	230 000,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace dle PD a požadavku investora.					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST