



Rekonstrukce zabezpečovacího systému (PZTS) v budově ČHMÚ

Výkaz výměr zpracován dne 29.5.2021 č. 21059/004487

Část - SLABOPROUDÉ ROZVODY

POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)

Materiál

Instalace

Celkem bez DPH

96 066,25 Kč

103 175,00 Kč

199 241,25 Kč

Cena celkem bez DPH

199 241,25 Kč

DPH 21%

41 840,66 Kč

Cena celkem vč. DPH

241 081,91 Kč

Poznámka:

Výkaz výměr neobsahuje zemní práce a požární ucpávky.



Rekonstrukce zabezpečovacího systému (PZTS) v budově ČHMÚ

Výkaz výměr zpracován dne 29.5.2021 č. 21059/004487

pol.	materiál	počet	MJ	cena / MJ	materiál celkem	montáž	montáž celkem
1	Ústředna PZTS až 192 zón a 16 zón v krytu se zdrojem	1	ks				
2	AKU 12V/18Ah	3	ks				
3	Sběrníkový expandér v plastovém krytu pro 8 vstupů	8	ks		1		
4	Klávesnice s plnohodnotným barevným VGA dotykovým LCD displejem	2	ks		1		
5	PIR detektor s vestavěnými EOL rezistory s dosahem 15m	42	ks		1		
6	Venkovní PIR detektor, det. char. 24 x 2 m, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m	1	ks				
7	Duální detektor s dosahem 15m a vestavěnými EOL rezistory	11	ks				
8	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu	2	ks				
Kabeláž a kabelové trasy							
9	Stíněný kabel 2x1mm + twistovaný 2x2x0,5mm	200	m				
10	UTP cat.6	900	m				1
11	CYKY 3x2,5	50	m				
12	Skupinová příchytka kabelového svazku	300	ks				
13	Elektroinstalační lišta 15x10	150	m				
14	Elektroinstalační lišta 20x20	10	m				
15	Elektroinstalační lišta 30x25	20	m				
16	UV stabilní ohebná/elastická trubka	5	m				
Ostatní							
17	Drobný instalační materiál	1	kpl				
18	Pomocné zednické práce	1	kpl				
19	Programování a oživení ústředny PZTS	8	h				
20	Výchozí revize	4	h				
21	Zkušební provoz	8	h				
22	Zaškolení obsluhy, údržby	2	h				
23	Demontáž stávajícího systému včetně všech prvků	48	hod				1
24	Vypracování dokumentace skutečného provedení	1	kpl				
					96 066,25 Kč		103 175,00 Kč
Cena celkem bez DPH							199 241,25 Kč