

SMLOUVA O DÍLO

Č. **531** /OIRM/2021

(schválena na jednání RM dne 31. 5. 2021 č. usn. 554/2021)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: **město Příbram**
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: **1.SčV, a.s.**
sídlo: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
zastoupený: Ing. Bc. Robertem Morávkem, generálním a technickým ředitelem
- *ve věcech smluvních*
Ing. Martinem Janíkem, provozním ředitelem
- *ve věcech provozních*
IČO: 475 497 93
DIČ: CZ47549793
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10383.
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Bc. Robert Morávek, generální a technický ředitel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, Ing. Pavel Bureš a Ing. Vladimír Pobiš, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jan Sedláček, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „**Zásobování průmyslové zóny Balonka**“ v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet stavby), která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace s názvem „**ZÁSOBOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY BALONKA**“ zpracované projekční kanceláří vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, IČO 47116901 v 02/2019, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

2.2. Blížší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele oproti PD díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen „Dodatek ke smlouvě“ (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatel (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

ím stavebních prac
dí díla.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

2.5. Zhotovitel odpovídá při plnění díla za dodržení veškerých standardů pro vodohospodářské stavby.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce převzetím staveniště dle čl. 6.23. této smlouvy.

V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti této smlouvy, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit (tento nárok zanikne okamžikem doručení písemné výzvy k zahájení plnění). Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých částí díla tak, jak je popsáno v časovém harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II do **20 týdnů** od výzvy k zahájení provádění díla.

3.3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle časového harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a je uvedena v položkovém rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem **4 429 587,95 Kč** bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Sjednanou cenu mohou smluvní strany změnit zejména v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet, dále v případě, že dojde na základě dohody stran k navýšení rozsahu díla o práce a dodávky, které nejsou předmětem díla, a dále v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo v případě, že se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Ve všech uvedených případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka

(dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 11.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků IX, X, XI.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje doložit příslušnou pojistnou smlouvu nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, koordinátor BOZP, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle

svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl. 11.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla. Zhotovitel převezme staveniště tak, aby byly stavební práce zahájeny do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně připojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel

v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo ne zahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěši i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.35. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s PD a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. Tím není dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.39. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré

kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

6.40. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

6.41. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní dopravně inženýrské opatření, včetně projednání s příslušnými orgány státní správy.

VII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

7.1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.

7.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu realizace díla („období platnosti“). Pokud doba platnosti bankovní záruky nebude dosahovat celého období platnosti, bude zhotovitel povinen obnovit platnost bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do čtrnácti (14) dní před uplynutím platnosti původní bankovní záruky. Pokud zhotovitel neposkytne objednateli obnovenou bankovní záruku ve výše uvedené lhůtě, bude objednatel oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu.

7.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) (dále jen „zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za účelem vytvoření jistoty dle odst. 7.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky.

7.4. Kdykoli během období platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku **300 000 Kč** („výše zajištění“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění.

7.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.

7.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk.

7.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele č. ú. 35-521689309/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pod variabilním symbolem 042021, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné s výší požadované bankovní záruky dle čl. 7.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré nároky objednatele tak, jak jsou definovány v čl. 7.3. Objednatel je oprávněn použít peněžní prostředky z takto složené jistoty na umocnění jakéhokoli zajištěného nároku, který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli použití takto složených peněžních prostředků z této peněžní jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoliv jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s touto smlouvou, bude zhotovitel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle čl. 7.4. Peněžní prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto článku a snížené o hodnotu použití na umocnění zajištěných nároků způsobem dle tohoto článku smlouvy budou objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na účet zhotovitele popsany v čl. 1.2. této smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude objednatelem převzato s vadami a nedodělků.

VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).

8.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

8.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

8.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 8.4.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným

stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

10.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

10.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

10.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 10.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

10.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

10.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

11.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

11.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude bez řádného technicky ospravedlnitelného důvodu v prodlení s prováděním díla v termínech stanovených časovým harmonogramem prací tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.

11.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5000 Kč.

11.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

11.7. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností uvedených v čl. VI této smlouvy nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověření třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do výše 1 % z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude objednatelem uplatněna.

11.8. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

11.9. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

12.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

Nepředložení bankovní záruky dle odst. 7.1. této smlouvy.

Nedoplnění bankovní záruky dle odst. 7.4. této smlouvy.

Nedoplnění peněžní jistoty dle odst. 7.7. této smlouvy.

12.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

12.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

12.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

13.4. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

13.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

13.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

13.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

13.12. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

13.13. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

13.14. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v registru smluv ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejblíže, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

13.16. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1	Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2	Časový harmonogram prací

V Příbrami dne

9 -06- 2021

za objednatele:

za zhotovitele:



město Příbram

Mgr. Jan Konvalinka, starosta



1.SčV, a.s.

Ing. Bc. Robert Morávek,
generální a technický ředitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3921
 Stavba: Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

KSO:
 Místo: Příbram

CC-CZ:
 Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 1.S&V, a.s.

IČ: 47549793
 DIČ: CZ47549793

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 4 429 587,95

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 429 587,95	930 213,47
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 359 801,42

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč




Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



- 9 -06- 2021



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3921

Stavba: Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Místo: Příbram

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 429 587,95	5 359 801,42
SO 01	AŠ- stavební část	876 884,65	1 061 030,43
SO 01-	AŠ- Strojnítechnologická část	440 032,90	532 439,81
SO 01	Vodovodní řad	2 912 670,40	3 524 331,18
VON	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	200 000,00	242 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba: Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Objekt: SO 01 - AŠ- stavební část

KSO: Místo: Příbram

Zadavatel:

Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Projektant:

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 27. 11. 2020

IČ: DIČ:

IČ: 47549793 DIČ: CZ47549793

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH	876 884,65
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	876 884,65	21,00%	184 145,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 061 030,43
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Objekt: SO 01 - AŠ- stavební část

Místo: Příbram

Zadavatel:

Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Datum: 27. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

876 884,65

HSV - Práce a dodávky HSV	619 564,51
1 - Zemní práce	236 509,76
2 - Zakládání	29 100,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	229 490,30
4 - Vodorovné konstrukce	7 842,50
8 - Trubní vedení	9 098,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	107 523,76
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	34 877,61
PSV - Práce a dodávky PSV	72 923,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	72 923,83
M - Práce a dodávky M	184 396,31
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	184 396,31

PRACÍ

Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

SO 01 - AŠ- stavební část

Příbram

Datum: 27. 11. 2020

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Zpracovatel:

1.SČV, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							876 884,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				619 564,51	
D	1		Zemní práce				236 509,76	
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	306,100	41,00	12 550,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu					
	VV		147,5+158,6 "(povrch manipulační plochy v travě- viz. tab_1- Odstranění křovin)"		306,100			
	VV		Součet		306,100			
2	K	11130R.1	Sejmutí dřvu tl do 200 mm s přemístěním do 5000 m nebo naložením na dopravní prostředek, včetně uložení na mezideponii a dopravy zpět	m2	306,100	77,50	23 722,75	
	PP		Sejmutí dřvu tl do 200 mm s přemístěním do 5000 m nebo naložením na dopravní prostředek, včetně uložení na mezideponii a dopravy zpět					
	VV		147,5+158,6 "(povrch manipulační plochy v travě- viz. tabulka 1- Odstranění křovin)"		306,100			
	VV		Součet		306,100			
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	3,000	262,00	786,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětviením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		3 "viz tabulka č.1- kácení stromů"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	302,00	906,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		3 "viz tabulka č.1- kácení stromů"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	64,000	105,00	6 720,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		8*8		64,000			
6	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	49,70	248,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		5		5,000			
7	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	37,200	77,50	2 883,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřízení					
	VV		(5,3+4)*2*2 "staveniště- délka+šířka*2 stěny*2 šachty"		37,200			
	VV		Součet		37,200			
8	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	37,200	46,40	1 726,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění					
	VV		(5,3+4)*2*2 "staveniště- délka+šířka*2 stěny*2 šachty"		37,200			
	VV		Součet		37,200			
9	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	60,700	618,00	37 512,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	VV		60,7 "výkop v šachtě v blízkosti vodovodu- viz tabulka 1"		60,700			
	VV		Součet		60,700			
10	K	133154102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3	m3	23,500	857,00	20 139,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		23,5 "viz tabulka č.1"		23,500			
11	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3	m3	29,400	1 478,00	43 453,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		29,4 "viz tabulka č.1 - šachty"		29,400			
	VV		Součet		29,400			
12	K	133351101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	5,900	2 185,00	12 891,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		5,9 "viz tabulka č.1 - šachty"		5,900			
	VV		Součet		5,900			
13	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	120,620	35,00	4 221,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					

VV		((5,3+3,95)*3,26)*2*2 "délka+šířka x hl. výkopu*dvě strany*dvě šachty"		120,620				
14	K	151101211	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m	m2	120,620	12,00	1 447,44	CS ÚRS 2020 02
PP			Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m					
VV			((5,3+3,95)*3,26)*2*2 "délka+šířka x hl. výkopu*dvě strany*dvě šachty"		120,620			
VV			Součet		120,620			
15	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	114,000	106,00	12 084,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
VV			23,5+29,4+41,3+19,8 "viz tabulka č. 1- výkop, zpětný zásyp, přebytečná zemina"		114,000			
VV			Součet		114,000			
16	K	162551128	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	25,500	119,50	3 047,25	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m					
VV			5,9+17,4+2,2 "viz tabulka č. 1- výkop, zpětný zásyp, přebytečná zemina"		25,500			
VV			Součet		25,500			
17	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	52,830	264,50	13 973,54	CS ÚRS 2020 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			(39,4*0,9) +(19,3*0,9)"viz tabulka č. 1"		52,830			
VV			Součet		52,830			
18	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	5,870	357,00	2 095,59	CS ÚRS 2020 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
VV			(39,4*0,1) +(19,3*0,1)"viz tabulka č. 1"		5,870			
19	K	167151R1	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4 na mezideponii	m3	46,200	264,00	12 196,80	
PP			Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4 na mezideponii					
VV			18,5+23,1+4,6 "viz tabulka č.1 - Výkopy "		46,200			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,100	16,30	229,83	CS ÚRS 2020 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
VV			14,1 "viz. tabulka č.1- přebytečná zemina"		14,100			
21	K	171201201_1	Uložení sypaniny na skládku (mezideponie) určenou pro zpětný zásyp	m3	39,400	16,30	642,22	
PP			Uložení sypaniny na skládku (mezideponie) určenou pro zpětný zásyp					
VV			39,4 "celk. výkopek - sypanina ke skládkování- tab.1"		39,400			
VV			Součet		39,400			
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,380	85,00	2 157,30	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			14,1*1,8 "přepočteno koeficientem množství"		25,380			
VV			Součet		25,380			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,400	123,00	4 846,20	CS ÚRS 2020 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV			39,4 "viz tabulka č.1-zpětný zásyp"		39,400			
24	K	175102R	Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	39,400	348,50	13 730,90	
PP			Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
VV			39,4 "viz tabulka č.1-zpětný zásyp"		39,400			
25	K	181351004	Rozprostření omice tl vrstvy do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15,050	123,00	1 851,15	CS ÚRS 2020 02
PP			Rozprostření a urovňování omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
VV			(3,5*2,15)*2 "plocha AŠ v trávě"		15,050			
VV			Součet		15,050			
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	9,900	6,90	68,31	CS ÚRS 2020 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV			9,9 "viz tabulka č.1"		9,900			
VV			Součet		9,900			
27	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na omici	m2	15,050	22,30	335,62	CS ÚRS 2020 02
PP			Výsev trávníku hydroosevem na omici					
VV			(3,5*2,15)*2 "plocha AŠ v trávě"		15,050			
28	M	005721000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,376	113,50	42,68	CS ÚRS 2020 02
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
VV			15,05		15,050			
VV			15,05*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		0,376			
D	2		Zakládání				29 100,19	
29	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	37,000	115,00	4 255,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štiřkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					

17,44 CS ÚRS 2020 02
 17,44 CS ÚRS 2020 02
 17,44 CS ÚRS 2020 02

			((5,3+3,95)*2)+((5,3+3,95)*2) "délka+šířka*dvě strany-2 šachty"		37,000			
	K	215901R201	Zhutnění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypekých l(d) do 0,8	m2	41,870	49,10	2 055,82	
			Zhutnění podloží do 92 % PS a nesoudržných sypekých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 (5,3*3,95)+(5,3*3,95)		41,870			
	K	271532213	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	5,024	1 360,00	6 832,64	CS ÚRS 2020 02
			Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm ((5,3)*(3,95)*(0,12))+((5,3)*(3,95)*(0,12)) "hutněný štěrnek"		5,024			
			Součet		5,024			
32	K	271562211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1,256	1 130,00	1 419,28	CS ÚRS 2020 02
			Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm ((5,3)*(3,95)*(0,03))+((5,3)*(3,95)*(0,03)) "pískové lůžko"		1,256			
33	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	3,043	2 150,00	6 542,45	CS ÚRS 2020 02
			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 (3,7)*(2,35)*(0,15+0,06+0,04+0,1) "podkladní beton + spádová betonová mazanina stropu + ochranná betonová mazanina izolace"		3,043			
34	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,236	32 500,00	7 670,00	CS ÚRS 2020 02
			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		0,030			
			3,043*0,01 "objem x procento vyztužení"		0,236			
			0,03*7,85 "Přepočteno koeficientem množství"		0,236			
35	K	R - 11.2.2	Čerpací jímka - perforovaná trouba PVC DN 300, D+M	m	0,650	500,00	325,00	
			Čerpací jímka - perforovaná trouba PVC DN 300, D+M					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				229 490,30	
36	K	380R_14	Prefabrikovaná krabicová železobetonová šachta (dno a stěny jednomu kuse) včetně samostatné prefa stropní desky se vstupním otvorem a samostatného vstupního komínku	m3	2,000	113 295,00	226 590,00	
			Armaturní šachta z vodotěsného betonu včetně vstupního komínku stupadel					
			2 "2 x šachta o rozměrech 2150x3500x2030, tl. stěny 150 mm, vaška stropu 200 mm"		2,000			
37	K	931992R11	Zateplení stěn komínku z extrudovaného polystyrenu tl 50 mm D+M	m2	4,462	650,00	2 900,30	
			Zateplení stěn komínku z extrudovaného polystyrenu tl 50 mm D+M					
			((1+1)*0,97*1,15)*2 "délka * výška zateplení * prořez*2 šachty"		4,462			
	D	4	Vodorovné konstrukce				7 842,50	
38	K	457311114	Výrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně úpravy povrchu	m3	1,553	3 600,00	5 590,80	CS ÚRS 2020 02
			Výrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 12/15					
			((2,15*3,5-0,9*0,9)*0,08)*2 "strop AŠ*2 šachty"		1,074			
			((1,75*3,1-0,5*0,5)*0,15)*2 "dno AŠ*2 šachty"		1,553			
39	M	235211R2	nátěr podlahový epoxidový, spotřeba 3 x 0,25 kg/m2	kg	13,403	168,00	2 251,70	
			D + M nátěr podlahový epoxidový, spotřeba 3 x 0,25 kg/m2 včetně penetrace					
			(3*(1,75*3,1+2*(1,75+3,1)*0,3+0,5*4*0,3)*0,25)*2 "(3 vrstvy - podlaha + vytažení na sokl 300 mm) * přepočteno koeficientem množství * 2 šachty"		13,403			
	D	8	Trubní vedení				9 098,00	
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	392,00	784,00	CS ÚRS 2020 02
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
			2		2,000			
41	M	28661935	poklop sací minový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	CS ÚRS 2020 02
			poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400					
42	M	286619420	těsnění pro teleskop a bet. prstenec	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2020 02
			těsnění pro teleskop a bet. prstenec					
			2		2,000			
43	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2020 02
			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
			2 "AŠ"		2,000			
44	M	MMat_dod_12	Orientační ocelový sloupek včetně betonové patky - výkop, montáž a osazení	soubor	2,000	450,00	900,00	
			Orientační ocelový sloupek včetně betonové patky - výkop, montáž a osazení					
			2 "AŠ"		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				107 523,76	
45	K	358325115	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z železobetonu plochy přes 4 m2	m3	14,141	2 150,00	30 403,15	CS ÚRS 2020 02
			Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu					
			6,591 "AŠ1"		6,591			
			7,55 "AŠ"		7,550			
			Součet		14,141			
47	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,400	3 115,00	1 246,00	CS ÚRS 2020 02
			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					
			2*0,2		0,400			

49	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,600	5 280,00	3 168,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm					
VV			3*0,2		0,600			
50	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,200	5 560,00	1 112,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm					
VV			(1)*0,2 "počet x tl. (vodovodní potrubí)"		0,200			
46	K	977151222	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0,400	2 740,00	1 096,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm					
VV			2*0,2 "počet x tl. stěny"		0,400			
48	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,600	4 285,00	2 571,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm					
VV			3*0,2 "počet x tl. stěny"		0,600			
51	K	R - 013.9.150	Gumové dilatační těsnění pro potrubí DN 150, D+M	kpl	2,000	3 802,00	7 604,00	
PP			Gumové dilatační těsnění pro potrubí DN 150, D+M					
VV			2 "stěna DN 150"		2,000			
52	K	R - 013.9.961	Gumové dilatační těsnění pro potrubí DN200, D+M	kpl	3,000	5 139,00	15 417,00	
PP			Gumové dilatační těsnění pro potrubí DN200, D+M					
VV			3		3,000			
53	K	R - 013.9.971	Gumové dilatační těsnění pro potrubí DN 300, D+M	kpl	1,000	10 029,00	10 029,00	
PP			Gumové dilatační těsnění pro potrubí DN300, D+M					
VV			1		1,000			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				34 877,61	
54	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	34,310	88,20	3 026,14	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
55	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	44,603	7,80	347,90	CS ÚRS 2020 02
PP			Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			34,310*1,3		44,603			
56	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	34,310	128,50	4 408,84	CS ÚRS 2020 02
PP			Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
57	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	34,310	85,00	2 916,35	CS ÚRS 2020 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
58	K	998144471	Přesun hmot pro montované betonové nádrže, jímky a zásobníky v do 25 m	t	35,143	688,00	24 178,38	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 923,83	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				72 923,83	
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	29,380	27,40	805,01	CS ÚRS 2020 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV			(2*3,5*2,15)*2 -2*(0,6*0,6) "vodorovná plocha - podkladní beton+strop*2 šachty- 2x komínky"		29,380			
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	57,148	18,00	1 028,66	CS ÚRS 2020 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
VV			(2*(2,5*2,15)+2*(2,5*3,5)+4*(0,09*0,9))*2 "svislé stěny šachty"		57,148			
61	M	111631500	lak penetrační asfaltový	t	0,025	28 600,00	715,00	CS ÚRS 2020 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			15,05*0,00035		0,005			
VV			57,148*0,00035		0,020			
VV			Součet		0,025			
62	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	69,230	111,00	7 684,53	CS ÚRS 2020 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
VV			(2*(3,5*2,15)*2*1,15)*2 "vodorovná plocha - podkladní beton+strop +15% na přesahy a detaily"		69,230			
63	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	278,990	116,00	32 362,84	CS ÚRS 2020 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
VV			(2*(2*(3,5*2,15)+2*(2,15*2,5)+(0,9*0,9)*4)*1,15)*2 "svislé stěny šachty + 15% na přesahy a detaily"		278,990			
64	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	150,500	124,00	18 662,00	CS ÚRS 2020 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu					

00/CS ÚRS 2020 02		150,5 "viz stavební část AŠ 1 a AŠ 2"		150,500				
		Součet		150,500				
71	K	711491173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	17,308	82,00	1 419,26	CS ÚRS 2020 02
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie (3,5*2,15*1,15)*2 "vodorovná plocha - strop + 15% na přesahy a detaily"		17,308				
72	K	711491273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	72,427	102,00	7 387,55	CS ÚRS 2020 02
		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie ((2*(3,5*2,5)+2*(2,15*2,5)+(0,9*0,9)*4)*1,15)*2 "svislé stěny šachty + 15% na přesahy a detaily"		72,427				
67	M	28323137	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm	m2	89,735	18,90	1 695,99	CS ÚRS 2020 02
		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm						
		17,308+72,427		89,735				
		Součet		89,735				
68	K	711491R	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z PE vrstva separační	m2	10,063	102,00	1 026,43	
		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z PE vrstva separační						
		3,5*2,5*1,15 "vodorovná plocha + 15% na přesahy a detaily"		10,063				
69	M	28323140R	fólie PE FOLDEX PS, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role	m2	10,063	13,50	135,85	
		fólie PE kluzná, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role						
		10,063		10,063				
70	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,171	4,15	0,71	CS ÚRS 2020 02
		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
		PP						
		VV						
		D M	Práce a dodávky M				184 396,31	
		D 46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				184 396,31	
71	K	38212R_1011	Montáž prefabrikované šachty včetně stropu a komínku	kus	2,000	85 000,00	170 000,00	
		PP	Montáž prefabrikované šachty včetně stropu a komínku					
		VV	2		2,000			
72	K	460620R07	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 02
		PP	Úprava terénu zatrávnění včetně zalití vodou na rovině					
		VV	8*2 "(povrch v trávě)*2 šachty"		16,000			
73	K	78932R10	Zhotovení povrchového nátěru podlah	m2	69,090	100,00	6 909,00	
		PP	Zhotovení povrchového nátěru podlah					
		VV	(3*(2,15*3,5+2*(2,15+3,5)*0,3+0,5*4*0,3))*2 "(3 vrstvy - podlaha + vytažení na sokl 300 mm)*2 šachty"		69,090			
74	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	31,455	15,00	471,83	CS ÚRS 2020 02
		PP	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3					
		VV	(3,5*2,15*2,09)*2 "prefabrikovaná šachta po utěsnění prostupů*2 šachty"		31,455			
75	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	31,455	45,00	1 415,48	CS ÚRS 2020 02
		PP	voda pitná pro smluvní odběratele					
		VV	(3,5*2,15*2,09)*2 "prefabrikovaná šachta po utěsnění prostupů*2 šachty"		31,455			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Objekt:

SO 01- - AŠ- Strojnětechnologická část

KSO:

Místo: Příbram

CC-CZ:

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

1.SčV, a.s.

IČ:

47549793

DIČ:

CZ47549793

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		440 032,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	440 032,90 0,00	21,00% 15,00%	92 406,91 0,00
Cena s DPH		v CZK	532 439,81

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN
Projekt: SO 01- - AŠ- Strojnětechnologická část
Místo: Příbram
Zadavatel:
Uchazeč: 1.SČV, a.s.

Datum: 27. 11. 2020
Projektant:
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	440 032,90
M - Práce a dodávky M	3 262,00
23-M - Montáže potrubí	3 262,00
HSV - Práce a dodávky HSV	436 770,90
8 - Trubní vedení	29 800,00
998 - Přesun hmot	183,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Objekt:

SO 01- - AŠ- Strojnítechnologická část

Místo:

Příbram

Datum:

27. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

1.SčV, a.s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

440 032,90

D M Práce a dodávky M

3 262,00

D 23-M Montáže potrubí

3 262,00

51	K	953941R10	Osazování kovových konzol, objímek nebo kotev bez jejich dodání	kus	7,000	350,00	2 450,00	
	PP		Osazování kovových konzol, objímek nebo kotev bez jejich dodání					
52	M	423902R150	nerez. objímka včetně kotev a závitové tyče pro upevnění potrubí rozpětí 159 - 165 mm	kus	7,000	116,00	812,00	
	PP		nerez. objímka včetně kotev a závitové tyče pro upevnění potrubí rozpětí 159 - 165 mm					
	VV		4 "18- AŠ 2"		4,000			
	VV		3 "17- AŠ 1"		3,000			
	VV		Součet		7,000			

D HSV Práce a dodávky HSV

436 770,90

1	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	526,00	526,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100					
2	M	991110000016	FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 100	kus	1,000	4 202,00	4 202,00	
	PP		FILTR PŘÍRUBOVÝ DN 100					
	VV		1 "10- AŠ 1"		1,000			
3	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	8,000	662,00	5 296,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150					
4	M	5012150R	F- přírubová tvarovka s hladkým koncem, DN 150/900	kus	1,000	8 283,00	8 283,00	
	PP		F- přírubová s hladkým koncem, DN 150					
	VV		1 "4- AŠ 1"		1,000			
5	M	855015010016	REDUKCE PŘÍRUBOVÁ 150-100	kus	2,000	3 482,60	6 965,20	
	PP		REDUKCE PŘÍRUBOVÁ 150-100					
	VV		2 "9- AŠ 1"		2,000			
6	M	850015000016	TVAROVKA FF KUS 150/1000	kus	1,000	5 916,90	5 916,90	
	PP		TVAROVKA FF KUS 150/1000					
	VV		1 "3- AŠ 2"		1,000			
7	M	850015060016	TVAROVKA FF KUS 150/600	kus	1,000	4 371,40	4 371,40	
	PP		TVAROVKA FF KUS 150/600					
	VV		1 "1- AŠ 1"		1,000			
8	M	991115000016	FILTR PŘÍRUBOVÝ DN150	KS	2,000	9 143,20	18 286,40	
	PP		FILTR PŘÍRUBOVÝ DN150					
	VV		2 "11- AŠ 2"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
9	M	501115090	koleno přírubové 90°, DN 150	kus	1,000	2 827,00	2 827,00	
	PP		koleno přírubové 90°, DN 150					
	VV		1 "4- AŠ 2"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	701,00	701,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200					
11	M	850020000010	TVAROVKA FF KUS 200/1000	kus	1,000	8 114,70	8 114,70	
	PP		TVAROVKA FF KUS 200/1000					
	VV		1 "2- AŠ 2"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	5,000	1 247,00	6 235,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300					
13	M	850030060010	TVAROVKA FF KUS 300/600	kus	1,000	14 668,50	14 668,50	
	PP		TVAROVKA FF KUS 300/600					
	VV		1 "2- AŠ 1"		1,000			
14	M	5012300R	F- přírubová tvarovka s hladkým koncem, DN 300/900	kus	1,000	18 591,10	18 591,10	
	PP		F- přírubová s hladkým koncem, DN 300					
	VV		1 "3- AŠ 1"		1,000			
15	M	850030010010	TVAROVKA FF KUS 300/1000	kus	1,000	17 895,90	17 895,90	
	PP		TVAROVKA FF KUS 300/1000					
	VV		1 "1- AŠ 2"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	M	855030015010	TVAROVKA REDUKČNÍ 300-150	kus	1,000	5 314,10	5 314,10	
	PP		TVAROVKA REDUKČNÍ 300-150					
	VV		1 "5- AŠ 2"		1,000			

		Součet		1,000			
	351030008016	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP 300-80	kus	1,000	4 406,60	4 406,60	
		PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP 300-80					
		1 "17- AŠ 2"		1,000			
		Součet		1,000			
	K 857374122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	2,000	1 789,00	3 578,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300					
	M 851030015010	T KUS 300-150	kus	1,000	12 971,20	12 971,20	
		T KUS 300-150					
		1 "8- AŠ 1"		1,000			
	M 874030030010	TVAROVKA T KUS KRÁTKÝ DN300	kus	1,000	13 747,80	13 747,80	
		TVAROVKA T KUS KRÁTKÝ DN300					
		1 "6- AŠ 2"		1,000			
		Součet		1,000			
	K 891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	kus	1,000	539,00	539,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 80					
	M 90010163320002 0003	Příslušenství pro šoupátka - kolo ruční DN 65-80 epoxid	KS	1,000	335,50	335,50	
		Příslušenství pro šoupátka - kolo ruční DN 65-80 epoxid					
	M 400208000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	KS	1,000	2 245,10	2 245,10	
		ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80					
		1 "8- AŠ 2"		1,000			
		Součet		1,000			
	K 891243321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80	kus	1,000	517,00	517,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80					
	M 983508000016	VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DVOJČINNÝ PN16 DN80	kus	1,000	11 495,00	11 495,00	
		VENTIL ODVZDUŠŇOVACÍ DVOJČINNÝ PN16 DN80					
		1 "17- AŠ 2"		1,000			
		Součet		1,000			
	K 891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	2,000	1 522,00	3 044,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 100					
	M FB07800100000 00	KOLO RUČNÍ DN 100	kus	2,000	418,00	836,00	
		RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA DN 100					
	M 470210000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN100	kus	2,000	2 766,50	5 533,00	
		ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN100					
		2 "7- AŠ 1"		2,000			
	K 891262312	Montáž přírubového vodoměru DN 100 v šachtě	kus	1,000	2 485,00	2 485,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 100					
	M 38821718	vodoměr přírubový PN16 DN 100	kus	1,000	26 180,00	26 180,00	CS ÚRS 2020 02
		vodoměr přírubový PN16 DN 100, meterologická třída C					
		- bez nároků na uklidňující délku potrubí					
		- s pulzním výstupem a snímacím modulem					
		1 "16- AŠ 1"		1,000			
	K 891264121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 100	kus	1,000	688,00	688,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 100					
	M K50010000016	KOMPENZÁTOR PRYŽOVÝ DN100	KS	1,000	2 354,00	2 354,00	
		KOMPENZÁTOR PRYŽOVÝ DN100					
		1 "14- AŠ 1"		1,000			
	K 891311222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 150					
	M 780012500000	KOLO RUČNÍ DN 125-150	kus	2,000	418,00	836,00	
		RUČNÍ KOLA PRO ŠOUPÁTKA DN 125-150					
	M 400215000016	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150	KS	2,000	4 314,20	8 628,40	
		ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150					
		2 "7- AŠ 2"		2,000			
		Součet		2,000			
	K 891312312	Montáž přírubového vodoměru DN 150 v šachtě	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 150					
	M 38821720	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 150	kus	2,000	59 675,00	119 350,00	CS ÚRS 2020 02
		vodoměr přírubový PN16 DN 150, meterologická třída C					
		- bez nároků na uklidňující délku potrubí					
		- s pulzním výstupem a snímacím modulem					
		2 "16- AŠ 2"		2,000			
		Součet		2,000			
	K 891314121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 150	kus	2,000	918,00	1 836,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 150					
	M K50015000016	KOMPENZÁTOR PRYŽOVÝ DN150	KS	2,000	4 144,80	8 289,60	
		KOMPENZÁTOR PRYŽOVÝ DN150					
		2 "14- AŠ 2"		2,000			
		Součet		2,000			
	K 891351222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200	kus	1,000	1 287,00	1 287,00	CS ÚRS 2020 02
		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 200					
	M 42210103	kolo ruční pro DN 200 D 350mm	kus	1,000	2 112,00	2 112,00	CS ÚRS 2020 02
		kolo ruční pro DN 200 D 350mm					
	M 415020015010	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 200/150	KS	1,000	7 408,50	7 408,50	
		ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 200/150					

VV			1 "10- AŠ 2"			1,000					
VV			Součet			1,000					
43	K	891371222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 300	kus	2,000	2 195,00	4 390,00	CS ÚRS 2020 02			
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v šachtách s ručním kolečkem DN 300								
44	M	780025000001	KOLO RUČNÍ 250-350 Litina	KS	2,000	2 112,00	4 224,00				
PP			KOLO RUČNÍ 250-350 Litina								
VV			1 "AŠ 1"			1,000					
VV			1 "AŠ 2"			1,000					
VV			Součet			2,000					
45	M	415030015010	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 300/150	KS	1,000	9 628,30	9 628,30				
PP			ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ REDUKOVANÉ 300/150								
VV			1 "9- AŠ 2"			1,000					
VV			Součet			1,000					
46	M	470230000010	ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 300	kus	1,000	17 477,90	17 477,90				
PP			ŠOUPĚ PŘÍRUBOVÉ DN 300								
VV			1 "5- AŠ 1"			1,000					
D	8		Trubní vedení				29 800,00				
47	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	390,000	36,00	14 040,00	CS ÚRS 2020 02			
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350								
VV			390 "Celková délka potrubí"			390,000					
VV			Součet			390,000					
48	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	390,000	34,00	13 260,00	CS ÚRS 2020 02			
PP			Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350								
VV			390 "Celková délka potrubí"			390,000					
VV			Součet			390,000					
49	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 02			
PP			Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600								
VV			2			2,000					
D	998		Přesun hmot				183,80				
50	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,802	102,00	183,80	CS ÚRS 2020 02			
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								

LIST SOUPISU PRACÍ

sobování průmyslové zóny Balonka_FIN

SO 01 - Vodovodní řad

D: Příbram

adavatel:

Uchazeč:
1.SčV, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 11. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 47549793
DIČ: CZ47549793

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 912 670,40
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 912 670,40	21,00%	611 660,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 524 331,18
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Objekt: **SO 01 - Vodovodní řad**

Místo: Příbram

Zadavatel:

Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Datum: 27. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 912 670,40

HSV - Práce a dodávky HSV

2 858 910,40

1 - Zemní práce	1 169 586,17
2 - Zakládání	11 906,40
4 - Vodorovné konstrukce	35 084,00
5 - Komunikace pozemní	26 951,63
8 - Trubní vedení	1 615 382,20

M - Práce a dodávky M

53 760,00

23-M - Montáže potrubí	53 760,00
------------------------	-----------

POPIS PRACÍ

Objekt: Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

SO 01 - Vodovodní řad

Místo: Příbram

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 912 670,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 858 910,40

D 1

Zemní práce

1 169 586,17

2	K	111151102	Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně	m2	255,000	5,00	1 275,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
	VV		255 "Tabulka 2- odstranění křovin"		255,000			
	VV		Součet		255,000			
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	255,000	64,50	16 447,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	VV		255 "Tabulka 2- odstranění křovin"		255,000			
	VV		Součet		255,000			
26	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	255,000	58,00	14 790,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění smyčkových křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	VV		255 "Tabulka 2- odstranění křovin"		255,000			
	VV		Součet		255,000			
3	K	460030011	Sejmutí dřvu jakékoliv tloušťky	m2	255,000	51,80	13 209,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přípravné terénní práce sejmutí dřvu včetně napevnění a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
	VV		255 "Tabulka 2- odstranění křovin"		255,000			
	VV		Součet		255,000			
4	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm					
	VV		1 "Tab-2- kácení stromů"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	302,50	302,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm					
	VV		1 "Tab-2- kácení stromů"		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	32,00	32,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
25	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	1,000	7,00	7,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ručně	m2	36,000	54,00	1 944,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		1 "Ostranění stávající šachty"		1,000			
	VV		35 "Plocha výkopu v zámkové dlažbě- viz tabulka č. 3"		35,000			
	VV		Součet		36,000			
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	36,000	343,00	12 348,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		35 "Plocha výkopu v zámkové dlažbě- viz tabulka č. 3"		35,000			
	VV		1 "Odstranění stávající šachty"		1,000			
	VV		Součet		36,000			
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	105,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		3*8		24,000			
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	49,70	149,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	VV		3		3,000			
10	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	390,000	35,00	13 650,00	CS ÚRS 2020 02

PP			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění						
VV			390 "Celková délka potrubí"		390,000				
VV			Součet		390,000				
11	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	319,000	480,00	153 120,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Příplatek k cenám výkopů za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy		319,000				
VV			638*0,5 "Celký výkopek bez protlaku- tab.3"		319,000				
VV			Součet		319,000				
12	K	12110R.2	Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl do 300 mm s přemístěním do 5000 m nebo naložením na dopravní prostředek, včetně uložení na mezideponii a dopravy zpět	m3	136,500	614,00	83 811,00		
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy tl do 300 mm s přemístěním do 5000 m nebo naložením na dopravní prostředek, včetně uložení na mezideponii a dopravy zpět						
VV			(91)*1*0,3+(91)*4*0,3 "délka v poli (m) * šířka (m) + manipulační plocha pro stavbu- tab.3"		136,500				
VV			Součet		136,500				
17	K	132154204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3	m3	233,800	190,00	44 422,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3		233,800				
VV			233,8 "Tab.3- výkopy a zásypy"		233,800				
VV			Součet		233,800				
18	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	58,500	209,50	12 255,75	CS ÚRS 2020 02	
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3		58,500				
VV			58,5 "Tab.3- výkopy a zásypy"		58,500				
VV			Součet		58,500				
19	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	233,800	402,00	93 987,60	CS ÚRS 2020 02	
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3		233,800				
VV			233,8 "Tab.3- výkopy a zásypy"		233,800				
VV			Součet		233,800				
20	K	132454203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti II, skupiny 5 objem do 100 m3	m3	58,000	1 153,00	66 874,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3		58,000				
VV			58 "Tab.3- výkopy a zásypy"		58,000				
VV			Součet		58,000				
29	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	806,000	104,50	84 227,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
VV			Přemístění na mezideponii		526,000				
VV			526 "tab. 1- čistý výkop"		526,000				
VV			Zpětný zásyp		280,000				
VV			280 "Tab. 1- celkový zpětný zásyp"		280,000				
VV			Součet		806,000				
30	K	162351124	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	58,000	110,00	6 380,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
VV			Přemístění na mezideponii		58,000				
VV			58 "Tab. 3- čistý výkop"		58,000				
VV			Součet		58,000				
27	K	162551107	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	247,000	131,00	32 357,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m						
VV			Přemístění na skládku		247,000				
VV			305-58 "tab. 3- přebytek výkopku - výkopek třídy těžitelosti 5"		247,000				
VV			Součet		247,000				
28	K	162551127	Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5	m3	58,000	142,50	8 265,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m						
VV			Přemístění na skládku		58,000				
VV			305-247 "Tab. 3- přebytek výkopku - přebytek výkopku třídy těžitelosti 1-4"		58,000				
VV			Součet		58,000				
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	778,140	66,20	51 512,87	CS ÚRS 2020 02	
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3						
VV			(584,6+280)*0,9 "Tab.3- čistý výkop + celkový zpětný zásyp"		778,140				
VV			Součet		778,140				
32	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	86,460	357,00	30 866,22	CS ÚRS 2020 02	

S ÚRS 2020 02

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

(584,6+280)*0,1 "Tab.3- čistý výkop + celkový zpětný zásyp"

86,460

Součet

86,460

	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	549,000	85,00	46 665,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		305*1,8 "Tab.3- přebytečná výkopek* koeficient množství"		549,000			
	VV		Součet		549,000			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	585,000	16,30	9 535,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		305 "Tab.3- přebytek výkopku"		305,000			
	VV		280 "Tab.3- celkový zětný zásyp"		280,000			
	VV		Součet		585,000			
35	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	280,000	123,00	34 440,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		280 "Tab.3- celkový zětný zásyp"		280,000			
	VV		Součet		280,000			
36	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	7,200	530,00	3 816,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kamenivo těžené hrubé frakce 16/32					
	VV		zásyp rýh ve zpevněných površích nesedavým materiálem (3,5+0,5)*1,8 "zámková dlažba+ beton" koeficient množství"		7,200			
	VV		Součet		7,200			
37	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	220,200	589,00	129 697,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		220,2 "Tab.3- obsyp potrubí"		220,200			
	VV		Součet		220,200			
38	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	792,720	180,00	142 689,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		šterkopisek frakce 0/16					
	VV		220,2*1,8 "Tab.3- obsyp* koeficient množství"		396,360			
	VV		Součet		396,360			
	VV		396,36*2 'Přepočtené koeficientem množství'		792,720			
40	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	241,000	94,20	22 702,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		tl.200 m					
	VV		rýha					
	VV		149,5*1 "Tab.3- Délka potrubí v TTP"		149,500			
	VV		91,5 "Tab.3- Délka potrubí v poli"		91,500			
	VV		Součet		241,000			
41	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	149,500	24,10	3 602,95	CS ÚRS 2020 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		149,5*1 "Tab.3- Délka potrubí v TTP* sířka rýhy"		149,500			
	VV		Součet		149,500			
42	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,243	113,50	254,58	CS ÚRS 2020 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		Plochy rýhy v TTP					
	VV		149,5*1 "Tab.3- Délka potrubí v TTP* sířka rýhy"		149,500			
	VV		Součet		149,500			
	VV		149,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství'		2,243			
43	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 230,000	15,00	18 450,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m					
	VV		1230 "Tab.3- pažení"		1 230,000			
	VV		Součet		1 230,000			
44	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	1 230,000	10,00	12 300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	VV		1230 "Tab.3- pažení"		1 230,000			
D	2		Zakládání				11 906,40	
45	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	4,510	2 640,00	11 906,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20					
	VV		0,16 "LB1- Oblouk 11° D315- viz výkres D.1.b.3.3"		0,160			
	VV		0,44 "LB3- Oblouk 45° D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,440			
	VV		2*0,44 "LB4- Elektrokoleno 45° D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,880			
	VV		0,3 "LB5-5 Oblouk 22° D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,300			
	VV		0,44 "LB6- Elektrokoleno 45° D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,440			
	VV		0,3 "LB6- Oblouk 22° D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,300			
	VV		0,44 "LB7- Elektrokoleno 45° D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,440			
	VV		0,44 "LB8- Elektrokoleno 45° D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,440			
	VV		0,16 "LB9- Oblouk 11° D315- viz výkres D.1.b.3.3"		0,160			
	VV		0,16 "LB10- Oblouk 11° D315- viz výkres D.1.b.3.3"		0,160			
	VV		0,16 "LB11- Oblouk 11° D315- viz výkres D.1.b.3.3"		0,160			
	VV		0,08 "Patník koleno DN 80 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,080			
	VV		0,55 "T- kus D 315 - viz výkres D.1.b.3.3"		0,550			

VV		Součet			4,510				
D	4	Vodorovné konstrukce						35 084,00	
46	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	35,800	980,00	35 084,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a štěrkopísku do 63 mm						
VV			(390-32)*0,1 "Tab.3- Délka potrubí - protlak"		35,800				
VV			Součet		35,800				
D	5	Komunikace pozemní						26 951,63	
47	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	2,250	254,50	572,63	CS ÚRS 2020 02	
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
VV			1,5*1,5 "Tab.3- Plocha jámy v betonové komunikaci* přesah"		2,250				
VV			Součet		2,250				
48	K	596212220	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	54,000	274,00	14 796,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2						
VV			1*1,5 " zrušení stávající AŠ v zámkové dlažbě*koeficient přesahu- viz tabulka č. 3"		1,500				
VV			35*1,5 " plocha rýhy v zámkové dlažbě*koeficient přesahu- viz tabulka č. 3"		52,500				
VV			Součet		54,000				
49	M	59245001	dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní	m2	54,000	214,50	11 583,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní						
VV			1*1,5 " zrušení stávající AŠ v zámkové dlažbě*koeficient přesahu- viz tabulka č. 3"		1,500				
VV			35*1,5 " plocha rýhy v zámkové dlažbě*koeficient přesahu- viz tabulka č. 3"		52,500				
VV			Součet		54,000				
D	8	Trubní vedení						1 615 382,20	
50	M	8571310_R5	Náhradní zásobení vodou Bypass	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	CS ÚRS 2019 01	
PP			Náhradní zásobení vodou D160						
VV			1 "(viz. výkres D.1.b.3.7) včetně materiálu pro nejdelší etapu (141 m)-opakované použití"		1,000				
22	K	141721222	Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 450 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m	32,000	3 400,00	108 800,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačené trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 400 do 450 mm						
VV			24 "Křížení komunikace protlakem"		24,000				
VV			8 "Křížení vodního toku"		8,000				
VV			Součet		32,000				
96	M	14033234	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm, D 457mm	m	32,480	3 800,00	123 424,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm, D 457mm						
VV			32*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		32,480				
81	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80						
67	M	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	2,000	1 078,00	2 156,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm						
68	M	505008020016R	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,000	1 245,20	1 245,20		
PP			KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80						
78	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150	kus	4,000	662,00	2 648,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150						
70	M	700217R	Příruba PP/ocel PN10/16 160 DN150	kus	1,000	688,60	688,60		
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 160 DN150						
76	M	944150R	Univerzální jištěná spojka DN 150	kus	3,000	5 478,00	16 434,00		
PP			Univerzální jištěná spojka DN 150						
79	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	701,00	1 402,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200						
75	M	55259976	koleno přírubové P tvárná litina DN 300-45°	kus	1,000	10 200,30	10 200,30	CS ÚRS 2020 02	
PP			koleno přírubové P tvárná litina DN 300-45°						
72	M	700220R	Příruba PP/ocel PN10/16 225 DN200	kus	1,000	1 360,70	1 360,70		
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 225 DN200						
80	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	5,000	1 247,00	6 235,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300						
74	M	700223R	Příruba PP/ocel PN10/16 315 DN300	kus	4,000	1 775,40	7 101,60		
PP			Příruba PP/ocel PN10/16 315 DN300						
77	M	944300R	Univerzální jištěná spojka DN 300	kus	1,000	15 330,70	15 330,70		
PP			Univerzální jištěná spojka DN 300						
82	K	857374122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300	kus	1,000	1 789,00	1 789,00	CS ÚRS 2020 02	
PP			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 300						

55253545	tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/80	kus	1,000	12 065,90	12 065,90	CS ÚRS 2020 02
tvorovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 300/80						
K 871371211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 315 x 28,6 mm	m	390,000	280,00	109 200,00	CS ÚRS 2020 02
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 315 x 28,6 mm						
M 28613540	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 315x28,6 dl 12m	m	396,000	1 858,00	735 768,00	CS ÚRS 2020 02
potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 315x28,6 dl 12m						
390,147783251232*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			396,000			
K 877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	4,000	247,00	988,00	CS ÚRS 2020 02
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 160						
M 28615978	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm	kus	2,000	470,80	941,60	CS ÚRS 2020 02
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm						
M D91017R	Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160	kus	1,000	1 944,80	1 944,80	
Oblouk 11° PE100 RC SDR11 160						
M 485531R	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160	kus	1,000	364,10	364,10	
Lemový nákrůžek PE100 SDR11 160						
K 877351102	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	4,000	323,00	1 292,00	CS ÚRS 2020 02
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 225						
M 28614953	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm	kus	2,000	4 853,20	9 706,40	CS ÚRS 2020 02
elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 225mm						
2			2,000			
M FF485534R	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 225	kus	1,000	689,70	689,70	
Lemový nákrůžek PE100 SDR11 225						
M 485311R	Redukce PE100 SDR11 225/160	kus	1,000	1 535,60	1 535,60	
Redukce PE100 SDR11 225/160						
K 877371101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 315	kus	70,000	345,00	24 150,00	CS ÚRS 2020 02
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 315						
M 091023R	Oblouk 11° PE100 SDR11 315	kus	3,000	8 292,90	24 878,70	
Oblouk 11° PE100 SDR11 315						
M 081023R	Oblouk 22° PE100 SDR11 315	kus	2,000	8 292,90	16 585,80	
Oblouk 22° PE100 SDR11 315						
M 051023R	Oblouk 45° PE100 SDR11 315	kus	1,000	8 292,90	8 292,90	
Oblouk 45° PE100 SDR11 315						
M 28615984	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm	kus	51,000	2 377,10	121 232,10	CS ÚRS 2020 02
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 315mm						
18" Spojování tvarovek viz. výkres D.1.b.3.4"			18,000			
33" Spojování potrubí viz. výkres D.1.b.3.4"			33,000			
Součet			51,000			
M 485853R	Elektrokoleno 45° D315	kus	7,000	14 507,90	101 555,30	
Elektrokoleno 45° D315						
7			7,000			
Součet			7,000			
M 800903R	Lemový nákrůžek PE100 SDR11 315	kus	4,000	2 237,40	8 949,60	
Lemový nákrůžek PE100 SDR11 315						
M 700623R	Zaslepovací příruba Set PE PN10/16 315	kus	2,000	3 371,50	6 743,00	
Zaslepovací příruba Set PE PN10/16 315						
K 891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	797,00	797,00	CS ÚRS 2020 02
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80						
M 42221323	šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm	kus	1,000	2 695,00	2 695,00	CS ÚRS 2020 02
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 80x280mm						
M 950108000003R	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DN65-80	kus	1,000	842,60	842,60	
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DN65-80						
K 891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,000	363,00	363,00	CS ÚRS 2020 02
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80						
M 49008015016R	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,000	11 572,00	11 572,00	
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m						
K 892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	8 120,00	32 480,00	CS ÚRS 2020 02
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300						
K 892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	390,000	36,00	14 040,00	CS ÚRS 2020 02
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350						
K 892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	390,000	34,00	13 260,00	CS ÚRS 2020 02
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350						
K 899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	541,00	541,00	CS ÚRS 2020 02
Osazení poklopů litinových šoupátkových						
M 42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,000	475,20	475,20	CS ÚRS 2020 02
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky						
K 899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	985,00	985,00	CS ÚRS 2020 02
Osazení poklopů litinových hydrantových						

92	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	1 199,00	1 199,00	CS ÚRS 2020 02
PP			poklop litinový hydrantový DN 80					
100	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém					
101	M	5528393R	sloupek orientační voda PE/ocel s 1 tabulkou (modro-bílý)	kus	1,000	539,00	539,00	
PP			sloupek orientační voda PE/ocel s 1 tabulkou (modro-bílý)					
102	M	5830000R	patka betonová základová	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	
PP			patka betonová základová					
103	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	468,000	12,60	5 896,80	CS ÚRS 2020 02
PP			Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
VV			390*1,2					
104	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	468,000	18,00	8 424,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
VV			390*1,2					
					468,000			

D M

Práce a dodávky M

53 760,00

D 23-M

Montáže potrubí

23	K	230200123	Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300	m	32,000	1 680,00	53 760,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitě světllost nasouvaného potrubí DN 300					
VV			24 "Křížení komunikace protlakem"					
VV			8" křížení vodního toku					
VV			Součet					
					24,000			
					8,000			
					32,000			

9.00 CS ÚRS 2020 02
7 CS ÚRS 2020 02
220 02
2

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Objekt:

VON - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

KSO:

Místo:

Příbram

Zadavatel:

Uchazeč:

1.SčV, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

47549793

CZ47549793

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
200 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
42 000,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

242 000,00

Projektant

Zpracovatel

1.SčV, a.s.

Na Bělém 971, 100 00 Praha 10
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793

Novohospodářská 93, 261 00 Příbram IX

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

Objekt:

VON - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Místo: Příbram

Datum: 27. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: 1.SčV, a.s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

200 000,00

0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

200 000,00

PRACÍ

Zásobování průmyslové zóny Balonka_FIN

VON - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Příbram

Datum: 27. 11. 2020

Projektant:

Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba,
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							200 000,00	
D	VRN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				200 000,00	
D	0		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				200 000,00	
1	K	A.6.1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
PP			Zařízení staveniště - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.1					
2	K	A.6.2	Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Provizorní příjezdové komunikace k objektům a řadům - viz technické podmínky kap. A.6.2					
3	K	A.6.3	Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Poplatky za dočasný zábor komunikací a ploch - viz technické podmínky kap. A.6.3					
4	K	A.6.4	Zrušení zařízení staveniště – náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Zrušení zařízení staveniště – náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu - viz technické podmínky kap. A.6.4					
5	K	A.6.5	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.5					
6	K	A.6.6	Průzkumné práce, měření	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Průzkumné práce, měření - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.6					
7	K	A.6.7	Pasportizace zeleně, projednání žádosti o kácení	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Pasportizace zeleně, projednání žádosti o kácení - viz technické podmínky kap. A.6.7					
8	K	A.6.8	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Vytyčení inženýrských sítí - viz technické podmínky kap. A.6.8					
9	K	A.6.9	Provizorní dopravní značení	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Provizorní dopravní značení - viz technické a všeobecné podmínky kap. A.6.9					
10	K	A.6.10	Zkoušky na staveništi	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zkoušky na staveništi - viz technické podmínky kap. A.6.10					
11	K	A.6.11	Náhradní zásobení vodou a informovanost obyvatelstva	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Náhradní zásobení vodou a informovanost obyvatelstva - viz technické podmínky kap. A.6.11					
12	K	A.6.12	Geodetické práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Geodetické práce - viz technické podmínky kap. A.6.12					
13	K	A.6.13	Zkoušky hutitelnosti (zásep rýh v silničních komunikacích)	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
PP			Zkoušky hutitelnosti (zásep rýh v silničních komunikacích) - viz technické podmínky kap. A.6.13					
14	K	A.6.14	Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Zajištění povolení pro nakládání s vodami v průběhu výstavby - viz technické podmínky kap. A.6.14					
15	K	A.6.15	Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Činnost odpovědného statika, geodeta, hydrogeologa - viz technické podmínky kap. A.6.15					
16	K	A.6.16	Harmonogram stavby (základní + detailní)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Harmonogram stavby (základní + detailní) - viz technické podmínky kap. A.6.16					
17	K	A.6.17	Plán BOZP	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Plán BOZP - viz technické podmínky kap. A.6.17					
23	K	A.6.18	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Realizační dokumentace stavby - viz technické podmínky kap. A.6.18					
19	K	A.6.19	Kompletační činnost	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Kompletační činnost - viz technické podmínky kap. A.6.19					
20	K	A.6.20	Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize - viz technické podmínky kap. A.6.20					
21	K	A.6.21	Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby - viz technické podmínky kap. A.6.21					
22	K	A.6.22	Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Kontrolní a zkušební plán, technologické postupy - viz technické podmínky kap. A.6.22					

1. SČV, a.s.
Ke Kablu 971
Praha 10

1. SČV, a.s.

Ke Kablu 971

Pražská 10

Realizace vodovodního řadu, délka trvání 10 týdnů

[illegible]

Pověření generálního ředitele

Představenstvo společnosti 1.SčV, a.s.,

IČO: 475 49 793, se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383,

Ing. Martin Bernard, předseda představenstva, Ing. Ondřej Beneš, člen představenstva, a
Eis, člen představenstva,

Ing. Bc. Roberta Morávka, generálního ředitele společnosti 1.SčV, a.s. (dále jen
„ředitel“), aby jménem společnosti 1.SčV, a.s. jako její generální ředitel jednal a ji samostatně
zastupoval v následujícím rozsahu:

- 1) Příprava podkladů pro jednání představenstva,
- 2) Předkládání důležitých otázek představenstvu k posouzení či rozhodnutí,
- 3) Vykonávání usnesení představenstva,
- 4) Disponování a hospodaření s fondy společnosti mimo rezervního fondu,
- 5) Zřizování a rušení organizačních jednotek společnosti, pokud z organizačního řádu nevyplývá něco jiného,
- 6) Zastupování společnosti vůči veřejnosti, sdělovacím prostředkům a obchodním partnerům,
- 7) Zastupování společnosti vůči státním orgánům, orgánům místní správy a soudům, podávání veškerých potřebných žádostí, návrhů, opravných prostředků s výjimkou vzdání se práva na podání opravných prostředků v řízeních, v nichž bylo rozhodnuto v neprospěch společnosti, a vzdání se nároků společnosti,
- 8) Zajišťování přijímání a odesílání písemností společnosti,
- 9) Zajišťování vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových přiznání, vedení statistických výkazů,
- 10) Disponování s bankovními účty společnosti v rozsahu vyplývajícím z podpisového vzoru u příslušné banky,
- 11) Vykonávání práva a povinností zaměstnavatele (zejména přijímání a propouštění zaměstnanců s výjimkou jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců), provádění změn a doplňků pracovního a organizačního řádu společnosti, jednání s odborovými organizacemi, rozhodování o organizačních změnách společnosti,
- 12) Zastupování společnosti, jednání jejím jménem a na její účet a podepisování za společnost při přihlašování vozidel společnosti a zplnomocňování třetích osob k tomuto úkonu,
- 13) Zastupování společnosti jako uchazeče/dodavatele v rámci veřejných zakázek, koncesních řízení, veřejných soutěží a jiných výběrových řízení (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně podání žádostí o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých zadavatel výběrového řízení požaduje podpis osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče/dodavatele, jako součástí nabídky společnosti; účast na všech jednáních, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonech organizovaných zadavatelem, předkládání dodatečných dotazů a požadování odpovědí a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení


Generální ředitel je na základě tohoto pověření oprávněn uzavírat veškeré smlouvy týkající se předmětu podnikání společnosti a související s ním, s výjimkou smluv:

- a) o nabývání a zcizování nemovitostí včetně zatěžování nemovitostí právy třetích osob,
- b) o nabývání a zcizování účastí na jiných společnostech včetně upisování, nákupu a prodeje akcií a jiných cenných papírů,
- c) o sjednání, či poskytnutí půjčky nad 10.000.000,--Kč,
- d) o sjednání úvěru ve prospěch společnosti,
- e) darovacích, kde společnost bude figurovat na straně dárce a hodnota daru bude vyšší než 50.000,--Kč.

Ve věcech výslovně svěřených tímto pověřením je generální ředitel oprávněn jak k jednání, tak i k podepisování jménem společnosti. Generální ředitel společnosti se podepisuje za společnost tak, že k razítku společnosti nebo její vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis a uvede, v jaké funkci jedná.

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2020.

V Praze dne 21. 9. 2020



Ing. Martin Bernard
předseda představenstva



Ing. Ivan Eis
člen představenstva

1. SČV, a.s.

Pověření představenstva přijímám:



Ing. Bc. Robert Morávek
generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Kroměříž 1
Vlastnoručně podepsal: Martin Bernard

Poř.č.: 76701-0095-0247

Datum a místo narození: 

Adresa bydliště: 

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz


Kroměříž 1 dne 17.09.2020
Procházková Zdeňka

Podpis, úřed
