

název akce: Výměna veřejného osvětlení v místní části Jezbiny
objekt: Veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek			
3	přesun dodávek			
4	materiál elektromontážní			
5	prořez			
6	materiál podružný			
7	materiál zemní+stavební			
8	elektromontáže			
9	demontáže			
10	zemní práce			
11	PPV pro elektromontáže			
12	PPV pro zemní práce			
13	dodávky celkem			
14	materiál+výkony celkem			
15	ostatní náklady			
16	NÁKLADY hl.III celkem			
17	zařízení stavenišť			
18	provozní vlivy			
19	NÁKLADY hl.VI celkem			
21	revize			
22	NÁKLADY hl.XI celkem			
23	projekt skut.provedení, geodetické zaměření			
25	NÁKLADY hl.I celkem			
26	cena bez DPH			
27	DPH základní sazba			
28	CENA vč.DPH (Kč)			

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000560008	stožár osvětlov bezpatic K8-133/89/60Z žárZn	ks					
2	000560015	stožár osvětlov bezpatic KL5-133/60Z žárZn	ks					
3	000574114	výložník osvětlovací lomený SK1-1000Z žárZn	ks					
4	000727221	zapínací bod VO ZB 3+0 /FE 2D nerez (rozvaděč VO)	ks					
součet								
Materiál elektromontážní								
5	000579203	stožárová výzbroj SV 6.16.4 průchozí/TNC 1xRSP4	ks					
6	000432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm	ks					
7	000579207	stožárová výzbroj SV 9.16.4 odbočná/TNC 1xRSP4	ks					
8	000432013	pojistková vložka T/4,0A keramická 5x20mm	ks					
9	000530424	svítidlo veřejného osvětlení, 39W/4338lm IP66, 2200K	ks					
10	000530423	svítidlo veřejného osvětlení, 30W/3412lm IP66, 2200K	ks					
11	000151210	kabel AYKY 4x16	m					
12	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m					
13	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m					
14	000295012	vedení FeZn pr.10mm(0,62kg/m)	m					
15	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks					
16	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks					
součet								
Materiál zemní+stavební								
17	000046112	šterkopisek 0-16mm	m3					
18	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3					
20	000046134	beton B13,5	m3					
21	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks					
22	000046134	beton B13,5	m3					
23	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks					
24	000046112	šterkopisek 0-16mm	m3					

Elektromontáže

25	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	
26	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	
27	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	
28	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	
29	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	
30	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	
31	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	
32	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	
33	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	
34	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	
35	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	
36	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	
37	210191561	skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vodičů	ks	
38	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	
39	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	

součet**Demontáže**

40	210990001	demontáž stávajících stožárů a svítidel	ks	
----	-----------	---	----	--

součet**Zemní práce**

41		řízený protlak pod komunikací do 63mm, včetně zatažení chráničky (8m + 9m)	m	
42		startovací jáma pro protlak	ks	
43		doprava a manipulace související s řízenými protlaky	ks	
44	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	
45	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5	m3	
46	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	
47	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	
48	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.5	m3	
49	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	
50	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	m	
51	460030071	bourání živičných povrchů 3-5cm	m2	
52	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	
53	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	
54	460600001	odvoz zeminy do 10km vč. poplatku za skládku	m3	
55	460650015	podklad nebo zához štěrkokopiskem	m3	
56	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč. materiálu	m2	
57	460650046	lité asfalt tl.4cm vč. materiálu	m2	

součet**Ostatní náklady**

58		koordinace se stavbou ČEZ Distribuce	hod	
59	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	
60	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	
61	219000221	autojeřáb do výšky 12m a hmotnosti 8t	hod	
62	219000212	nákladní automobil 10t	hod	

součet