

## stavební rozpočet

Název stavby: <b>Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně</b>			Doba výstavby:		Objednatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín							
Druh stavby: Sanace spodní stavby, stavební úpravy			Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:			Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO: 8013213			Zpracováno dne:		Zpracoval:							
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)			
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Demont./Ikem/	Celkem	
<b>11</b>						<b>344 105,72</b>	<b>505 615,51</b>	<b>849 721,23</b>				<b>119,67</b>
<b>Přípravné a přídružené práce</b>						<b>0,00</b>	<b>6 621,66</b>	<b>6 621,66</b>				<b>17,43</b>
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m <sup>2</sup>	57,00	54,44	0,00	3 103,08	3 103,08	0,00	0,14	0,14	7,87
		30		30,00								
		17		17,00								
		7		7,00								
		3		3,00								
		chodník ve dvoře chodník ve dvoře u vpusť okapový chodník chodník přepojení u odbočky V13										
2	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lom. kamene do MC, spáry s MC	m <sup>2</sup>	2,00	310,11	0,00	620,22	620,22	0,00	0,59	0,59	1,17
		2		2,00								
3	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m <sup>2</sup>	37,00	19,23	0,00	711,51	711,51	0,00	0,20	0,20	7,40
		29+8		37,00								
		plocha ve dvoře										
4	938901101R00	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu	m <sup>2</sup>	94,00	19,11	0,00	1 796,34	1 796,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	4,50	86,78	0,00	390,51	390,51	0,00	0,22	0,22	0,99
		1,5+1,5+1,5		4,50								
		u dvora u šachty Š7										
<b>13 Hloubené výkopky</b>						<b>0,00</b>	<b>23 504,65</b>	<b>23 504,65</b>				<b>0,00</b>
6	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m <sup>3</sup>	90,08	239,70	0,00	21 590,98	21 590,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,4*1,4*32		17,92								
		0,5*0,5*32		8,00								
		0,6*1,2*7		5,04								
		0,7*0,65*13		5,92								
		0,6*1*10		6,00								
		0,8*2*6,5		10,40								
		0,6*1*8		4,80								
		0,6*1,2*35		25,20								
		0,8*1,2*5		4,80								
		1*1*12		2,00								
		výkop na drenáž od rohu objekt á Š8 po Š10 výkop kolem objektu dle trasy drenáže V14 výkop kanalizace V6-S7 výkop mezi V7, Š6-S7 výkop mezi V11-S8 výkop mezi V13-S10 výkop u šachty Š12 výkop u šachty Š7, Š8										
7	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopávk.	m <sup>3</sup>	0,38	5 103,13	0,00	1 913,67	1 913,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,5*0,5*0,5		0,13								
		0,5*0,5*0,5		0,13								
		0,5*0,5*0,5		0,13								
		šachta 7 šachta 8 šachta 5										
<b>16 Přemístění výkopku</b>						<b>0,00</b>	<b>68 435,33</b>	<b>68 435,33</b>				<b>0,00</b>
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4	m <sup>3</sup>	5,84	293,00	0,00	1 711,12	1 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,6*0,2*7		0,84								
		0,6*0,2*35		4,20								
		0,8*0,2*5		0,80								
		výkop na drenáž od rohu objekt á Š8 po Š10 výkop mezi V13-S10 výkop u šachty Š12										
9	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m <sup>3</sup>	5,92	118,00	0,00	697,97	697,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,7*0,65*13		5,92								
		výkop kol objektu dle trasy drenáže V14										
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m <sup>3</sup>	84,16	314,00	0,00	26 426,24	26 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,4*1,4*32		17,92								
		0,5*0,5*32		8,00								
		0,6*1,2*7		5,04								
		0,6*1*10		6,00								
		0,8*2*6,5		10,40								
		0,6*1*8		4,80								
		0,6*1,2*35		25,20								
		0,8*1,2*5		4,80								
		1*1*12		2,00								
		výkop u šachty Š7, Š8										
11	460600001R7	Naložení a odvoz zeminy	m <sup>3</sup>	40,00	333,00	0,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Varianta: odvoz na vzdálenost 9000 m										
		40		40,00								
		náhrada šterkodrtí										
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m <sup>3</sup>	40,00	657,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40		40,00								
		náhrada šterkodrtí										
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>						<b>102,09</b>	<b>5 693,41</b>	<b>5 795,50</b>				<b>0,00</b>
13	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m <sup>2</sup>	90,00	44,80	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30+17+7+29+7		90,00								
		výkop										
		Poznámka: úprava spádování výkopu										
14	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m <sup>2</sup>	35,00	23,55	0,00	824,25	824,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		5+8+5+17		35,00								
		úprava terénu zatravnění, šterkových ploch										
15	460620006R00	Osetí povrchu travou	m <sup>2</sup>	17,00	55,25	102,09	837,16	939,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3+14		17,00								
<b>56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>						<b>35 088,33</b>	<b>93 086,70</b>	<b>128 175,03</b>				<b>81,86</b>
16	771249113R00	Řezání dlaždic tl. 30 mm diamantovým kotoučem	m	30,00	20,20	28,18	577,82	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21+2,7+6,3		30,00								
		Poznámka: úprava po výkopech										
17	627452145R00	Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci	m	28,00	1 035,50	1 633,93	27 360,07	28 994,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		19+2,7+6,3		28,00								
		Poznámka: výplň spáry mezi dlažbou a zděvem										
18	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m <sup>2</sup>	57,00	350,00	2 529,43	17 420,57	19 950,00	0,07	0,00	0,07	4,10
		30		30,00								
		17		17,00								
		7		7,00								
		3		3,00								
		chodník ve dvoře chodník ve dvoře u vpusť okapový chodník chodník přepojení u odbočky V13										
19	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m <sup>2</sup>	2,00	450,00	480,95	419,05	900,00	0,17	0,00	0,17	0,34
		2		2,00								
		rezerva u rampy										
20	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	37,00	521,05	1 270,28	18 008,57	19 278,85	0,11	0,00	0,11	4,07
		29+8		37,00								
		plocha ve dvoře										
21	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná líř. 1t=4,0m2	t	0,50	285,00	142,50	0,00	142,50	1,00	0,00	1,00	0,50
		2*0,25		0,50								
		2m2, m2=250 kg										
22	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	4,50	195,00	497,78	379,72	877,50	0,19	0,00	0,19	0,85
		1,5+1,5+1,5		4,50								
		u dvora u šachty Š7										
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	84,16	132,64	0,00	11 162,98	11 162,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,4*1,4*32		17,92								
		0,5*0,5*32		8,00								
		0,6*1,2*7		5,04								
		0,6*1*10		6,00								
		0,8*2*6,5		10,40								
		0,6*1*8		4,80								
		0,6*1,2*35		25,20								
		0,8*1,2*5		4,80								
		1*1*12		2,00								
		výkop dle řezu 9-10 výkop dle řezu 9-10, drenáž výkop na drenáž od rohu objekt á Š8 po Š10 výkop kanalizace V6-S7 výkop mezi V7, Š6-S7 výkop mezi V11-S8 výkop mezi V13-S10 výkop u šachty Š12 výkop u šachty Š7, Š8										
24	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m <sup>3</sup>	5,92	363,93	0,00	2 152,65	2 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00

25	58344197	0,7*0,65*13 Stěrkodrtě frakce 0-63 A	výkop kolem objektu dle trasy drenáže V14	t	5,92																	
		0,4*1,4*32*1,8	výkop dle řezu 9-10		71,98	396,00	28 505,27	0,00	28 505,27	1,00	0,00	1,00									71,98	
		0,5*0,5*32*1,4	výkop dle řezu 9-10 drenáž		32,26																	
		0,6*0,5*7*1,4	výkop na drenáž od rohu objekt á Š8 po Š10		2,94																	
		0,7*0,65*13*1,8	výkop kol objektu dle trasy drenáže V14		10,65																	
		0,3*2*6,5*1,8	výkop mezi V7,Š6-Š7		7,02																	
		0,6*0,4*15*1,8	výkop mezi V13-Š10		6,48																	
		1*1*0,4*2*1,8	výkop u šachty Š7,Š8		1,44																	
		<b>Poznámka: zásep dle PD</b>																				
26	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace		t	72,00	199,00	0,00	14 328,00	14 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		72	štěrkodrtě		72,00																	
27	998222093R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 3 km		t	72,00	17,74	0,00	1 277,28	1 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00									
		72	štěrkodrtě		72,00																	
31		<b>Zdi podpěrné a volné</b>						<b>3 092,56</b>	<b>4 159,30</b>	<b>7 251,87</b>											<b>3,12</b>	
28	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC		m3	0,50	643,73	11,83	310,03	321,87	0,00	1,80	1,80	0,90									
		0,5	přízdívky 5m2		0,50																	
29	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29	P15 na MVC 2,5	m3	1,00	4 239,00	2 591,15	1 647,85	4 239,00	1,84	0,00	1,84	1,84									
		1			1,00																	
		<b>Poznámka: přízdívky, obezdívky, dozdvíky apod. obnažených konstrukcí</b>																				
30	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm		m2	10,00	269,10	489,58	2 201,42	2 691,00	0,04	0,00	0,04	0,38									
		10	rezerva		10,00																	
28		<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>						<b>50 220,69</b>	<b>23 029,31</b>	<b>73 250,00</b>												<b>0,04</b>
31	281606123R00	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel.tl.do 50cm		m	58,60	1 250,00	50 220,69	23 029,31	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,04									
		(8,3+9,65+2,75+1+1)*2	Úprava A+přílehlý vnitřek, 750		45,40																	
		(2,9+8,3+1+1)*1	Úprava A+přílehlý vnitřek, 500		13,20																	
		<b>Poznámka: délky zdiva šířky á 350 mm násobeno 0,8x délky zdiva šířky á 650 mm násobeno 1,5x délky zdiva šířky á 750 mm násobeno 2x těsnění vrtů 2 kg/bm jednostranně viz technická zpráva těsnění vrtů 4 kg/bm oboustranně viz technická zpráva</b>																				
27		<b>Základy</b>						<b>2 187,85</b>	<b>187,15</b>	<b>2 375,00</b>												<b>1,62</b>
32	274311116R00	Beton základ, pasů prostý z cem. portland. C 16/20		m3	0,63	3 800,00	2 187,85	187,15	2 375,00	2,59	0,00	2,59	1,62									
		0,5*0,5*1	vybetonování šachty Š5		0,25																	
		(0,5*0,5*0,5)*3	lokální betonáže 3x		0,38																	
62		<b>Úprava povrchů vnější</b>						<b>7 285,73</b>	<b>10 674,60</b>	<b>17 960,33</b>												<b>1,27</b>
33	711140202R00	Odstřizolace proti vlhk.svis. pásy pítav.,2vrs		m2	8,36	75,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,01	0,01	0,09									
		(7,6)*1,1			8,36																	
		<b>Poznámka: původní svislá hydroizolace zdiva Očištění zdí a valů před opravou, ručně</b>																				
34	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně		m2	17,85	125,00	0,00	2 231,25	2 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00									
		(10,6)*1	SZ objektu mezi á Š4-V14'		10,60																	
		(6,25+8,25)*0,5	SZ objektu mezi á V7-V14'		7,25																	
		<b>Poznámka: přízdívky, nopové folie atd Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %</b>																				
35	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %		m2	12,00	72,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,06	0,06	0,71									
		(1,5+2,5)*3	SZ objektu u úprav A		12,00																	
36	620401152R00a	Nástřik sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu		m2	12,00	65,00	540,86	239,14	780,00	0,00	0,00	0,00	0,01									
		<b>Poznámka: nástřik zdiva pod venkovní sanační omítky spotřeba 0,5kg/m2</b>																				
37	602016103RT3a	Postřik stěn sanační, ručně		m2	12,00	65,00	352,75	427,25	780,00	0,01	0,00	0,01	0,08									
		<b>Varianita: 80 % pokrytí plochy</b>																				
		12			12,00																	
		<b>Poznámka: Venkovní sanační omítka fasáda nad terémem členitosti IV. zřízení v rozsahu 100% Podhoz 10kg/m2</b>																				
38	602021152RT2	Omítka sanační, ručně		m2	12,00	484,92	3 242,10	2 576,94	5 819,04	0,02	0,00	0,02	0,25									
		<b>Varianita: škrábaná, tloušťka vrstvy 20 mm</b>																				
		12			12,00																	
		<b>Poznámka: Venkovní sanační omítka fasáda nad terémem členitosti IV. zřízení v rozsahu 100% sanační omítka 20kg/2cm/m2</b>																				
39	602021152RT1	Omítka sanační , ručně		m2	12,00	484,92	2 572,42	3 246,62	5 819,04	0,01	0,00	0,01	0,13									
		<b>Varianita: škrábaná, tloušťka vrstvy 10 mm</b>																				
		12			12,00																	
		<b>Poznámka: Venkovní sanační omítka fasády členitosti IV. zřízení v rozsahu 100% sanační omítka 10kg/1cm/m2</b>																				
40	784402801R00	Odstřanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m		m2	2,60	35,00	0,25	90,75	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		14,6-12	plocha malby - nově omítky		2,60																	
		<b>Poznámka: Dle rozsahu v místě nátěru fasády na starých omítkách.</b>																				
41	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4		m2	14,60	65,00	577,35	371,65	949,00	0,00	0,00	0,00	0,01									
		<b>Varianita: hmota silikátová Keim barevná skupina II</b>																				
		(6,3+1)*2	SZ objektu u úprav A		14,60																	
		<b>Poznámka: Plochy nové i staré omítky dle rozsahu</b>																				
711		<b>Izolace proti vodě</b>						<b>40 752,27</b>	<b>39 929,22</b>	<b>80 681,49</b>												<b>1,31</b>
42	620401152R00a	Nástřik sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu		m2	17,85	65,00	804,53	355,72	1 160,25	0,00	0,00	0,00	0,01									
		(10,6)*1	SZ objektu mezi á Š4-V14'		10,60																	
		(6,25+8,25)*0,5	SZ objektu mezi á V7-V14'		7,25																	
		<b>Poznámka: nástřik zdiva pod venkovní sanační omítky, pod terémem spotřeba 0,5kg/m2</b>																				
43	602016103RT3a	Postřik stěn sanační, ručně		m2	17,85	65,00	524,72	635,53	1 160,25	0,01	0,00	0,01	0,12									
		<b>Varianita: 80 % pokrytí plochy</b>																				
		(10,6)*1	SZ objektu mezi á Š4-V14'		10,60																	
		(6,25+8,25)*0,5	SZ objektu mezi á V7-V14'		7,25																	
		<b>Poznámka: Vyrovnávací sanační omítka pod terémem Podhoz 12kg/m2</b>																				
44	602021152RT1	Omítka sanační , ručně		m2	17,85	484,92	3 826,48	4 829,35	8 655,82	0,01	0,00	0,01	0,19									
		<b>Varianita: škrábaná, tloušťka vrstvy 10 mm</b>																				
		(10,6)*1	SZ objektu mezi á Š4-V14'		10,60																	
		(6,25+8,25)*0,5	SZ objektu mezi á V7-V14'		7,25																	
		<b>Poznámka: Vyrovnávací sanační omítka pod terémem sanační omítka 10kg/1cm/m2</b>																				
45	711823121R00a	Montáž bentonitové rohože		m2	17,85	150,00	0,00	2 677,50	2 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00									
		(10,6)*1	SZ objektu mezi á Š4-V14'		10,60																	
		(6,25+8,25)*0,5	SZ objektu mezi á V7-V14'		7,25																	
		<b>Poznámka: včetně přepáskování spojí hydroizolační páskou, uchycení ke stěně</b>																				
46	283220192a	Bentonitová rohož		m2	21,42	240,00	5 140,80	0,00	5 140,80	0,00	0,00	0,00	0,04									
		(10,6)*1	SZ objektu mezi á Š4-V14'		10,60																	
		(6,25+8,25)*0,5	SZ objektu mezi á V7-V14'		7,25																	
		:ztrata 20%: 3,57			3,57																	
47	711823121R00	Montáž nopové fólie svíse		m2	92,60	150,00	0,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0											





	1				1,00												
105	28655904	Nátrubek spojovací drenáž. PVC-U DN100	kus	2,00	237,50	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
106	28651691.A	Redukce kanalizační 160/ 110 PVC	kus	1,00	902,50	902,50	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1	úsek u šachty 4		1,00													
107	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	86,50	45,00	1 164,27	2 728,23	3 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04				
	39*1,5	úsek drenáže Š4-Š10		58,50													
	12*1,5	úsek drenáže V14-V14'		18,00													
	10	rezerva k ochraně vnější stěrkové izolace		10,00													
108	998311011R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně ryh	t	0,10	1 108,06	0,00	110,81	110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>89</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				
109	002VD	Doprava mechanice servisního vozu	soub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00					
110	979081111R00a	Odstranění odpadů	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
111	892601123R00	Cistiění kanalizační stoky do DN 200, do 100 m	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>337,14</b>	<b>682,86</b>	<b>1 020,00</b>					<b>0,00</b>				
112	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,20	850,00	337,14	682,86	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	(2)*0,6	u úprav sanace A, místnost 19, výška á 2,9m		1,20													
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>9,34</b>	<b>5 481,86</b>	<b>5 491,20</b>					<b>0,00</b>				
113	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	110,00	49,92	9,34	5 481,86	5 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>4 275,90</b>	<b>4 275,90</b>					<b>0,00</b>				
114	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	15,00	285,06	0,00	4 275,90	4 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
	15			15,00													
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>804,81</b>	<b>4 844,59</b>	<b>5 649,40</b>					<b>0,03</b>				
115	222281251R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, pod omítkou	m	5,00	55,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2	místnost 17		2,00													
	3	místnost 19,21		3,00													
<i>Poznámka: - lokální vysprávka u oprav omítek</i>																	
<i>- připevnění na rychleztuhnutí cement, nepoužívat sádku</i>																	
116	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	2,00	85,00	20,89	149,11	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem</i>															
	<i>Poznámka: - lokální vysprávka u oprav omítek</i>																
117	210100060R00	Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2	kus	4,00	45,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<i>Poznámka: - lokální vysprávka u oprav omítek</i>																
118	220271509R00	Odpojení vodiče v krabici	kus	2,00	95,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<i>Poznámka: - lokální odpojení elektriky</i>																
119	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	30,00	74,48	783,92	1 450,48	2 234,40	0,00	0,00	0,00	0,03					
	<i>Varianta:</i>	<i>včetně drátu FeZn 10 mm</i>															
120	220890202R00	Revize	h	4,00	650,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<i>Poznámka: revize elektromontáže</i>																
	<b>V2</b>	<b>Dokumentace stavby</b>				<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>19 500,00</b>					<b>0,00</b>				
121	220711603R00	Vypracování projektu skutečného stavu	h	30,00	650,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>30 412,00</b>	<b>30 412,00</b>					<b>0,00</b>				
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,00	495,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13			13,00													
123	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	13,00	86,00	0,00	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13			13,00													
124	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	13,00	35,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13			13,00													
125	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,00	333,00	0,00	4 329,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13			13,00													
126	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117,00	25,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	13*9			117,00													
127	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,50	1 850,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,5			0,50													
128	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,00	1 150,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	12			12,00													
129	979990191R00	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,50	850,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,5			0,50													
	<b>0</b>	<b>Zařízení staveniště</b>				<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>					<b>0,00</b>				
130	001VD	Zařízení staveniště, oplocení, technická a dopravní zabezpečení, vytýčení	soub	1,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Celkem:</b>													<b>849 721,23</b>				

Poznámka:

S01 - Etapa 1 Stavební práce od rohu vstupní rampy po garáže areálu

S02 - Etapa 2 Stavební práce od rohu vstupní rampy po zadní schodiště areálu