


CHJ, spol. s r.o.

Hněvkovského 1379/8  
149 00 Praha 4  
IČ: 25123424, DIČ: CZ25123424  
Tel.: 777 638 293, 792 319 315  
E-mail: chjsro@post.cz



### Položkový rozpočet

S:	20/502_1	Přípojka dešťové kanalizace ul. Bělohorská 226/103, Praha 6
----	----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Ruční okop inženýrských sítí	m3	2,00000		
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 150 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	24,00000		
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 150 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	24,00000		
8	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 3,5 m	m2	32,00000		
9	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 3,5 m	m2	32,00000		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes do 3,5 m	m3	24,00000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4	t	38,40000		
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,00000		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	3,38000		
16	583412063/02	Zásypový písek	t	2,60000		
17	58344197R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	35,00000		
18	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm + doprava	m3	0,90000		
19	871313121R00	Montáž potrubí z trub z kameniny těsněných gumovým kroužkem DN 160 mm	m	4,50000		
22	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	5,00000		
25	286142565/01	ROURA KAM 150/ 1,5m Spoj F - Pryž/hrdlo L	m	4,50000		
		Odstranění povrchu živичného + řezání živice	m2	1,00000		
		Asfaltování vozovky	m2	3,75		
		Nerezová manžeta pro spojení kameninové trubky DN 160	kus	3,75000		
1	ON01Sm	Geodetické práce - vytyčení ing. Sítí	kpl	1,00000		
8	ON10Sm	Zajištění dopravně inženýrského opatření	kpl	1,00000		
		Rozebrání a obnova zámkové dlažby v chodníku	m2	1,70000		
		Provozní náklady	kpl	1,00000		
		Výkopové + montážní práce 4 dělníci	h	160,00000		
		Odvoz zeminy, likvidace vč. Dopravy	m3	24,00000		

**Celkem bez DPH**

**260 980,67**