

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 246-VY-06/2020 (VN Horní a Dolní rybník – Nový Ples)
ze dne 27. 8. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: I. [redacted] specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.

se sídlem Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
2285

zastoupená: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

[redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 246-VY-06/2020 ze dne 27. 8. 2020 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 8. 2020 Smlouvu o dílo č. 246-VY-06/2020, jejímž předmětem bylo provedení díla „VN Horní a Dolní rybník - Nový Ples“, a to dle projektové dokumentace VN Horní a Dolní rybník-Nový Ples, vypracované VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1 (dále jen „smlouva“).
2. Při realizaci díla „VN Horní a Dolní rybník - Nový Ples“ dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci, a to:
 - zvýšený objem dovozu jílové zeminy na dotěsnění hráze Horního rybníka, původně uvažovaný výkopek ze sdruženého objektu nebyl vhodný k provedení hráze,
 - v dokumentaci je navržen pro komunikaci nad sdruženým objektem podklad z ŠD, ale chybí jeho ocenění v rozpočtu stavby, dle skutečnosti je délka 20 m, šířka 4,5 m,
 - provedení asfaltových vrstev komunikace – v rozpočtu PD je uvažováno se šířkou 2,5 m, skutečná šířka komunikace je 4,0 m, dále byl dle skutečnosti proveden přípočet podkladní vrstvy a odpočet vrchní vrstvy.

Potřeba víceprací a méněprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne 30. 4. 2021. Uvedené doplnění nabídkových prací je nutné k dokončení stavby a napojení na stávající konstrukce dopravní sítě hráze Horního rybníka.

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto:

- méněpráce 9.829,10 Kč bez DPH,
- vícepráce 109.564,62 Kč bez DPH,

tj. rozdíl a navýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí **99.735,52 Kč bez DPH**.

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, které nově zní takto:

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4.947.735,52 Kč bez DPH, slovy: čtyři miliony devět set čtyřicet sedm tisíc sedm set třicet pět korun českých padesát dva haléřů bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby ze dne 30. 4. 2021
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

V Hradci Králové dne: 17.6.2021

V Hradci Králové dne:

za objednatele:



.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p. [08]
Hradec Králové



.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel
P O P R spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 30.4.2021	
Název veř. zakázky: VN Horní a Dolní rybník – Nový Ples			
Zhotovitel: POPR spol. s r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.			
Název akce (majetku): VN Horní rybník Nový Ples	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: SO 03	Stavební díly:
Popis změny: <ol style="list-style-type: none"> Zvýšený objem dovozu jílové zeminy na dotěsnění hráze Horního rybníka-naložení+dovoz Doplnění podkladní vrstvy pod asfaltovou komunikací šířky 4,5m tl. 0,4m dl. 20 m Provedení asfaltových vrstev komunikace šířky 4m (v rozpočtu uvažováno s šířkou 2,5m, skutečná šířka komunikace po očištění krajnice je 4,0m) 			
Zdůvodnění změny: Pol.1 V PD pro budoucí zásypy uvažováno s použitím výkopku dovezeného ze zemníku v objemu 155,496 m ³ , výkopek ze sdruženého objektu nebyl vhodný k provedení hráze, dle SD dovezeno celkem 280 m ³ jílovité zeminy. Pol.2 V PD je zakreslen pro komunikaci nad sdruženým objektem podklad ze ŠD tl. 40cm ale není oceněn v rozpočtu. Doměřena skutečná délka 20m a šířka pod asfaltové vrstvy rozšířena o 0,25m na každou stranu mimo krycí vrstvy asfaltové. Pol.3 V PD je oprava komunikace šířky 2,5m délky 30 m u podkladní vrstvy tl. 5cm a 45 m vrchní vrstvy tl. 4cm. Skutečná šířka stávající asfaltové komunikace je 4 m (přípočet podkladní vrstvy 30*(4-2,5)=45m ² , odpočet vrchní vrstvy (30-45)*(4-2,5)= -22,5 m ²)			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlasím			Datum: 30.4.2021
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
			Termín dokončení do: 31.8.2020
	do ceny:		Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: - 9 829,10 N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 109 564,62 N:
			Bilance: Původní cena: 4 848 000,00 Přípočet: 109 564,62 Odpočet: - 9 829,10
	Konečná celková cena akce po změně		4 947 735,52 Kč
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		4 947,735,52 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum 30. 4. 2021	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 30. 4. 2021	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) č. 1 Položkový rozpočet stavby - vícepráce č. 2 Položkový rozpočet stavby - méněpráce			
Poznámka: SoD : 246-VY-06/2020			

SOUPIS PRACÍ - PŘÍPOČET - Příloha č. 1

Stavba:

Horní a Dolní rybník Nový Ples rek. + OaÚ

Objekt:

31052019 - VN Horní a Dolní rybník - Nový Ples

Soupis:

SO 03-1 - Horní rybník dodatek-přípočet

Místo:

Datum: 5.6.2020

Zadavatel:

LESY ČR s.p.

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD
a.s.

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 564,62
D		HSV	Práce a dodávky HSV				109 564,62
D		1	Zemní práce				36 531,96
2	K	122201402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	124,504	62,98	7 841,26
	W		-(19,46-5,3)*6,6-73,92*1,06*zemina bude použita na dotěsnění tělesa hráze-v rozpočtu		-155,496		
	W		+280 *zemina bude použita na dotěsnění tělesa hráze-skutečnost		280,000		
	W		Součet		124,504		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	124,504	230,44	28 690,70
	W		124,504		124,504		
D		5	Komunikace pozemní				15 577,65
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 3 m	m ²	45,000	346,17	15 577,65
	W		30*(4-2,5)		45,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				57 455,01
6	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m ³	36,000	1 063,30	38 278,80
	W		20*4,5*0,4 "obnova cesty na koruně"		36,000		
D		99	Přesun hmot				19 176,21
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	76,837	249,57	19 176,21

SOUPIS PRACÍ - ODPOČET - příloha č. 2

Stavba:

Horní a Dolní rybník Nový Ples rek. + OaÚ

Objekt:

31052019 - VN Horní a Dolní rybník - Nový Ples

Soupis:

SO 03-2 - Horní rybník dodatek-odpočet

Místo:

Datum: 5.6.2020

Zadavatel:

LESY ČR s.p.

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD
a.s.

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

Zpracovatel:

VODNÍ DÍLA - TBD
a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-9 829,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 829,10
D	5		Komunikace pozemní				-9 246,60
5	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-22,500	410,96	-9 246,60
			WV (30-45)*(4-2,5)		-22,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-582,50
D	99		Přesun hmot				-582,50
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	-2,334	249,57	-582,50