

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 10. 6. 2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 097/2021/SPS. Jedná se o soubor prací definovaný v nabídkovém listě – oprava schodů na první nástupiště, výmalba réleové místnosti SSZT, výmalba místnosti telematiky, odklizení šachtice a nahrazení poklopem, oprava střechy a větracích šachet, oprava nefunkční dešťové kanalizace na nástupištech.

O.Kunčice, výpravní budova, IC6000385097. Náklady budou zaúčtovány na zakázku.

Jedná se o ZČ.

Dohodnutá cena: 550 685,96 Kč

Termín: 20. 7. 2021

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: nabídkový list 097/2021/SPS

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	097/2021		
Název majetku	Ostrava Kunčice, výpravní budova	inventární číslo	IC6000385097
zahájení prací	14.06.2021	ukončení prací	20.07.2021

popis prací

Oprava schodů 2 ks 1. nástupiště, přes adhezni můstek "dolepit" betonem + teraco. Oprava boční zídky. Vyčištění ležaté kanalizace před služebním chodníkem mezi kolejemi 1.nástupiště, dešťová voda neodtéká, dtto u posledního svodu na nástupišti, zrušit napojení napřímo - provést lapač splavenin v počtu 3 ks. Vymalovat místnost technologie SSZT - poškozená místa kolem oken (oškrabání malby) + strop po zatečení v ploše odhadem cca 40 m², nutno zaměřit na místě, zakrytí technologií. Výměna části odpadního potrubí v rozvodně - litinu nahradit plastem KG, v délce nutné cca 2 m, místní šetření - prověření odkud kam vede. Projít celou střechu, doplnit stříšky nad odvětrávaných šachticích v počtu dle místního šetření. Šachtice na střeše - opravit defekty v krytině - předejít zatékání, nesoudržnou omítku oklepat a ze střechy odklidit, bez náhrady omítky. Demolice obezděné šachtice před vstupem do vestibulu, dodat poklop na šachtici, zavařit. Oprava maleb v suterénu.

Prováděcí rozpočet je součástí nabídky.

Přílohy:
zákres, fotografie

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘÍRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				550 685,96	

za zhotovitele vyhotovil

dne

09.06.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

10.6.2021

podpis

razítko

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

097 Ostrava Kunčice, výpravní budova

Objekt:

01 - oprava střechy, svodů, maleb, čištění kanalizace a demolice šachtičky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 500 mm při překozech ručně	m2		12,000	
2	K	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm při překozech ručně	m2		12,000	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech ručně	m2		12,000	
4	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3		10,800	
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3		4,800	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3		4,800	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t		9,600	
8	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3		6,000	
9	K	175112101	Obsypání potrubí při překozech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3		3,600	
10	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t		7,200	
11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3		1,200	
12	K	034103000-1	Oplacení staveniště	m		36,000	

D 4 Vodorovné konstrukce

13	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3		0,216	
14	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2		1,440	
15	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2		1,440	
16	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t		0,014	
17	K	899102112	Osazení poklopů ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50	kus		1,000	
18	M	M1	Atyp. poklop vč. rámu plný plech slza, pozink s ventilačním otvorem, uzamykatelný na kladku s omezením přístupu ke kladce	m3		1,000	
19	K	962032240	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3		1,008	
20	K	976044211	Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu do 0,03 m2	m		3,600	

D 43 Schodišťové konstrukce

21	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m		3,470	
22	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m		2,830	
23	K	985111233	Odsekání betonu schodišťových prvků tl 100-150 mm	m2		1,206	
24	K	985111292	Příplatek k odsekání betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,206	
25	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah ocelových kartáči	m2		1,206	
26	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2		1,206	
27	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3		0,181	
28	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m		2,830	
29	M	M2	schodišťový stupeň 2830 x 320 x 140 mm atyp	ks		1,000	
30	K	0650020001	Mimostaveništní doprava 10km x 2	km		20,000	
31	K	953961118	Kotvy chemickým tmelem M 30 hl 270 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus		3,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	953965161	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm	kus	3,000		
33	K	634663112	Výplň dilatačních spar šířky 10-15 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	6,300		
34	K	985311120	Reprofilace schodů cementovými sanačními maltami tl 100 mm	m2	0,300		
35	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,300		
36	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (schody, zídky)	m2	0,300		
37	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	1,206		
38	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,206		
39	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	1,206		
40	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,206		
41	K	034103000-1	Oplocení staveniště	m	10,000		
42	K	985112111	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm	m2	5,316		
43	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,316		
44	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	5,316		
45	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,316		
46	K	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	5,316		
47	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,316		
48	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (schody, zídky)	m2	5,316		
49	K	985312112	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm	m2	5,316		
50	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,316		
51	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	5,316		
52	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,316		

D 5 Komunikace pozemní

53	K	566901144	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	24,000		
54	K	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40-60 mm	m2	12,000		
55	K	578901123	Zdrsnovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 plochy do 15 m2 při překozech ing sítí	m2	12,000		
56	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	12,000		
57	K	919732221	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prožezání	m	24,000		
58	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	24,000		
59	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	24,000		
60	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	75,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	104,000		
62	K	978013161	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	104,000		
63	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000		
64	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	300,000		
65	K	952901111u	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	150,000		

D 8 Trubní vedení

66	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150	m	10,800		
67	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	6,000		
68	M	OSM.222010	KGEM trouba DN160x4,0/1000 SN4	kus	6,000		
69	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	9,000		
70	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	3,000		
71	M	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 160	kus	6,000		
72	M	28611686	kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN 160	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

73	K	043002000	Použití kamerového vozu, monitoring cca 100 m	hod	2,000		
74	K	062002000	doprava kamerového vozu	km	80,000		
75	K	939902151u	Práce speciálním vozem tlakovým, čištění kanalizace cca 100 m	hod	3,000		
76	K	065002000	Doprava kombi vozu	km	80,000		
77	K	997013657u1	Poplatek za uložení tuhého odpadu a suti	t	1,000		
78	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	5,000		
79	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	27,521		

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

80	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	20,633		
81	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10	t	206,330		
82	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,633		
83	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	185,697		
84	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	20,633		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

85	K	712400841	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	25,000		
86	K	HZS1	Prořezání, vyčištění, vyrovnaní a oprava puchýřů v krytině	hod	6,000		
87	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	12,000		
88	M	KVK.8336KP75	ELASTODEK 40 SPECIAL ŠEDÝ	m2	15,000		
89	K	712400921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus NAIP přitavením	kus	11,000		
90	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 50 mm	m2	5,000		
91	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	73,496		

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

92	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	9,000		
93	K	721173317.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svislé DN 160	m	3,000		
94	K	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 ležaté DN 160	m	6,000		
95	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160x87°	kus	2,000		
96	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000		
97	M	28611686	kroužek těsnící náhradní pro plastové potrubí KGUS-DN 160	kus	6,000		
98	M	28611429	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	kus	1,000		
99	K	721140917	Potrubí litinové propojení potrubí DN 150	kus	6,000		
100	M	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 160	kus	6,000		
101	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu	kus	5,000		
102	M	28615661	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 160	kus	5,000		
103	M	28615662	přípevňovací matice pro HTPO	kus	10,000		
104	M	28615663	přípevňovací šroub pro HTPO	kus	10,000		
105	K	721241103	Lapač střešních splavenin DN 150	kus	3,000		
106	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	9,000		
107	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	287,916		

D 764 Konstrukce klempířské

108	K	764011624	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení	m	25,000		
109	K	764216602.LND	Oplechování rovných parapetů LINDAB FOP-CL mechanicky kotvené rš 200 mm	m	1,100		
110	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu - pod parapet	m2	0,220		
111	K	764316403u	Oprava komínků průměru do 150 mm	kus	7,000		
112	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	157,411		

D 773 Podlahy z litého teraca

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	773211211	Obklady přírodním litým teracem stupňů rovných	m2	2,603		
114	K	773513111	Podlaha teraco lité vložení schodišťové lišty	m	5,660		
115	M	M4	<i>schodišťová lišta L</i>	m	5,660		
116	K	773519190	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2	m2	2,603		
117	K	773901112	Strojní broušení povrchu litého teraca	m2	2,603		
118	K	M5	Napuštění 2 ks schodišťových stupňů ochranným prostředkem pro teraco (nejedná se o lakování)	m2	2,603		
119	K	998773201	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	%	102,202		

D		783	Dokončovací práce - nátěr omítek				
120	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,000		
121	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou tl. 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,000		
122	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,000		
123	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,000		
124	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,000		
125	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	39,000		

D		784	Dokončovací práce - malby				
126	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,000		
127	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,000		
128	K	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou tl. 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,750		
129	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	65,000		
130	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	65,000		

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 097

Stavba: 097 Ostrava Kunčice, výpravní budova

Objekt: 01 - oprava střechy, svodů, maleb, čištění kanalizace a demolice šachtice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	2,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	16,00		
3	034 20-3000	oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou)	ks	1,00		
4	063 30-3000	práce ve výškách (2 prac x 2 dny x 8 hod)	hod	32,00		
5	071 10-3000	provoz investora (5 dnů)	den	5,00		
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1668433

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a8b71682-82c7-4b69-aa68-597b08f50ce8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2021 07:43:03



ae8e92c2-49a6-4bb5-b884-4a5dfb31984a