

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/1/1369
Stavba: Žďár nad Metují zast._v. III

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **1 169 779,01**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 169 779,01	245 653,59
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 415 432,60
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/1/1369

Stavba: Žďár nad Metují zast._v. III

Místo: Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 169 779,01

1 415 432,60

01 Stavební část

913 889,81

1 105 806,67

03 Index

255 889,20

309 625,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Metují zast._v. III

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

913 889,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	191 916,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 105 806,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Metují zast._v. III

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

913 889,81

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Metují zast._v. III

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

913 889,81

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	8,000		
2	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	8,000		
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	4,200		
4	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	4,200		
5	K	181911102	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně	m2	14,000		

D 2 Zakládání

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,816		
7	M	13010980	ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375	t	0,816		

P
Poznámka k položce: □
Hmotnost: 63,00 kg/m

D 5 Komunikace pozemní

8	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	14,000		
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	14,000		
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,000		
11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	16,000		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,000		
13	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,020		
14	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,000		
15	K	621311131	Potažení vnějších podhledů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	26,000		
16	K	621335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%	m2	22,000		
17	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	12,000		
18	M	28342200	profil začíšťovací PVC 6mm pro tenkovrstvé omítky	m	12,600		
19	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm	m	6,000		
20	M	28375980	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 120mm	m2	6,600		
21	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	171,250		
22	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	161,250		
23	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	42,500		
24	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,600		
25	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,600		
26	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,600		
27	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,048		
28	K	632450122	Výrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	11,500		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

30	K	9 001	D+M klaprámu, velikost A0	ks	2,000		
31	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	154,500		
32	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m ²	4 635,000		
33	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	154,500		
34	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	29,520		
35	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	29,520		
36	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m ³	m ³	7,000		
37	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m ³	0,625		
38	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m ²	m ³	4,800		
39	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m ³	4,800		
40	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m ²	m ²	0,700		
41	K	975074111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	4,000		
42	K	978023261	Vyškrábání spár zdiva kamenného kyklopského a ostatního	m ²	42,500		
43	K	978023411	Vyškrábání spár zdiva cihelného mimo komínového	m ²	47,500		
44	K	978036131	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 20 %	m ²	161,250		
45	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m ²	47,500		
46	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m ²	42,500		
47	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m ²	m ²	42,500		
48	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m ²	m ²	90,000		
49	K	985233121	Uprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m ²	m ²	90,000		
50	K	spec 2	Montáž prosvětlené tabule	Kpl	2,000		
51	K	spec 5	Demontáž stávajících tabulí	Kpl	1,000		
52	M	spec 1	<i>Neprosvětlená tabule jednostranná s názvem Zst. "Zdár nad Metují" 1500x600 na fasádě</i>	m ²	0,900		
53	M	spec 1b	<i>Neprosvětlená tabule jednostranná směrová 1500x400 na fasádě</i>	m ²	0,600		
54	K	N00 01	D + M betonový odpadkový koš s vložkou bez popelníku, bez kotvení	kus	1,000		
55	K	N00 02	D + M betonová lavička včetně operadla, přikotvení k podkladu	kus	2,000		
56	K	N00 03	demontáž a likvidace lavičky	kus	2,000		

D 997 Přesun sutě

57	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	35,090		
58	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	35,090		
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,090		
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 052,700		
61	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	35,090		

D 998 Přesun hmot

62	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	14,027		
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

63	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m ²	117,000		
64	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,027		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: □ Spotřeba 0,3-0,4kg/m2				
65	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	117,000		
66	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	136,364		
67	K	712997001	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu	m	24,000		
68	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	389,461		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
69	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	1,000		
70	M	34571485	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 40 čtvercová 80x80mm	kus	1,000		
71	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	10,000		
72	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	11,500		
P			Poznámka k položce: □ CYKY				
73	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	5,000		
74	M	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm	kus	5,000		
75	M	34751010	zářivka lineární 18W G13 denní bílá	kus	10,000		
76	K	741374823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	5,000		
77	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	78,375		
D 762			Konstrukce tesařské				
78	K	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	0,500		
79	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	14,000		
80	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	14,555		
D 764			Konstrukce klempířské				
81	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	12,000		
82	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	5,000		
83	K	764218605	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	16,000		
84	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	2,700		
85	K	764218645	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	16,000		
86	K	764218647	Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	2,000		
87	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	12,000		
88	M	55350102	žlab podokapní půlkulatý rš. 330mm	m	14,400		
89	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	5,000		
90	M	55350156	kotlík žlabový oválný 330/100mm	kus	1,000		
91	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	161,389		
D 766			Konstrukce truhlářské				
92	K	766 01	Setrné vybourání stávajících plastových dveří k dalšímu použití	kpl	1,000		
93	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	6,500		
94	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000		
95	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva	kus	2,000		
96	M	766 04	okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem, pětikomorový rám s ocelovou výtuhou, teplý rámeček, barva rámu RAL9002, rozm. 0.7*0,5m	kpl	2,000		
97	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	3,000		
98	M	766 03	okno plastové, zasklení izolačním dvojsklem s bezpečnostní fólií, pětikomorový rám s ocelovou výtuhou, teplý rámeček, barva rámu RAL9002, rozm. 1.5*2,0m	kpl	1,000		
99	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	17,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
100	M	59071025	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 6-22x58mm	m	17,000		
101	K	766629639	Montáž těsnění připojovací spáry parapetu těsnící fólií	m	1,400		
102	K	766629651	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží těsnící fólií	m	3,400		
103	K	766641131	Montáž balkónových dveří zdvojených jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva	kus	2,000		
104	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m ²	kus	2,000		
105	K	766691921	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m ²	kus	4,000		
106	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m ²	kus	2,000		
107	M	766 02	Dodávka plastových plných dveří rozm cca 0,9*2m	kpl	1,000		
108	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvírača a sklápěcího křídla	kus	2,000		
109	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	2,000		
110	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový 180x20x1000mm	m	2,000		
111	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000		
112	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	397,357		

D 767 Konstrukce zámečnické

113	K	767 03	Dodávka a montáž kovového stojanu pro jízdní kolo, kotleného do podlahové konstrukce	ks	5,000		
114	K	767113110	Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m ²	m ²	3,750		
115	M	767 02	Vstupní prosklená hliníková stěna, šířka 1500mm, bez prahu, zaskleno jednoduchým sklem s čirou bezpečností fólií (včetně přesunu hmot), RAL 9002	kpl	1,000		
116	K	767 01	Oprava stávajícího zábradlí přikotvením k objektu, očištěním a novým nátěrem	kpl	1,000		
117	K	767416121	Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými panely LOP pro budovu výšky do 6 m	m ²	28,000		
118	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m ²	36,400		
119	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m ²	2,000		
120	K	767662210	Montáž mříží otvíravých	m ²	2,000		
121	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	15,000		
122	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 123,958		

D 771 Podlahy z dlaždic

123	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	30,000		
-----	---	-----------	--	----------------	--------	--	--

D 783 Dokončovací práce - nátěry

124	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m ²	46,500		
125	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m ²	26,250		
126	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	34,000		
127	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	34,000		
128	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	53,000		
129	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	53,000		
130	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m ²	53,000		
131	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m ²	53,000		
132	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m ²	53,000		
133	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m ²	3,000		
134	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	3,000		
135	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m ²	3,000		
136	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	3,000		
137	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m ²	84,000		
138	K	783506801	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° obroušením	m ²	84,000		
139	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m ²	161,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	161,250		
141	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	161,250		
142	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	161,250		
143	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	161,250		
144	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	161,250		
145	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	20,400		
146	K	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	20,400		
147	K	783943161	Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	20,400		
148	K	783947151	Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	20,400		
149	K	783947161	Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	20,400		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Metují zast._v. III

Objekt:

03 - Index

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 4. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

255 889,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	255 889,20	21,00%	53 736,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

309 625,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Metují zast._v. III

Objekt:

03 - Index

Místo:

Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

255 889,20

OST - Ostatní

255 889,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďár nad Metují zast._v. III

Objekt:

03 - Index

Místo:

Datum: 4. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

255 889,20

D OST

Ostatní

255 889,20

1	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	9 138,900	28,00	255 889,20
---	---	--------	------------------------	---	-----------	-------	------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1669393

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0dcb2d30-e304-44e4-80f1-c79f1b6f1ca1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2021 11:11:01



80990d11-a0ff-43d7-a78a-23c5ff48b8c5