

Rámcová smlouva " Údržba,opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Brno 2020 - 2023 "

Soupis prací

termín plnění: září 2021

CES objednatele: E639-S-3516/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji.	m3			13 952,40
	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji.	m3			8 700,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			56 246,40
	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji.	km			3 450,00
	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c".	km			3 821,44
	5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d".	km			3 457,37
	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c".	km			7 864,50
	5907015410	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c".	m			975,00
	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49.	kus			768,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			196 800,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			23 360,00
	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			8 000,00
	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c".	m			13 536,00
	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d".	m			17 484,00
	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní.	m			16 232,40
	5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu.	kus			4 600,00
	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu.	kus			2 512,00

5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 15 cm.	m2			149 760,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			71 740,00
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t			6 946,56
5958125010	Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus			7 152,00
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrušná vrstva	t			31 584,00
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t			28 680,96
5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m.	m2			25 248,00
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy.	m3			14 380,80
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km.	t			19 384,56
9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km.	t			11 563,23
9902200400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km.	t			4 160,70
9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km. P	t			66 817,92
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot .	t			2 888,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			78 000,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			136 000,00
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor .	t			10 000,00
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%			10 000,00

022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			10 000,00
022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	%			10 000,00
022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trat' jednokolejná	km			22 000,00
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí .	%			12 000,00
031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%			10 000,00
033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			4 800,00
				celkem Kč / akce	1 124 866,24
Cena celkem bez DPH:					1 124 866,2
upřesňující podmínky akce					
Oprava přejezdu P7108 v km 112,390 Mikulov - Novosedly zast. Břeží					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1669292

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 30c2be12-e6e2-4b60-b7c1-b3145fde2163

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.06.2021 10:56:00



659a3ad6-9085-4ded-82a4-26f6a7e86f2e