

STAVEBNÍ ROZPOČET

Název stavby: Oprava LC Štěnovický vrch - oprava 2 propustí
Druh stavby a účel: Doba výstavby:
Lokalita: LS Přeštice
JKSO:

Investor: LČR,s.p.,LS Přeštice
Projektant:
Dodavatel: A-Z Hofman, spol.s.r.o.
Zpracoval:

Č.	Kód	Zkácený popis	Mj	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem		Hmotnost v tunách	
						Dodávka	Montáž	jednotková	Celkem
1	132201201R00	Hloubené vykopávky Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	11	840			9240	0
17		Konstrukce ze zemín						0	0
2	174101101R00	Z8syp jam,rýh,šachet se zhutněním	m3	10	105			1050	0
18		Povrchové úpravy terénu						0	0
3	181201102R00	Úprava plané v náspech v hor. 1-4,se zhutněním	m3	10	19			190	0
56		Podkladní vrstva komunikací,letišť a ploch						0	8,96
4	564761111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm.tl. 20 cm	m3	40	150			6000	0,386
5	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm	m3	40	35			1400	0,062
91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací,letišť						0	16,033
6	919411111R00	Čelo propustku z betonu prostého z trub DN-30-50 cm	ks	4	2700			10800	6,389
7	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/YB DN-40 cm	m	10	315			3150	0,651
93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						0	0
8	938902102R00	Čištění příkopů š.do 40 cm,objem do 0,30 m3/m	m	20	42			840	0
H22		Komunikace pozemní a letišť						0	0
9	998222011R00	Přesun hmot.pozemní komunikace,kryt z kameniva	t	54	75			4050	0
		Ostatní materiál						0	1,34
10	59222532	Trouba železobetonová hrdlová TZH-O 40/250	kus	4	2370			9480	0,67
11		Doprava a uložení betonů na skládku	kus	4	1280			5120	
		CELKEM						51 320	