



S00AP00YR8TZ

12/170 21540/2021 60  
2021 16.6 290

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021

Číslo smlouvy objednatele: 23/03/ORI-OVZ/2021

## 1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: VHH THERMONT s.r.o.  
Sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc – Povel  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 24225  
zastoupený: Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednatelem společnosti  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 258 78 778  
DIČ: CZ25878778  
daňový režim: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. Předmět smlouvy

### 2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „ZŠ Skálovo nám. – oprava korunní římsy“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracovanou společností „CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov“, technickými podmínkami a stanovisky dotčených orgánů státní správy a v souladu s podmínkami pro výběrové řízení na provádění stavby a se svojí podanou nabídkou v tomto řízení.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou a technickými podmínkami.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

- 3.3. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze v případě:
- 3.3.1. mimořádných překážek, které nastaly z objektivních důvodů mimo kontrolu zhotovitele a které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem. Omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou normu, podle které nelze práce započít nebo pokračovat v nich dle harmonogramu. Doba, na kterou se přerušil běh lhůty, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena skončením mimořádných překážek. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou objednatele, oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby;
- 3.3.2. provádění dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto prací. Druh a doba provádění dodatečných prací musí být sjednány způsobem dle této smlouvy a v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být upraveny dodatkem ke smlouvě.
- 3.4. Místo plnění:
- 3.4.1. Místem plnění je:  
Katastrální území Prostějov, parcelní číslo 237 (objekt č.p. 174)

## 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1. Výše sjednané ceny
- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

<b>I. etapa</b>	
Cena bez DPH	1.145.619,29 Kč
Sazba DPH 21%	240.580,05 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>1.386.199,34 Kč</b>
<b>II. etapa</b>	
Cena bez DPH	2.471.312,54 Kč
Sazba DPH 21%	518.975,63 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>2.990.288,17 Kč</b>
Cena celkem bez DPH	3.616.931,83 Kč
Sazba DPH 21%	759.555,68 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>4.376.487,51 Kč</b>

### **TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ**

- 4.1.2. **Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, dále jen „zákon o DPH“), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytnout poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.**
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 1. 5. 2022, smluvní strany se dohodly, že II. etapa stavby nebude realizována.



ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## 7.2. Vykližení staveniště

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## 8. Stavební deník a kontrolní dny

### 8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

### 8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

### 8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

## 9. Provádění díla, klíčoví pracovníci a bezpečnost práce

### 9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 9.2. Klíčoví pracovníci a kvalifikační poddodavatelé

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

## 13. Záruka za jakost

- 13.1. Odpovědnost za vady díla
- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 13.1.3. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla záruku na dodávanou technologii a vybavení v délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 13.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.6. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
- a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
  - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
  - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 13.1.7. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## 17. Změna smlouvy

### 17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

### 17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

## 18. Odstoupení od smlouvy

### 18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostí protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.

poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.


- 19.1.1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.4. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.5. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:


1. Čestné prohlášení příjemce
2. Oceněný položkový rozpočet
3. Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

15. 06. 2021

V Prostějově, dne .....



V Uničově dne 11. 6. 2021



**Čestné prohlášení příjemce (objednatel)  
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  
- § 92e zákona o DPH**

**Identifikační údaje příjemce(objednatel):**

Název (jméno): Statutární město Prostějov  
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01  
IČ: 00288659  
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 14.11.2018

**Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):**

**Zhotovitel:** VHH THERMONT s.r.o.  
Sídlo: Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc – Povel  
IČ: 258 78 778  
DIČ: CZ25878778  
Zastoupený: Václav Hrubý nebo Daniel Hruban, jednatelé společnosti  
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka oddíl C, vl. 24225

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo **23//03/ORI-OVZ/2021** souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).

**Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.**

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

15. 06. 2021

V Prostějově

Datum .....

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

**Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.**

.....



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
Zadavatel	Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 79601 Prostějov	IČO: 00288659 DIČ: CZ00288659
Zhotovitel:	VHH THERMONT s.r.o. Mišákova 468/41 779 00 Olomouc - Povel	IČO: 258 78 778 DIČ: CZ25878778

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 241 207,85
PSV	1 174 481,98
MON	1 650,00
Vedlejší náklady	169 303,00
Ostatní náklady	30 289,00
<b>Celkem</b>	<b>3 616 931,83</b>



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 616 931,83 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**3616931,83 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



VN	Vedlejší náklady	VN			169 303,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			30 289,00	1
Cena celkem					#####	100

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	SO 00-1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl VN Vedlejší náklady</b>						<b>169 303,00</b>		<b>204 856,63</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	101 535,00	101 535,00	21,00	122 857,35		RTS 21/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	17 888,00	17 888,00	21,00	21 644,48		RTS 21/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.										
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 560,00	2 560,00	21,00	3 097,60		RTS 21/ I
Koordinační činnost stavebních a technologických dodávek stavby.										
4	00512202	Staveniště,přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	12 110,00	12 110,00	21,00	14 653,10		Vlastní
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.										
5	0052	Zpracování restaurátorského průzkumu a restaurátorské zprávy	soubor	1,00000	35 210,00	35 210,00	21,00	42 604,10		Vlastní
<b>Díl ON Ostatní náklady</b>						<b>30 289,00</b>		<b>36 649,69</b>		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 475,00	2 475,00	21,00	2 994,75		RTS 21/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.										
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	25 339,00	25 339,00	21,00	30 660,19		RTS 21/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 475,00	2 475,00	21,00	2 994,75		RTS 21/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.										
<b>Celkem</b>						<b>199 592,00</b>				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 01	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA
R:	SO 01-1	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 047,50</b>		<b>2 477,48</b>		
1	310237261R0	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení ozn.SP03 : zazdění prostupů po zrušeném zaústění odvodů srážkové vody z korunní římsy : kus : 3 vnější zapravení je součástí ozn.SP02 :	kus	3,00000	682,50	2 047,50	21,00	2 477,48	801-4	RTS 21/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>307 035,03</b>		<b>371 512,39</b>		
2	622426221R0	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. ozn.SP02 : OPRAVA OMÍTANÝCH ŠTUKOVANÝCH PLOCH KORUNNÍ ŘÍMSY A FASÁDY : JIŽNÍ FASÁDA : ozn.SP02.01, m2 : 12,3 ozn.SP02.02, m2 : 14,4 ozn.SP02.03, m2 : 8,1 ozn.SP02.04, m2 : 0,2 ozn.SP02.06, m2 : 6,7+15,2	m2	56,90000	871,50	49 588,35	21,00	60 001,90	801-4	RTS 21/ I

3	622471320RS	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 6. Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. ozn.SP02 : OPRAVA OMÍTANÝCH ŠTUKOVANÝCH PLOCH KORUNNÍ ŘÍMSY A FASÁDY : JIŽNÍ FASÁDA : ozn.SP02.01, m2 : 12,3	m2	87,70000	523,95	45 950,42	21,00	55 600,01	801-1	RTS 21/ I
---	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 01	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA
R:	SO 01-1	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přechody opravovaných a stávajících ploch budou dolaženy barevnou retuší : m2 : JIŽNÍ FASÁDA : ozn.SP02.01, m2 : 12,3 ozn.SP02.02, m2 : 14,4 ozn.SP02.03, m2 : 8,1 ozn.SP02.04, m2 : 0,2 ozn.SP02.06, m2 : 6,7+15,2 ozn.SP02.17,čela korunní římsy, m2 : 17,9 ozn.SP02.18,styk římsy se štíty, m2 : 12,9								
8	622-3	Restaurátorské práce - výroba kopií štukových prvků do forem	soubor	1,00000	89 880,00	89 880,00	21,00	108 754,80		Vlastní
<b>Díl 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>7 242,28</b>		<b>8 763,16</b>		
9	632421130RU	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm. včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. ozn.SP01 : spádová a vyrovnávací vrstva tl.do 20 mm : spádový klín po obvodu římsy vč.penetrace podkladu : m : (10,64+1,05+12,25+0,795+13,52+0,795+12,25+1,05+10,64)*0,3	m2	18,89700	383,25	7 242,28	21,00	8 763,16	800-1	RTS 21/ I
<b>Díl 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>412 139,24</b>		<b>498 688,48</b>		
10	941941052R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m. výškv přes 10 do 24 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. JIŽNÍ FASÁDA : (10,64+2*1,5+1,05+12,25+0,795+1,5+13,52+2*1,5)*(18,0-1,8) (0,795+1,5+12,25+1,05+1,5+10,64+2*1,5)*(18,0-1,8)	m2	1 263,43800	68,25	86 229,64	21,00	104 337,86	800-3	RTS 21/ I
11	941941392R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výškv přes 10 do 24 m včetně kotvení	m2	3 790,31400	32,55	123 374,72	21,00	149 283,41	800-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 01	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA
R:	SO 01-1	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle položky, Montáž lešení leh.řad.s podlahami : m2 : 1673,82		1						
19	944945012R0	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m JIŽNÍ FASÁDA : nad vstupy do školy : m : 12,25*2	m	24,50000	262,50	6 431,25	21,00	7 781,81	800-3	RTS 21/ I
		m : 12,25*2		24,50000						
20	944945192R0	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m předpoklad 3 měsíce : m : 24,50*3	m	73,50000	577,50	42 446,25	21,00	51 359,96	800-3	RTS 21/ I
		m : 24,50*3		73,50000						
21	944945812R0	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, dle položky, Montáž záchytné stříšky : m : 12,25*2	m	24,50000	157,50	3 858,75	21,00	4 669,09	800-3	RTS 21/ I
		m : 12,25*2		24,50000						
22	70921001R	síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 1 800,0 mm; l = 25,000 m dle položky, Montáž lešení leh.řad.s podlahami : m2 : 1673,82*1,1	m2	1 841,20200	15,75	28 998,93	21,00	35 088,71	SPCM	RTS 19/ II
		m2 : 1673,82*1,1		1						
<b>Díl 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>4 945,19</b>		<b>5 983,68</b>		
23	969011121R0	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ozn.SP03 : ZRUŠENÍ ZAÚSTĚNÍ ODVODŮ SRÁŽKOVÉ VODY Z KORUNNÍ ŘÍMSY m : 5	m	5,00000	236,25	1 181,25	21,00	1 429,31	801-3	RTS 21/ I
		m : 5		5,00000						
24	978015331R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti v rozsahu do 20 % ozn.SP02 : OPRAVA OMÍTANÝCH ŠTUKOVANÝCH PLOCH KORUNNÍ ŘÍMSY A FASÁDY : JIŽNÍ FASÁDA : ozn.SP02.01, m2 : 12,3	m2	56,90000	52,50	2 987,25	21,00	3 614,57	801-3	RTS 21/ I
		ozn.SP02.01, m2 : 12,3		12,30000						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 01	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA
R:	SO 01-1	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	762341220R0	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů ozn.SP01 : m/m2 : 63,5*0,87	m2	55,24500	110,25	6 090,76	21,00	7 369,82	800-762	RTS 21/ I
				55,24500						
30	762361114R0	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva, průřezové plochy do 120 cm <sup>2</sup> ozn.SP01 : spádový hranol po obvodu střechy : m : 63,5	m	63,50000	47,25	3 000,38	21,00	3 630,46	800-762	RTS 21/ I
				63,50000						
31	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace ozn.SP01 : hranolek 120/80 : 0,12*0,08*63,5 deska OSB : 55,245*0,025	m3	1,99072	892,50	1 776,72	21,00	2 149,83	800-762	RTS 21/ I
				0,60960						
				1,38113						
32	762911121R0	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu ozn.SP01 : hranolek 120/80 : 0,12*0,08*63,5	m3	0,60960	787,50	480,06	21,00	580,87	800-762	RTS 21/ I
				0,60960						
33	765901185R0	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. difúzní pojistná hydroizolace pod plechovou krytinu : ozn.SP01 : m/m2 : 63,5*0,87	m2	55,24500	183,75	10 151,27	21,00	12 283,04	800-765	RTS 21/ I
				55,24500						
34	60515009R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I ozn.SP01 : spádový hranolek 120x80 mm : dle pol.Montáž spádových klínů : m : 0,12*0,08*63,5*1,1	m3	0,67056	6 142,50	4 118,91	21,00	4 983,88	SPCM	RTS 21/ I
				0,67056						
35	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 25,0 mm ozn.SP01 :	m2	60,76950	363,25	22 074,52	21,00	26 710,17	SPCM	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 01	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA
R:	SO 01-1	I.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, JIŽNÍ FASÁDA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		konstr. funkčnosti odporových drátů : m 32,0 hod. : 8		8,00000						
<b>Díl D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>10 512,75</b>		<b>12 720,43</b>		
42	979	- plech	t	0,41700	-1 181,25	-492,58	21,00	-596,02		Vlastní
Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)										
43	97999012	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,33720	1 312,50	442,58	21,00	535,52		Vlastní
44	97999021	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus	t	0,12129	2 625,00	318,39	21,00	385,25		Vlastní
Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředované odděleně a zpracováváné mimo místo vzniku										
45	97999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,13472	1 522,50	1 727,61	21,00	2 090,41		Vlastní
		celkem t : 2,01021		2,01021						
		-plech : -0,417		-0,41700						
		-asf.pásy : -0,3372		-0,33720						
		-holubí trus : -0,12129		-0,12129						
46	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	2,01021	1 312,50	2 638,40	21,00	3 192,46	801-3	RTS 21/ I
47	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,03063	157,50	949,82	21,00	1 149,28	801-3	RTS 21/ I
48	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,01021	262,50	527,68	21,00	638,49	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
49	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	78,39815	15,75	1 234,77	21,00	1 494,07	801-3	RTS 21/ I
50	979087311R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	2,01021	787,50	1 583,04	21,00	1 915,48	800-2	RTS 21/ I
51	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	10,05105	157,50	1 583,04	21,00	1 915,48	800-2	RTS 21/ I
<b>Celkem</b>						<b>10 512,75</b>		<b>12 720,43</b>		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-1	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost		
<b>Díl 3</b>					<b>5 005,00</b>		<b>6 056,05</b>					
	1	310237261R0	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>									
				Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovým cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	7,00000	715,00	5 005,00	21,00	6 056,05	801-4	RTS 21/ I
				ozn.SP03 : zazdění prostupů po zrušeném zaústění odvodů srážkové vody z korunní římsy : kus : 7		7,00000						
<b>Díl 62</b>					<b>415 498,27</b>		<b>502 752,91</b>					
	2	622426221R0	<b>Úpravy povrchů vnější</b>									
				Opava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	68,50000	913,00	62 540,50	21,00	75 674,01	801-4	RTS 21/ I
				bez otlučení vadných míst Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. ozn.SP02 : OPRAVA OMÍTANÝCH ŠTUKOVÝCH PLOCH KORUNNÍ ŘÍMSY A FASÁDY : SEVERNÍ,VÝCHODNÍ,ZÁPADNÍ fasáda : ozn.SP02.07, m2 : 0,3 ozn.SP02.08, m2 : 1,0 ozn.SP02.09, m2 : 3,7 ozn.SP02.10, m2 : 0,4 ozn.SP02.12, m2 : 7,7 ozn.SP02.13, m2 : 16,9 ozn.SP02.14, m2 : 2,9+7,3 ozn.SP02.15, m2 : 25,2 ozn.SP02.16, m2 : 3,1		0,30000 1,00000 3,70000 0,40000 7,70000 16,90000 10,20000 25,20000 3,10000						
	3	622471320RS	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 6		m2	120,30000	548,90	66 032,67	21,00	79 899,53	801-1	RTS 21/ I
				Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. ozn.SP02 :								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-1	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čela korunní římsy, m2 : 32,8		32,80000						
		ozn.SP02.18 :								
		styk římsy se štíty, m2 : 19,0		19,00000						
6	622-1	Ochranný nátěr hydrofobizační čela korunní římsy+štíty	m2	75,90000	984,50	74 723,55	21,00	90 415,50		Vlastní
		ozn.SP02.17 :								
		čela korunní římsy, m2 : 113,8*0,5		56,90000						
		ozn.SP02.18 :								
		styk římsy se štíty, m2 : 19,0		19,00000						
7	622-2	Restaurátorské práce - barevné retuše pro docílení jemných přechodů mezi barvami	m2	120,30000	715,00	86 014,50	21,00	104 077,55		Vlastní
		ozn.SP02 :								
		OPRAVA OMÍTANÝCH ŠTUKOVÝCH PLOCH KORUNNÍ ŘÍMSY A FASÁDY :								
		SEVERNÍ, VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ fasáda :								
		ozn.SP02.07, m2 : 0,3		0,30000						
		ozn.SP02.08, m2 : 1,0		1,00000						
		ozn.SP02.09, m2 : 3,7		3,70000						
		ozn.SP02.10, m2 : 0,4		0,40000						
		ozn.SP02.12, m2 : 7,7		7,70000						
		ozn.SP02.13, m2 : 16,9		16,90000						
		ozn.SP02.14, m2 : 2,9+7,3		10,20000						
		ozn.SP02.15, m2 : 25,2		25,20000						
		ozn.SP02.16, m2 : 3,1		3,10000						
		ozn.SP02.17, čela korunní římsy, m2 : 32,8		32,80000						
		ozn.SP02.18, styk římsy se štíty, m2 : 19,0		19,00000						
8	622-3	Restaurátorské práce - výroba kopií štukových prvků do forem	soubor	1,00000	94 160,00	94 160,00	21,00	113 933,60		Vlastní
<b>Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>11 623,43</b>		<b>14 064,35</b>		
9	632421130RU	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.	m2	28,95000	401,50	11 623,43	21,00	14 064,35	801-1	RTS 21/ I
		ozn.SP01 :								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-1	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	941954261R0	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů při povrchu stropní konstrukce s podepřením ve výšce pracovní podlahy do 20 m nebo ze střešní a věžové konstrukce, rozšíření pracovní podlahy pro opravu balkonů : 2x balkon : (5,425+1,5+3,31+1,5)*1,5*2	m2	35,20500	170,50	6 002,45	21,00	7 262,96	800-3	RTS 21/ I
				35,20500						
14	941954292R0	Montáž lešení pracovního vysunutého z otvorů příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení při povrchu stropní konstrukce s podepřením nebo ze střešní a věžové konstrukce, předpoklad 3 měsíce : m2 : 35,205*3	m2	105,61500	56,10	5 925,00	21,00	7 169,25	800-3	RTS 21/ I
				105,61500						
15	941954861R0	Demontáž lešení vysunutého z otvorů při povrchu stropní konstrukce s podepřením ve výšce pracovní podlahy do 20 m dle položky, Montáž lešení vysunutého : m2 : 35,205	m2	35,20500	71,50	2 517,16	21,00	3 045,76	800-3	RTS 21/ I
				35,20500						
16	944941103R0	Ochranné zábradlí na lešeňových trubkových konstrukcích dvoutýčové Pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 40 m. fasáda ZÁPADNÍ : (21,015+2*1,5) fasáda VÝCHODNÍ : (21,015+2*1,5) fasáda SEVERNÍ : lešení štítové zdi, pro práce ozn.SP02 : (10,68+2*1,5) lešení štítové zdi ,pro práce ozn.SP02 : (10,68+2*1,5) střední část SEVERNÍ fasády : (2,115+1,5+6,735+3,31+3,0+5,435+3,0+0,905+1,5) (13,6+2*1,5+0,905+1,5+5,435+3,0+3,31+3,0+6,735) (2,115+1,5+10,68+2*1,5)	m	160,67000	38,50	6 185,80	21,00	7 484,82	800-3	RTS 21/ I
				24,01500						
				24,01500						
				13,68000						
				13,68000						
				27,50000						
				40,48500						
				17,29500						
17	944942101R0	Záchytné ohrazení na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorcích apod. odkloněné od svislice od 45 do 60° rozšíření pracovní podlahy pro opravu balkonů : 2x balkon :	m	35,20500	82,50	2 904,41	21,00	3 514,34	800-3	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-1	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken předpoklad 3 měsíce : m2 : 3340,536*3	m2	10 021,60800	3,52	35 276,06	21,00	42 684,03	800-3	RTS 21/ I
21	944944101R0	Záchytná síť z umělých vláken nebo ocelových drátů fasáda ZÁPADNÍ : (21,015+2*1,5)*1,5 fasáda VÝCHODNÍ : (21,015+2*1,5)*1,5 fasáda SEVERNÍ : lešení štítové zdi, pro práce ozn.SP02 : (10,68+2*1,5)*1,5 lešení štítové zdi ,pro práce ozn.SP02 : (10,68+2*1,5)*1,5 střední část SEVERNÍ fasády : (2,115+1,5+6,735+3,31+3,0+5,435+3,0+0,905+1,5)*1,5 (13,6+2*1,5+0,905+1,5+5,435+3,0+3,31+3,0+6,735)*1,5 (2,115+1,5+10,68+2*1,5)*1,5	m2	241,00500	71,50	17 231,86	21,00	20 850,55	800-3	RTS 21/ I
22	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken dle pol.Montáž ochranné sítě : m2 : 3340,536	m2	3 340,53600	4,40	14 698,36	21,00	17 785,02	800-3	RTS 21/ I
23	70921001R	síťovina ochranná na lešení; se stabilizací proti UV; š = 1 800,0 mm; l = 25,000 m m2 : 3340,536*1,1	m2	3 674,58960	16,50	60 630,73	21,00	73 363,18	SPCM	RTS 19/ II
<b>Díl 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>39 946,73</b>		<b>48 335,54</b>		
24	95290141	Vyčištění půdy,vynesení zbytků stavebního rumu,kropení a vysávání průmysl.vysavačem LEGENDA STAVEBNÍCH PODROBNOSTÍ, v.č.03 : PROSTOR PŮDY : m2 : 8,85*19,225*2 (12,25+2*0,895)*16,06*2 11,73*21,0	m2	1 037,57730	38,50	39 946,73	21,00	48 335,54		Vlastní
<b>Díl 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>11 875,05</b>		<b>14 368,81</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-1	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn.SP02.14, m2 : (2,9+7.3)*0,2		2,04000						
		ozn.SP02.15, m2 : 25,2*0,2		5,04000						
		ozn.SP02.16, m2 : 3,1*0,2		0,62000						
<b>Díl 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>110 316,11</b>		<b>133 482,49</b>		
28	999281151R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškv do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	87,20641	1 265,00	110 316,11	21,00	133 482,49	801-4	RTS 21/ I
<b>Díl 712 Povlakové krytiny</b>						<b>68 063,82</b>		<b>82 357,22</b>		
29	712300831R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé	m2	66,40000	49,50	3 286,80	21,00	3 977,03	800-711	RTS 21/ I
		ozn.SP01 : m2 : 66,4		66,40000						
30	71230083	Odstranění povlakové krytiny z korytových žlabů 1vrstvé, KORYTOVÝ ŽLAB	m2	59,92000	104,50	6 261,64	21,00	7 576,58		Vlastní
		v.č.03, ozn.SP05 : m2 : 47,6*1,25 čelo žlabu : m2 : 0,25*0,28*6		59,50000 0,42000						
31	71230084	Odstranění holubí trus ze střech plochých do 10°, běžný stupeň	m2	66,40000	126,50	8 399,60	21,00	10 163,52		Vlastní
		ozn.SP01 : m2 : 66,4		66,40000						
32	71285155	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy, 1 vrstvy, KORYTOVÝ ŽLAB	m2	59,92000	313,50	18 784,92	21,00	22 729,75		Vlastní
		KORYTOVÝ ŽLAB : ozn.SP05 : žlab, m/m2 : 47,6*1,25 čelo žlabu : m2 : 0,25*0,28*6		59,50000 0,42000						
33	712-ozn.SP05	Kontrola těsnosti koryt a oprava izolace koryt v místech navedení do dvou vnitřních svodů	hod	10,00000	313,50	3 135,00	21,00	3 793,35		Vlastní
34	900 R03	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6	h	20,00000	462,00	9 240,00	21,00	11 180,40	801-1	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-1	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn.SP01 : spádové klíny hranol 120/80, m/m3 : 0,12*0,08*96,8		0,92928						
41	765901185R0	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střeš na bednění, s integrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svíslých spoiů tmelem Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. ozn.SP01 : difúzní pojistná hydroizolace pod plechovou krytinu : m/m2 : 96,8*0,87	m2	84,21600	192,50	16 211,58	21,00	19 616,01	800-765	RTS 21/ I
		ozn.SP01 : difúzní pojistná hydroizolace pod plechovou krytinu : m/m2 : 96,8*0,87		84,21600						
42	777101101R0	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem LEGENDA STAVEBNÍCH PODROBNOSTÍ, v.č.03 : ozn.SP05, KORYTOVÝ ŽLAB : vysátí stávajícího korytového žlabu : m : 47,6*1,25	m2	59,50000	27,50	1 636,25	21,00	1 979,86	800-773	RTS 21/ I
		ozn.SP05, KORYTOVÝ ŽLAB : vysátí stávajícího korytového žlabu : m : 47,6*1,25		59,50000						
43	762	Vyspravení stěn korytového žlabu v.č.03, ozn.SP05 : m2, 47,6*1,25 : čelo žlabu : m2, 0,25*0,25*6 : hod. : 20	hod	20,00000	390,50	7 810,00	21,00	9 450,10		Vlastní
		ozn.SP05, KORYTOVÝ ŽLAB : m2 : 47,6*(0,25+2*0,33) čelo žlabu v místě svíslého zaústění svodu : m2 : 0,25*0,28*2		43,31600						
		ozn.SP05, KORYTOVÝ ŽLAB : m2 : 47,6*(0,25+2*0,33) čelo žlabu v místě svíslého zaústění svodu : m2 : 0,25*0,28*2		0,14000						
45	60515009R	hranolek SM/JD; průřez 76 až 100 cm2; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost I ozn.SP01 : m3 : 0,12*0,08*96,8*1,1	m3	1,02221	6 435,00	6 577,92	21,00	7 959,28	SPCM	RTS 21/ I
		ozn.SP01 : m3 : 0,12*0,08*96,8*1,1		1,02221						
46	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka: tl = 25.0 mm ozn.SP01 :	m2	92,63760	380,55	35 253,24	21,00	42 656,42	SPCM	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ, OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-1	II. ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY, fasáda S+V+Z

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	998764203R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4 205,96900	2,25	9 463,43	21,00	11 450,75	800-764	RTS 21/ I
<b>Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>16 966,79</b>		<b>20 529,82</b>		
54	979	Výkup kovů - plech	t	0,49269	-1 237,50	-609,70	21,00	-737,74		Vlastní
55	97999012	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,75792	1 375,00	1 042,14	21,00	1 260,99		Vlastní
56	97999021	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus	t	0,13280	2 750,00	365,20	21,00	441,89		Vlastní
Odpad katalogové číslo 02 01 06 O/N - Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustředěvané odděleně a zpracováváné mimo místo vzniku										
57	97999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,66220	1 595,00	2 651,21	21,00	3 207,96		Vlastní
celkem t : 3,04561				3,04561						
-plech : -0,49269				-0,49269						
-asf.pásy : -0,75792				-0,75792						
-trus : -0,1328				-0,13280						
58	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,04561	1 375,00	4 187,71	21,00	5 067,13	801-3	RTS 21/ I
59	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9,13682	165,00	1 507,58	21,00	1 824,17	801-3	RTS 21/ I
60	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,04561	275,00	837,54	21,00	1 013,42	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
61	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	118,77871	16,50	1 959,85	21,00	2 371,42	801-3	RTS 21/ I
62	979087311R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	3,04561	825,00	2 512,63	21,00	3 040,28	800-2	RTS 21/ I
63	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	15,22804	165,00	2 512,63	21,00	3 040,28	800-2	RTS 21/ I

**Celkem**

#####

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-2	II.ETAPA BALKÓNY, SEVERNÍ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>19 938,49</b>		<b>24 125,57</b>		
1	632421130RU	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. ozn.SP06 : BALKONY : vyrovnávací cementová stěrka tl.do 20 mm : 2 balkony : m2 : 16,01*2 ozn.SP07 : KORUNNÍ ŘÍMSA PŘED BALKONY : m2 : 8,82*2	m2	49,66000	401,50	19 938,49	21,00	24 125,57	801-1	RTS 21/ I
<b>Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>10 085,96</b>		<b>12 204,01</b>		
2	952904111R0	Čištění budov vycištění střešních žlabů ozn.SP06 : v místě balkonů (2 kusy) : m : (5,24+3,085)*2	m	16,65000	27,50	457,88	21,00	554,03	801-4	RTS 21/ I
3	21690421	Očištění stlačeným vzduchem plochy balkonu+řimsy po odstranění stávajících vrstev. ozn.SP06+ozn.SP07 ozn.SP06 : BALKONY : m2 : 16,01*2 ozn.SP07 : KORUNNÍ ŘÍMSA PŘED BALKONY : m2 : 8,82*2	m2	49,66000	126,50	6 281,99	21,00	7 601,21		Vlastní
4	21690439	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči, ozn.SP06, odstranění asf.nátěru z plochy balkonů ozn.SP06 : BALKONY : odstranění asf.nátěru z plochy balkonů : m2 : 16,01*2	m2	32,02000	104,50	3 346,09	21,00	4 048,77		Vlastní



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-2	II.ETAPA BALKÓNY, SEVERNÍ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m2 : 16,01*2		32,02000						
11	712311106RZ	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí včetně dodávky emulze 0.4 kg/m2 ozn.SP06 : 2x BALKONY : m2 : 16,01*2 + lem balkonu : m : (5,24+3,085)*0,4*2 ozn.SP07 : KORUNNÍ ŘÍMSA PŘED BALKONY : m2 : 8,82*2	m2	56,32000	49,50	2 787,84	21,00	3 373,29	800-711	RTS 21/I
				32,02000						
				6,66000						
				17,64000						
12	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu ozn.SO07 : KORUNNÍ ŘÍMSA PŘED BALKONY : m2 : 8,82*2	m2	17,64000	104,50	1 843,38	21,00	2 230,49	800-711	RTS 21/I
				17,64000						
13	712341559RT	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu ozn.SP06 : 2 balkony : m2 : 16,01*2 + lem balkonu : m : (5,24+3,085)*0,4*2	m2	38,68000	209,00	8 084,12	21,00	9 781,79	800-711	RTS 21/I
				32,02000						
				6,66000						
14	71230084	Odstranění holubí trus ze střech plochých do 10°, běžný stupeň ozn.SP07 : KORUNNÍ ŘÍMSA PŘED BALKONY : 2 ks římsy : m2 : 8,82*2  ozn.SP06 : 2 balkony : m2 : 16,01*2	m2	49,66000	126,50	6 281,99	21,00	7 601,21		Vlastní
				17,64000						
				32,02000						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-2	II.ETAPA BALKÓNY, SEVERNÍ FASÁDA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		měděný falcovaný plech ,spoj na dvojistou stojatou drážku : 2 ks římsy : m/m2 : 9,0*1,3*2		23,40000						
19	764222220R0	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou křtinou a podkladním plechem, rš 330 mm ozn.SP07 : 2 ks římsy : m : 9,0*2	m	18,00000	1 006,50	18 117,00	21,00	21 921,57	800-764	RTS 21/ I
20	764541291R0	Ostatní prvky na fasádě z měděného plechu montáž balkonového chrliče Cu vč. spojovacích prostředků Montáž balkonového chrliče včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky chrliče.	kus	2,00000	1 045,00	2 090,00	21,00	2 528,90	800-764	RTS 21/ I
21	764317800R0	Demontáž krytiny hladké střešní železobetonových desek, , ozn.SP07 : KORUNNÍ ŘEMSA PŘED BALKONY : 2 ks římsy : m2 : 8,82*2	m2	17,64000	71,50	1 261,26	21,00	1 526,12	800-764	RTS 21/ I
22	76429692	Krycí přítlačná lišta Cu,tl.0,55 mm, rš do 150 mm, ozn.SP06+SP07 ozn.SP06 : vyvedení lepenky na boky(čela) balkonů : 2x balkon, m : (5,24+3,085)*2 ozn.SP07 : 2x římsa, m : (5,24+1,2)*2	m	29,53000	478,50	14 130,11	21,00	17 097,43		Vlastní
23	764-01	Balkonový chrlič s bitumenovou manžetou pro navázání na asf.izolaci balkónu a s odporovým drátem pro vyhřívání	ks	2,00000	4 235,00	8 470,00	21,00	10 248,70		Vlastní
24	998764203R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 006,96400	2,25	2 265,67	21,00	2 741,46	800-764	RTS 21/ I
<b>Díl 783 Nátěry</b>					<b>19 317,24</b>	<b>23 373,86</b>				
25	783201811R0	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním BALKONOVÉ zábradlí 2x : osová vzdálenost příčlí do 150 mm :	m2	30,27780	137,50	4 163,20	21,00	5 037,47	800-783	RTS 21/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-06-2021	ZŠ SKÁLOVO NÁMĚSTÍ,OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY
O:	SO 02	II.ETAPA OPRAVA KORUNNÍ ŘÍMSY,fasáda S+V+Z+balkony
R:	SO 02-2	II.ETAPA BALKÓNY, SEVERNÍ FASÁDA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn.SP08 : 1 balkon=4 kuželky : kus : 4*2		8,00000						
30	799-1-3	Petrifikace úpoškozených míst hydrofilním zpevňovačem	ks	8,00000	467,50	3 740,00	21,00	4 525,40		Vlastní
		ozn.SP08 : 1 balkon=4 kuželky : kus : 4*2		8,00000						
31	799-1-4	Chybějící a poškozené části budou doplněny tmelem na nekoropující armaturu	ks	8,00000	1 624,70	12 997,60	21,00	15 727,10		Vlastní
		ozn.SP08 : zrnitost, struktura a barva bude zvolena tak, aby splýnula s okolním originálním povrchem : 1 balkon=4 kuželky : kus : 4*2		8,00000						
32	799-1-5	Provedení injektáže trhlin	ks	8,00000	1 925,00	15 400,00	21,00	18 634,00		Vlastní
		ozn.SP08 : 1 balkon=4 kuželky : kus : 4*2		8,00000						
33	799-1-6	Lokální patinace vyspravených částí lazurními barvami s pojivem	ks	8,00000	2 590,50	20 724,00	21,00	25 076,04		Vlastní
		ozn.SP08 : 1 balkon=4 kuželky : kus : 4*2		8,00000						
34	799-1-7	Závěrečná povrchová úprava přípravkem s hydrofobním účinkem (k ochraně proti vodě)	ks	8,00000	2 365,00	18 920,00	21,00	22 893,20		Vlastní
		ozn.SP08 : 1 balkon=4 kuželky : kus : 4*2		8,00000						
<b>Díl M21 Elektromontáže</b>						<b>1 650,00</b>		<b>1 996,50</b>		
35	M21	Připojení odporového drátu chříče pro vyhřívání na stávající elektroinstalaci	hod	2,00000	825,00	1 650,00	21,00	1 996,50		Vlastní
<b>Díl D96 Přesuny suří a vybouraných hmot</b>						<b>3 683,63</b>		<b>4 457,19</b>		
36	979	- plech	t	0,13089	-1 237,50	-161,98	21,00	-196,00		Vlastní

## Technické podmínky pro realizaci stavby:

### **„ZŠ Skálovo, oprava korunní římsy“**

#### Předmět stavby:

Je vymezen PD pro stavební a územní povolení, zpracovanou společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov, včetně slepého rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným návrhem Smlouvy o dílo č. 23/03/ORI-OVZ/2021, těmito Technickými podmínkami, stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy, stanovisky správců inženýrských sítí.

Jedná se o změnu dokončené stavby v rozsahu provedení opravy stávající korunní (podstřešní) římsy objektu. Práce jsou svým rozsahem údržbového charakteru. Památková ochrana vyžaduje provádění těchto prací na základě zpracované projektové dokumentace a legislativního povolovacího procesu pod dohledem NPÚ.

Oprava korunní římsy bude probíhat po celém obvodu objektu. Jedná se o délku korunní římsy cca 160 mb o plochu cca 123 m<sup>2</sup>, plus dva balkóny, každý o ploše cca 16 m<sup>2</sup>.

#### Předmětem díla i jeho ceny je rovněž:

1. Zajištění všech dokladů, zkoušek, atestů a revizních zpráv nutných ke kolaudaci díla.
2. Průběžná fotodokumentace provádění díla.
3. Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství (komunikace, chodníky, zpevněné plochy, veřejná zeleň) na příslušných odborech MM Prostějova (Odbor dopravy a Odbor správy a údržby majetku města).
4. V případech provádění restaurátorských prací se prokáže zhotovitel příslušným Rozhodnutím o povolení provádění restaurátorských prací.
5. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky přípustnosti předmětných stavebních nebo restaurátorských prací a úprav obsažené v závazném stanovisku 73/2021 ze dne 17.3.2021.

#### Další podmínky provádění:

1. Zabezpečení prostoru a manipulačních tras před jejich poškozením
2. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel.
3. Při realizaci prací je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn pohyb vozidel záchranného integrovaného systému a zásobování.
4. Při provádění prací je nutné stavební práce koordinovat s provozem z. školy a minimálně zasahovat do jejího provozu. Staveniště bude provizorně oddělené oplocením výšky 2m.
5. Práce budou probíhat dle požadavků NPÚ a Oddělení památkové péče MMPv.
6. Dotčené plochy veřejné zeleně budou po ukončení stavby protokolárně předány zástupci správce zeleně po provedení první seči.
7. Ke kolaudaci budou doloženy doklady o uložení odpadu, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, revize, atesty, zátěžové zkoušky, prohlášení o shodě na použitý materiál.
8. Staveniště bude zřetelně a v dostatečné míře označeno výstražným značením „POZOR STAVBA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU“ a bude odděleno od ostatních prostor tak, aby nedošlo ke vstupu třetích osob.
9. Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah díla, změnit termín realizace případně tuto soutěž zrušit.
10. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat plochy v sousedství stavby prosté stavebních zbytků, prachu a nečistot.
11. Dílo bude předáno řádně uklizené (odstraněny zbytky stavebního a rostlinného materiálu, prachu) a to včetně stavbou zasažených prostor.
12. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních a stanoviskách, které jsou v dokladové části dokumentace.

#### Cena díla:

Bude doložena detailním položkovým rozpočtem při respektování všech podmínek provádění díla.