

					zak.č.:	22092075
					datum:	17.12.2020
		Investor:	Správa nemovitostí města Jičína, a.s.			
		Akce:	Oprava regulace - řídicího systému			
		Objekt:	PS a VZT Kuchyně			
		Část:	Měření a regulace			
			ROZPOČET			
Pos.	ks	Typ	Popis	Dodavatel	Jed. cena	Cena celkem
			Řídicí systém			
A1	1	TXN 110 06	CP-1006, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 1xHSC, 1x DI/230V, 2xAO, 10xRO, 2xSSR, 1xCIB	Teco		9 720,00
A1.0	1	TXN 116 04	IT-1604, 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO	Teco		3 996,00
A1.1	1	TXN 113 01	IB-1301, 12xDI 24 VAC/DC, GO	Teco		1 872,00
A1.2	1	TXN 115 01	IR-1501, 4xDI 24 VAC/DC, 8xRO 230V/2A, společná svorka, galvanické oddělení	Teco		2 664,00
	1	HDR-60-24	HDR-60-24 Napájecí zdroj 100-230VAC/24VDC, 2.5A ve 3M krabici	Teco		449,00
	1	RB951Ui-2nD	Mikrotik Router RB951Ui-2nD, 1xWAN PoE, 4xLAN, WiFi, 6-30VDC			1 043,00
	1	806-411	Napájecí souosý konektor s kabelem 5,5/2.1 F, délka 18 - 20 cm			30,00
	2		Patch kabel RJ45 1m			58,00
	1	CP30222	Konektor RJ45 do panelu			122,00
			Software			
	1		Uživatelský SW pro DDC vč. seřízení a manuálu			14 700,00
	1		Aplikace webserveru pro operátorský pultík			4 900,00
			Vizualizace			
	1		Aplikační vizualizační SW	NENACEŇOV AT		
			Rozvaděč RM02			
RM02	1		Nástěnný rozvaděč 800x1000x250(š/v/h) kompletně vyzbrojený vč. silových vývodů (přepětová ochrana s filtrem pro ovládací obvody, relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky apod.)	Schrack		35 400,00
			Úprava zapojení stávajícího rozvaděče elektro R03			
R03	4	hod	Montáž rozvaděče			1 600,00
			Montážní materiál			
	40	m	CYKY-J 3x1,5			560,00
	40	m	Cat 5			520,00
	30	m	Plastový instalační žlab LV 18x13			720,00
	4	ks	Instalační krabice			528,00
	1	kpl	Pomocný materiál			700,00
			Elektromontáže			
	4	hod	Montáž a připojení přístrojů (dopojení PPK)			1 600,00
	2	hod	Demontáž stávajícího rozvaděče MaR			800,00
	1	ks	Usazení rozvaděče			1 800,00
	16	hod	Zapojení kabeláže na straně rozvaděčů			6 400,00
	80	m	Montáž kabeláže			1 760,00
	6	hod	Montáž nosných částí			2 400,00
			Ostatní			
	1		Oživení a uvedení provozu			5 900,00
	1		Výchozí revize elektro			4 400,00
	1		Zaučení obsluhy			1 800,00
	1		Vedlejší rozpočtové náklady, režie, doprava			7 600,00
	1		Dokumentace skutečného provedení			1 000,00
			CENA CELKEM bez DPH			115 042,00
			DPH 21%			24 159,00
			CENA CELKEM s DPH			139 201,00