



KUJCP010XCP3

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/063/20
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/063/20 – dod. č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: S21-014-0052

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300
Zástupce: **MUDr. Martin Kuba**, hejtmán Jihočeského kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/063/20 ze dne 13. 8. 2020, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2**“. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce související s realizací stavby na dvou úsecích, a to na úseku „Modernizace silnice II/406 hranice kraje – Dačice“ a „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora. Důvodem změn je zjištění lepšího stavu v podloží komunikace u silnice II/406 Dačice, než předpokládala diagnostika vozovky a naopak mnohem horší stav podloží v případě silnice II/154 Hrachoviště – Obora. Všechny změny byly předem odsouhlaseny objednatelem, technickým i autorským dozorem stavby. Práce jsou provedeny na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 jak pro část „Modernizace silnice II/406 hranice kraje – Dačice“, tak i pro část „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora. V souvislosti s výše uvedenými změnami se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavby o 6 kalendářních dnů.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) následovně:

b) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) v odrážce:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem "Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora" do 50 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1, písm. b) v odrážce:

- modernizace silnice II/154 podle projektové dokumentace s názvem "Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora" do 56 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem

Dále se smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	78 716 321,89 Kč
DPH 21 %	16 530 427,60 Kč
Celkem včetně DPH	95 246 749,49 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro část díla „Modernizace silnice II/406 hranice kraje – Dačice“ a změnového listu č. 1 pro část díla „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“ pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

celkem bez DPH	80 278 096,33 Kč
DPH 21 %	16 858 400,23 Kč
Celkem včetně DPH	97 136 496,56 Kč

Změna ceny se týká:

- části díla „Modernizace silnice II/406 hranice okraje – Dačice“, kde dochází ke snížení ceny o částku 2 019 223,30 Kč bez DPH;
- části díla „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná – Obora“, kde dochází k navýšení ceny o částku 3 580 997,74 Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Projekt je spolufinancován z 91. výzvy IROP pod reg. č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012870.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je:


- změnový list č. 1 pro „Modernizace silnice II/406 hranice kraje – Dačice“
- změnový list č. 1 pro „Modernizace silnice II/154 Lipnice – hranice okresu – Hrachoviště – Branná - Obora“

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 613/2021/RK-18 ze dne 3. 6. 2021.

V Českých Budějovicích dne **15-06-2021**

V Českých Budějovicích dne **07-06-2021**


za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



za zhotovitele:



Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu



odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599. DIČ: CZ480 35 599

		Změnový list číslo:	1																
Stavba:	„Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2“		č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/063/20																
Usek:			č. smlouvy zhotovitele: S21-014-0052																
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice																		
TDS:	INBEST spol. s.r.o. Č. Budějovice Ing. Michael Šmucr, Ing. Martin Frdlík																		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice																		
Předmět změny:	Změna rozsahu sanací, záměna technologie																		
Dotčené místo:	Modernizace silnice II/406, hranice kraje - Dačice SO 101 Modernizace silnice II/406, staničení 30,528 - 31,380 a 32,000 - 34,970 km SO 102 Modernizace silnice II/406, staničení 31,380 - 32,000 km Modernizace silnice II/154, Lipnice - hranice okr. - Hrachoviště - Branná - Obora SO 101 Modernizace silnice II/154, staničení 44,519 - 46,693 km SO 102 Modernizace silnice II/154, staničení 47,722 - 49,452 km SO 103 Modernizace silnice II/154, staničení 51,800 - 52,275 km																		
Odkaz na výkresy:																			
Odkaz na soupis prací:	viz příloha																		
Cena dle SOD:	78 716 321,89 Kč bez DPH																		
Návrh ocenění:	Méněpráce celkem: - 2 019 223,30 Kč bez DPH Vícepráce celkem: 3 580 997,74 Kč bez DPH Rozdíl: 1 561 774,44 Kč bez DPH Celkem za stavbu: 80 278 096,33 Kč bez DPH																		
Odůvodnění:	Důvod změny: Modernizace silnice II/406 hranice kraje - Dačice SO 101, 102 nevyčerpání plného rozsahu sanací podloží - méněpráce Modernizace silnice II/154, Lipnice - hranice okr. - Hrachoviště - Branná - Obora SO 101 - navýšení skládkovného o výkopek ze sanací, který nebyl vhodný ke zpětnému použití SO 102 - navýšení skládkovného o výkopek ze sanací, který nebyl vhodný ke zpětnému použití, změna technologie dle zprávy laboratoře TPA z 21.4. 2021 SO 103 - změna rozsahu sanací dle zprávy laboratoře TPA z 25.5. 2021																		
Podpis navrhovatele:																			
Vyjádření:	<table border="0"> <tr> <td>Za TDS:</td> <td>Inbest spol.s.r.o. Č. Budějovice, Ing. Michal Šmucr Ing. Martin Frdlík</td> <td>datum: - 8 - 06 - 2021</td> <td>pod dá</td> </tr> <tr> <td>Projektant :</td> <td>Ing. Rudolf Pešta</td> <td>datum - 7 - 06 - 2021</td> <td>pod</td> </tr> <tr> <td>Za objednatele: Jihočeský kraj</td> <td>Mgr. Aleš Mik</td> <td>datum: - 7 - 06 - 2021</td> <td>pod</td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.</td> <td>Martin Kolář DiS</td> <td>datum: 2.6.2021</td> <td>pod</td> </tr> </table>			Za TDS:	Inbest spol.s.r.o. Č. Budějovice, Ing. Michal Šmucr Ing. Martin Frdlík	datum: - 8 - 06 - 2021	pod dá	Projektant :	Ing. Rudolf Pešta	datum - 7 - 06 - 2021	pod	Za objednatele: Jihočeský kraj	Mgr. Aleš Mik	datum: - 7 - 06 - 2021	pod	Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Martin Kolář DiS	datum: 2.6.2021	pod
Za TDS:	Inbest spol.s.r.o. Č. Budějovice, Ing. Michal Šmucr Ing. Martin Frdlík	datum: - 8 - 06 - 2021	pod dá																
Projektant :	Ing. Rudolf Pešta	datum - 7 - 06 - 2021	pod																
Za objednatele: Jihočeský kraj	Mgr. Aleš Mik	datum: - 7 - 06 - 2021	pod																
Za zhotovitele: SWIETELSKY stavební s.r.o.	Martin Kolář DiS	datum: 2.6.2021	pod																
Přílohy:	Položková rekapitulace																		

(položkový rozpis)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

Zm. list č.1	Modernizace silnice II/154, Lipnice - hranice okr. - Hrachoviště - Branná - Obor	Celkem bez DPH	DPH 15,0 %	DPH 21,0 %	Celkem s DPH
SO 101	Modernizace silnice II/154, staničení 44,519 - 46,693 km	3 580 997,74	253 033,00	397 763,00	4 231 793,74
		3 177,15	0,00	667,00	3 844,15

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
--------	---------	------	----------	------	-----------	----------------

5 Komunikace

1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Poznámká k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nátery

2 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Poznámká k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nátery

1 Zemní práce

3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮJ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Poznámká k souboru cen:

- položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně náikupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, třídením, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé mlíny hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínekách a síťových prostředech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očistění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 Komunikace

4 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM

Poznámká k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně precocemích spar a spojů - úpravu nespojení, ukončení podlé obrubníků, ... - jatečních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátery - nezahnuje těsnění podlé obrubníků.

(položkový rozpis)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
5 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRÍ -19,7400 M3 -26 254,20
 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRÍ
 Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané vyztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

0 Všeobecné konstrukce a práce

6 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) 749,4150 T 355,0000 266 042,32
 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)
 Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

7 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU -275,6210 T 60,0000 -16 537,26
 POPLATKY ZA SKLÁDKU
 Poznámka k souboru cen:

zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce

8 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA 52 459,0500 TKM 1,5000 78 688,57

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

CELKEM 8 položek Celkem bez DPH: 3 177,15

Poř.č.	Položka	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH	DPH 15,0%	DPH 21,0%	Celkem s DPH
1	Zm. list č.1				3 580 997,74	253 033,00	397 763,00	4 231 793,74
2	SO 102				1 686 889,18	253 033,00	0,00	1 939 922,18

Poř.č. Položka

Text

Množství

m.j.

cena/m.j.

Celkem bez DPH

(položkový rozpis)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

5 Komunikace					
1	56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	-122,8500 M3	980,0000	-120 393,00	1 696 603,98
2	56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry	-73,5100 M3	980,0000	-72 039,80	
1 Zemní práce					
3	17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a rošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	-188,3600 M3	650,0000	-122 434,00	-91 861,15
5 Komunikace					
4	562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRĚ Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovičích spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje posítky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	-41,4100 M3	1 330,0000	-55 075,30	1 696 603,98

(položkový rozpis)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

0 Všeobecné konstrukce a práce				
5	014122	POPPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	291,1700 T	355,0000
		POPPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.		82 146,35
6	014102	POPPLATKY ZA SKLÁDKU	-353,6500 T	60,0000
		POPPLATKY ZA SKLÁDKU Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.		-21 219,00
1 Zemní práce				
7	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	20 381,9000 tkm	1,5000
		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vypouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].		-91 861,15
8	57765	VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 25MM	-10 034,0000 M2	186,0000
		VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 25MM Poznámka k souboru cen: membrána SAL se provede ve smyslu čl. 5.4 a 6.6 TP 147 položka nezahrnuje spojovací postřik		1 696 603,98
9	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘÍŽOVINY	7 128,0000 M2	56,0100
		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMĚŘÍŽOVINY Poznámka k souboru cen: - dodání geomítěže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očistění podkladu - pokládka geomítěže dle předepsaného technologického předpisu		399 239,28
10	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	9 690,9000 M2	352,0000
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		3 411 196,80

(položkový rozpis)

Stavba: N21-014-0052

Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

CELKEM 10 položek Celkem bez DPH: 1 686 889,18

Zm. list č.1	Modernizace silnice III/154, Lipnice - hranice okr. - Hrachoviště - Branná - Obor	Celkem bez DPH	DPH 15,0%	DPH 21,0%	Celkem s DPH
SO 103	Modernizace silnice III/154, staničení 51,800 - 52,275 km	3 580 997,74	253 033,00	397 763,00	4 231 793,74
		1 890 931,41	0,00	397 096,00	2 288 027,41

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
--------	---------	------	----------	------	-----------	----------------

1 Zemní práce

1	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	582,2200	M3	548,0000	319 056,56
		1750*0,4=700-117,78=582,22m3 zemina AZ				1 348 251,36

0 Všeobecné konstrukce a práce

2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	1 047,9960	T	60,0000	62 879,76
		1750*0,4=700-117,78=582,22m3*1,8=1047,996 zemina AZ				-103 750,25

1 Zemní práce

3	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	582,2200	M3	650,0000	378 443,00
		1750*0,4=700-117,78=582,22m3				1 348 251,36
4	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	700,0000	M3	66,0000	46 200,00
		náhrada za ŠD - vytěžený materiál				71 400,00
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	700,0000	M3	102,0000	71 400,00
		natěžení a dovoz materiálu z meziděponite, včetně roz. vzdáleností				469 123,50
		náhrada za ŠD - vytěžený materiál				-72 140,74

5 Komunikace

6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-73,6130	m3	980,0000	-72 140,74
		původní sanace				469 123,50

(položkový rozpis)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

7	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI původní sanace	-44,1680 M3	980,0000	-43 284,64
8	562101	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TRÍ I 1750*0,12=210-35,334=174,666m3	174,6660 M3	1 330,0000	232 305,78
9	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 1750-294,45=1455,55m2	1 455,5500 M2	242,0000	352 243,10
		1 Zemní práce			1 348 251,36
10	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 1750*0,57=997-167,837=829,163m3 stáv. kce	829,1630 M3	643,0000	533 151,80
		0 Všeobecné konstrukce a práce			-103 750,25
11	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) původní sanace	-120,1370 T	1 387,0000	-166 630,01
		S Všeobecné konstrukce a práce			56 556,80
12	Specifikace	Dopravně inženýrské opatření odhad 30 dní nad rámec SOD - oca do konce června	20,0000 DEN	2 827,8400	56 556,80
		N Všeobecné konstrukce a práce			120 750,00
13	N	Rozfrézování stávajícího povrchu zemní frézou v tl. 20 cm	1 750,0000 M2	69,0000	120 750,00
		CELKEM			1 890 931,41

Celkem bez DPH:

			DPH	15,0 %	DPH	21,0 %	Celkem s DPH
1	Zm. list č.2	Modernizace silnice III/406, hranice kraje - Dačice	-2 019 223,30	0,00	-424 037,00		-2 443 260,30
2	SO 102	Modernizace silnice III/406, staničení 30,528 - 31,380 a 32,000 - 34,970 km	-1 582 025,44	0,00	-332 225,00		-1 914 250,44

Poř.č. Položka

Text

Množství m.j.

cena/m.j.

Celkem bez DPH

(položkový rozpois)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

0	Všeobecné konstrukce a práce				-69 759,36
1	014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU		60,0000		-69 759,36
	POZNÁMKA K SOUBORU CEN: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	-1 162,6560 T			
1	Zemní práce				-733 137,30
2	113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	-645,9200 M3	262,7400		-169 709,02
	POZNÁMKA K SOUBORU CEN: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	Komunikace				-779 128,78
3	56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-484,4400 M3	950,6000		-460 508,66
	POZNÁMKA K SOUBORU CEN: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry				
4	56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	-323,0000 M3	986,4400		-318 620,12
	POZNÁMKA K SOUBORU CEN: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje posítky, nátěry				
1	Zemní práce				-733 137,30
5	17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	-646,0000 M3	609,4300		-393 691,78
	POZNÁMKA K SOUBORU CEN: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřizovaných podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a vyplň jarm a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování - itnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložistě a jeho ochrana proti vodě - odve... nebo obvedení vody v okolí úložistě a v úložisti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy,				

(položkový rozpois)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

6 113334 **ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM** 210,2000 -169 736,50

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

CELKEM 6 položek Celkem bez DPH: -1 582 025,44

Zm. list č.2	Modernizace silnice II/406, hranice kraje - Dačice	Celkem bez DPH	DPH 15,0%	DPH 21,0%	Celkem s DPH
SO 102	Modernizace silnice II/406, staničení 31,380 - 32,000 km	-2 019 223,30	0,00	-424 037,00	-2 443 260,30
		-437 197,86	0,00	-91 812,00	-529 009,86

1 113326 **ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM** 306,9600 -47 333,23

1 113326 **ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM** -154,2000 M3 306,9600 -47 333,23

1 Zemní práce

2 17180 **ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ** -154,2000 M3 733,6600 -113 130,37

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 17180 **ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ** -154,2000 M3 733,6600 -113 130,37

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různými míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podminekách a síťových prostorech - zřízení ukládaní sypaniny pod vozů - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očistění, ochrana a zhuštění podloží - ruční hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

(položkový rozpois)

Stavba: N21-014-0052 Modernizace komunikací II. třídy P12 A – část 2

5 Komunikace				
3	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		-197 633,51
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	1 022,2000	-118 217,43
		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
4	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI		-79 416,08
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	1 030,0400	
		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry		
0 Všeobecné konstrukce a práce				
5	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU		-16 653,60
		POPLATKY ZA SKLÁDKU	60,0000	-16 653,60
		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.		
1 Zemní práce				
6	113334	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM		-222 910,74
		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	323,9800	-62 447,14
		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		
CELKEM				
				-437 197,86
				Celkem bez DPH:

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH : 1 561 774,44

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .