

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0080/2021/OBH ze dne 29.01.2021

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : Hornosušská stavební s.r.o., Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá, IČO: 01573870

Projektant : Ing. Elena Čimburová, Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 40325211

Technický dozor : JS Property a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 27814742

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	1 002 066,97 Kč
	vč. DPH	1 212 501,03 Kč
Méněpráce – odečet:	bez DPH	- 58 144,72 Kč
	vč. DPH	- 70 355,11 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	104 827,75 Kč
	vč. DPH	126 841,58 Kč
Konečná cena:	bez DPH	1 048 750,00 Kč
	vč. DPH	1 268 987,50 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru
Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: Hornosušská stavební s.r.o., Bronislav Kobierský

Projektant: Ing. Elena Čimburová

Technický dozor: JS Property a.s., Renáta Schmejkalová

V Ostravě dne : 14.06.2021

ŠKAPITULACE STAVBY

Mod: IMPORT
Stavba: Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

KSO:
Místo: Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 683,03

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
46 683,03
0,00

Výše daně
9 803,44
0,00

Cena s DPH

v

CZK

56 486,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

14-06-2021


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



ŠKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

Místo: Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

Datum: 5. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH {CZK}	Cena s DPH {CZK}
Náklady z rozpočtů		46 683,03	56 486,47
002	Méněpráce	-58 144,72	-70 355,11
001	Vícepráce	104 827,75	126 841,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Harbůvka

Objekt:

002 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-58 144,72

DPH základní
snižená

Základ daně

-58 144,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-12 210,39

0,00

Cena s DPH

v CZK

-70 355,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

14-06-2021

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a



SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8. Ostrava-Harbůvka

Objekt:

002 - Méněpráce

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-58 144,72

1 - Zemní práce

2 - Základy a zvláštní zakládání

5 - Komunikace

91 - Doplnující práce na komunikaci

99 - Staveništní přesun hmot

721 - Vnitřní kanalizace

767 - Konstrukce zámečnické

M21 - Elektromontáže

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Harbůvka

Objekt:

002 - Měněpráce

Místo:

Datum: 5. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-58 144,72

D	1		Zemní práce				
4	K	113108318R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.18 cm	m2	-5,300		
5	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníku silničních	m	-10,200		
D	2		Základy a zvláštní zakládání				
26	K	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	-0,154		
	vv		-1.1*1.4*0.1		-0.154		
	vv		Součet		-0.154		
27	K	279311911R00	Beton základových zdí prostý C 16/20	m3	-0,600		
	vv		-1.1*0.25*0.6*2		-0.330		
	vv		-0.9*0.25*0.6*2		-0.270		
	vv		Součet		-0.600		
28	K	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	-2,520		
	vv		-(1,2+0,9)*2*0,6		-2,520		
	vv		Součet		-2,520		
29	K	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	-2,520		
D	5		Komunikace				
37	K	564772111R00	Podklad z kam drceného 32-63 s výplň kamen. fr. 8-16 mm tl. 25 cm	m2	-5,300		
40	K	565141111RT3	Podklad z obal kamenivo,do 3 m,tl. 6 cm	m2	-5,300		
41	K	565151111RT3	Podklad z obal kamenivo,do 3 m,tl. 7 cm	m2	-5,300		
42	K	573211112R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	-5,300		
43	K	577112114RT3	Beton asfaltový š. do 3 m, tl.5 cm	m2	-5,300		
D	91		Doplňující práce na komunikaci				
57	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	-10,200		
58	K	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	-11,000		
D	99		Staveništní přesun hmot				
71	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-7,388		
	vv		-0.754*2.4		-1.810		
	vv		5,3*0,43*2		-4,558		
	vv		10,2*0,1		-1,020		
	vv		Součet		-7,388		
D	721		Vnitřní kanalizace				
79	K	721-001.RXX	D+M čistící kus vložený do stávající ležaté kanalizace DN 200	kus	-1,000		
80	K	721-002.RXX	Kamerový monitoring pro zjištění tras kanalizace	soub	-1,000		
81	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-3,000		
D	767		Konstrukce zámečnické				
90	K	767-002.RXX	D+M ocelové poklop slízkový 600x900x45 mm, nosnost 150 ka/m2, těsnění, kotvení	kus	-1,000		
91	K	767-003.RXX	D+M ocelové rám z L 50x50x2 mm vč. kotvení a konečné povrchové úprav	m	-3,300		
92	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 6 m	%	3,000		
D	M21		Elektromontáže				
104	K	M21-003.RXX	Posunutí stávajícího rozvaděče v m.č. 003	soub	-1,000		
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-2,928		
	vv		-5,3*0.18*2		1,908		
	vv		10,2*0.1		-1,020		
	vv		Součet		-2,928		
106	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-2,928		
107	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-55,632		
	vv		-2,928*19		55,632		
108	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-2,928		
109	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-2,928		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Harbůvka

Objekt:

001 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 827,75

DPH základní
snižená

Základ daně
104 827,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
22 013,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

126 841,58

Projektant

Zpracovatel

14-06-2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Harbůvka
Objekt: **001 - Vícepráce**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 5. 6. 2021

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 827,75

- 1 - Zemní práce
- 2 - Základy a zvláštní zakládání
- 61 - Úpravy povrchů vnější
- 96 - Bourání konstrukcí
- 99 - Staveništní přesun hmot
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 711 - Izolace proti vodě
- 721 - Vnitřní kanalizace
- D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Harbůvka

Objekt:

001 - Vícepráce

Místo:

Datum: 5. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 827,75

							22 877,20
D	1	Zemní práce					
7	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,500	0,00	
			Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy				
115	K	162211311	těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,000		
			1,5*2		3,000		
13	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	9,030		
			"KG 110- obsyp vytlačena kubatura" 43*0,5*0,4		8,600		
			"oprava betonových fabiónů" 21,5*0,2*0,1		0,430		
			Součet		9,030		
14	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	45,150		
			9,03*5		45,150		
			Součet		45,150		
15	K	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 - ručně	m3	10,530		
			1,5		1,500		
			"KG 110- obsyp vytlačena kubatura" 43*0,5*0,4		8,600		
			"oprava betonových fabiónů" 21,5*0,2*0,1		0,430		
			Součet		10,530		
16	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	1,500		
17	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním kameniva	m3	8,600		
			"KG 110" 43*0,5*0,4		8,600		
19	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,030		
			"KG 110- obsyp vytlačena kubatura" 43*0,5*0,4		8,600		
			"oprava betonových fabiónů" 21,5*0,2*0,1		0,430		
			Součet		9,030		
D	2	Základy a zvláštní zakládání					
26	K	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	0,670		
			"oprava betonových fabiónů" 21,5*0,2*0,1		0,430		
			"oprava podlahy ve sklepe" 3*0,08		0,240		
			Součet		0,670		
28	K	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	3,225		
			"oprava betonových fabiónů" 21,5*0,15		3,225		
29	K	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	3,225		
30	K	281606123R00	Beztlaková krémová injektáž,zdiva cihel,tl.do 50cm	m	10,200		
D	61	Úpravy povrchů vnější					
47	K	602015105R00	Podhoz stěn ručně WTA 2-9-04	m2	3,000		
48	K	602015151R00	Štuk na stěnách sanační ručně tl.3 mm	m2	3,000		
49	K	612433311RT1	Omitka sanační vnitřní, vysoké zasolení, tl.30 mm omítka jádrová	m2	3,000		
50	K	61-001.RXX	Vysušení zdiva	m2	3,000		
51	K	61-002.RXX	Příplatek za D+M rohových omítkových listů v ploše	m2	3,000		
D	96	Bourání konstrukcí					
60	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,000		
61	K	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazanin v 8 - 10 cm	m3	0,240		
			3*0,08		0,240		
			Součet		0,240		
62	K	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná vztuž svařovanou sítí	m3	0,240		
			3*0,08		0,240		
			Součet		0,240		
67	K	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	6,000	250,00	1 500,00
			"bourání podlah ve sklepe" 3*2		6,000		

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3,000		
69	K	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného do hl. 20 mm	m2	3,000		
D 99			Staveništní přesun hmot				
71	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	18,958		
	VV		"KG 110" 43*0,5*0,4*2		17,200		
	VV		"oprava betonových fabiónů" 21,5*0,2*0,1*2,4		1,032		
	VV		"oprava podlahy ve sklepech" 3*0,08*2,4		0,576		
	VV		"oprava omítky" 3*0,05		0,150		
	VV		Součet		18,958		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
124	K	611315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech	kus	1,000		
123	K	621225124	Oprava kontaktního zateplení podhledů z desek z minerální vlny tloušťky do 120 mm plochy do 1,0 m2	kus	1,000		
D 8			Trubní vedení				
116	K	894811217	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,000		
120	K	899102112	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000		
121	M	63126021.1	<i>poklop kompozitní pochůzný A15 400*400</i>	m2	1,000		
D 711			Izolace proti vodě				
77	K	711210020RAB	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti tlakové vodě	m2	3,800		
	VV		"vyspravení šachtice" 0,4*0,4*5		0,800		
	VV		"nový betonový potěr" 3		3,000		
	VV		Součet		3,800		
78	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	0,086		
D 721			Vnitřní kanalizace				
122	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000		
114	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	43,000		
81	K	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	3,066		
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				
105	K	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 PP nošením	t	0,678		
	VV		"oprava podlahy ve sklepech" 3*0,08*2,2		0,528		
	VV		"oprava omítky" 3*0,05		0,150		
	VV		Součet		0,678		
106	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,678		
107	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,882		
	VV		0,678*19		12,882		
108	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,678		
109	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,678		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
125	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	50,000		
126	M	35442062	<i>pás zemnicí 30x4mm FeZn</i>	kg	52,500		
	VV		50*1,05 Přepočtené koeficientem množství		52,500		
127	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	4,000		
128	M	35441986	<i>svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn</i>	kus	4,000		
129	K	741820011	Měření zemnicí sítí délky pásku do 100 m	kus	1,000		
130	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,054		
131	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,054		