

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce:

Objekt:

Investor/obj.:

Zhotovitel:

Bezvýkopová obnova úseku kanalizace

DN Černopolní 212/9, Brno

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

referent Investičního oddělení

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

sebak@sebak.cz

Datum:

Zpracoval:

7.4.2021

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

950 250,00

Příprava a zajištění stavby

8 700,00

1	R		Tlakový vůz	Ks	6,000	540,00	3 240,00
2	R		Sanační vůz	Ks	6,000	390,00	2 340,00
3	R		Kamerový vůz	Ks	6,000	390,00	2 340,00
4	R		Vozidlo s robotem	Ks	2,000	390,00	780,00

8 700,00

Bezvýkopová úseková obnova kanalizace

941 550,00

5	R		Zavakování přítoku kanalizace vakem	ks	6,000	400,00	2 400,00
6	R		El. generátor, vč. pohonných hmot – 8 hod.	ks	6,000	800,00	4 800,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová obnova úseku kanalizace
Objekt: DN Černopolní 212/9, Brno

Investor/obj.: Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
sebak@sebak.cz

Datum: 7.4.2021
Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

7	R		Čerpání odpadních vod po dobu sanace	ks	6,000	2 400,00	14 400,00
8			úsek Š1 – Š0 ve staničení 0,5m ; úsek Š1 – Š2 ve staničení 26,8m ; úsek Š2 – Š3 ve staničení 25,8m ;				
9	R		Robotické zabroušení nerovností, včnávajících přípojek	hod.	8,000	3 900,00	31 200,00
10			úsek Š1 – Š0 ve staničení 0,5m ; úsek Š1 – Š2 ve staničení 26,8m ; úsek Š2 – Š3 ve staničení 25,8m ;				
11	R		Vyčištění potrubí DN 250-300 tlakovým čistícím vozem – zanešení do 25 %	m	150,000	80,00	12 000,00
12	271	359 90-1212	Monitoring TV kamerou před sanací	m	150,000	0,00	0,00
13	R		Bezvýkopová oprava kanalizace metodou bezešvého rukávce BRAWOLINER, profil DN 200-250 mm, tl. 4,0-4,5 mm po vytvrzení	m	61,500	3 900,00	239 850,00
14			úsek Š2 – Š3: 61,5m				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová obnova úseku kanalizace
Objekt: DN Černopolní 212/9, Brno

Investor/obj.: Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
sebak@sebak.cz

Datum: 7.4.2021
Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
15	R		Bezvýkopová oprava kanalizace UV metodou bezešvého rukávce, profil DN 250 mm, UV tl. 4,2-4,9 mm po vytvrzení	m	150,000	3 900,00	585 000,00
16			úsek Š0 – Š1: 13,0m ; úsek Š1 – Š2: 43,2m ; úsek Š3 – Š4: 9,2m ; úsek Š4 – Š5: 23,1m				
17	R		Výkopová oprava kanalizace výměnou její zborcené části , profil DN 250 mm	m	3,000	12 000,00	36 000,00
18			úsek Š4 – Š5: od 15,0m do 18,0m				
19	R		Úprava konců rukávce v šachtách - v koncových šachtách odřezáním konců vložek	Ks		800,00	0,00
20	R		Robotické profrézování přípojek	Ks	1,000	3 900,00	3 900,00
21	271	359 90-1211	Monitoring TV kamerou po sanaci, vč. DVD a RZ	m	150,000	80,00	12 000,00

941 550,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Akce: Bezvýkopová obnova úseku kanalizace
Objekt: DN Černopolní 212/9, Brno

Investor/obj.: Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
sebak@sebak.cz

Datum: 7.4.2021

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem bez DPH

950 250,00

DPH

199 552,50

Celkem s DPH

%

21,000

1 149 802,50

Záruka: 60 měsíců

Termín realizace: červen – červenec 2021

pozn.: V některých úsecích jsou patrná místa se stálou hladinou odpadních vod. Bezvýkopová obnova tyto špatné spádové poměry nezlepší, zamezí však jejich dalšímu zhoršování a zabrání úniku odpadních vod mimo kanalizaci.